



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Municipal Domingos Azzolini
Local da Obra: Rua Domingos Azzolini - Bairro Centro.
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'9.98"S - Longitude 53°36'28.16"O
Município: Santo Antônio do Leste - MT

B.D.I. 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2022-DESONERADO

DATA: 12/05/2022

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES		
					UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.699,62
1.1	COMP 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	13.867,92	17.699,62	17.699,62
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.933,95
2.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M²	4,50	430,43	549,35	2.472,07
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	6,00	843,83	1.076,98	6.461,88
3.0		RETIRADA DA COBERTURA					3.315,26
3.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	244,96	2,51	3,20	783,87
3.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	244,96	5,41	6,90	1.690,22
3.3	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	11,00	59,92	76,47	841,17
4.0		COBERTURA					130.341,71
4.1	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	11,00	1.564,83	1.997,19	21.969,09
4.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	244,96	54,39	69,41	17.002,67
4.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	244,96	224,64	286,70	70.230,03
		FORRO PVC					
4.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	196,22	1,18	1,50	294,33
4.8	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	114,98	11,63	14,84	1.706,30
4.9	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M²	196,22	76,43	97,54	19.139,29
5.0		PINTURA					34.328,91
		PINTURA INTERNA PAREDES					
5.1	102193	LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M²	51,32	1,57	2,00	102,64
5.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	51,32	2,08	2,65	135,99
5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	51,32	12,41	15,83	812,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Reforma e Adequação da Escola Municipal Domingos Azzolini
Local da Obra: Rua Domingos Azzolini - Bairro Centro.
Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'9.98"S - Longitude 53°36'28.16"O
Município: Santo Antônio do Leste - MT

B.D.I. 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 83,92%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2022-DESONERADO

DATA: 12/05/2022

ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES		
					UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
PINTURA EXTERNA - MURO DA ESCOLA							
5.4	102193	LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M²	1.483,68	1,57	2,00	2.967,36
5.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.483,68	1,75	2,23	3.308,61
5.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.483,68	13,93	17,77	26.365,06
PINTURA DE PORTAS E JANELAS							
5.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	19,50	7,28	9,29	181,15
5.8	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M²	19,50	9,65	12,31	240,04
5.9	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M²	19,50	8,67	11,06	215,67
6.0		REVESTIMENTO MURO INTERNO					38.733,17
6.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	741,84	29,67	37,86	28.086,13
6.1	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	322,54	25,87	33,01	10.647,04
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$233.352,62

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$- DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Eng. Gabriel Sanches F. Romão
CREA MT 49490