



**PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>NOME DA EMPRESA: HIDROCAVE POCOS ARTESIANOS LTDA</b>	
<b>CNPJ:</b> 13.778.371/0001-40	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>
<b>ENDEREÇO:</b> Rodovia MT 140 KM 03, Area Rural de Campo Verde	
<b>BAIRRO:</b> Area Rural	<b>CIDADE:</b> Campo Verde
<b>ESTADO:</b> MATO GROSSO	<b>CEP:</b> 78.846-899
<b>FONE:</b>	<b>CELULAR:</b> (66) 99687-7400
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:halison_cv@hotmail.com">halison_cv@hotmail.com</a>	<b>Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006:</b> (X)ME
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X)</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº:</b> 36631-5	
<b>BANCO:</b> Sicredi (748 )	
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b> 0802	

**Serviço:** Contratação de empresa para perfuração de poço tubular profundo de 150 metros, incluindo teste de bombeamento e outorga

Valor total da proposta é de R\$ 215.900,00 (duzentos e quinze mil e novecentos reais).

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura

A empresa **HIDROCAVEPOCOSARTESIANOSLTDA** declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos diretos e indiretos para a entrega do objeto licitado no município de Campo Verde.

Declaramos ainda, que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.



Campo Verde-MT, 05 de junho de 2024.

HIDROCAVE POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ Nº 13.778.371/0001-40

HALISON BRUNO SILVEIRA

006.302.301-61

		<b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SANTO ANTÔNIO DO LESTE</b> Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo! Gestão. 2021/2024				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JAN/2024)					
						NÃO DESONERADO					
						<b>BDI DIFERENCIADO</b>		<b>13,67%</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>											
<b>OBRA:</b>	PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO							<b>DATA:</b>	05/06/2024		
<b>LOCAL:</b>	RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT										
<b>ORÇAMENTO</b>											
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>BASE DE DADOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO UNIT. (R\$)</b>	<b>PREÇO BDI. (R\$)</b>	<b>PREÇO FINAL (R\$)</b>			
<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO</b>											
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.081,64</b>											
1.1	SAL CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	6.000,00	6.820,20	7.081,64			
<b>2.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.799,00</b>											
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	12,50	197,00	223,92	2.799,00			
<b>3.0 TRANSPORTE DE CAMINHÃO 7.956,90</b>											
3.1	SAL POÇO 18	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE CAMINHÃO EM ESTRADA PAVIMENTADA DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	VB	1,00	7.000,00	7.956,90	7.956,90			
<b>4.0 PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO 101.533,75</b>											
4.1	SAL POÇO 11	PRÓPRIO	PERFURAÇÃO EM ROCHA COM 6" DE 0 A 100 METROS	M	100,00	260,00	295,54	29.554,00			
4.2	SAL POÇO 12	PRÓPRIO	PERFURAÇÃO EM ROCHA COM 6" DE 100 A 200 METROS	M	50,00	294,00	334,18	16.709,00			
4.3	SAL POÇO 13	PRÓPRIO	REABERTURA EM 12"	M	150,00	50,00	56,83	8.524,50			
4.4	SAL POÇO 14	PRÓPRIO	REVESTIMENTO GEOMECANICO STD COM ROCA DE 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	193,50	219,95	32.992,50			
4.5	SAL POÇO 15	PRÓPRIO	FILTRO GEOMECANICO STD COM ROSCA 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	240,00	272,80	10.912,00			
4.6	SAL POÇO 16	PRÓPRIO	TESTE DE VAZÃO - ESTABILIZAÇÃO	UN	1,00	2.500,00	2.841,75	2.841,75			
<b>5.0 MATERIAL 89.708,46</b>											
5.1	SAL POÇO 01	PRÓPRIO	BOMBA SUBMERSA 15 HP 380V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.500,00	14.208,75	14.208,75			
5.2	SAL POÇO 02	PRÓPRIO	QUADRO DE COMANDO COMPLETO 380V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.000,00	9.093,60	9.093,60			
5.3	SAL POÇO 03	PRÓPRIO	CABO SUBMERSIVEL 3X16MM TRIFÁSICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	95,00	107,98	16.197,00			
5.4	SAL POÇO 04	PRÓPRIO	TUBO EDUTOR UPVC PRO LINE STNDARD 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	80,00	90,93	10.911,60			
5.5	SAL POÇO 05	PRÓPRIO	CURVA GALVANIZADA 2"	UN	1,00	75,00	85,25	85,25			
5.6	SAL POÇO 06	PRÓPRIO	UNIÃO GALVANIZADA 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	120,00	136,40	136,40			
5.7	SAL POÇO 07	PRÓPRIO	NIPEL GALVANIZADO 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	39,00	44,33	88,66			
5.8	SAL POÇO 08	PRÓPRIO	VALVULA DE RETENÇÃO 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	300,00	341,01	341,01			
5.9	SAL POÇO 09	PRÓPRIO	FLANGE (TAMPA DO POÇO) 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	250,00	284,17	284,17			
5.10	SAL POÇO 10	PRÓPRIO	REGISTRO DE GAVETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	250,00	284,17	284,17			
5.11	SAL POÇO 17	PRÓPRIO	PRE FILTRO USINADO 1 A 2MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14.100,00	1,25	1,42	20.022,00			
5.12	SAL POÇO 19	PRÓPRIO	HIDROMETRO PARA QMAX30M³ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.000,00	2.273,40	2.273,40			
5.13	SAL POÇO 20	PRÓPRIO	FLUIDO DE PERFURAÇÃO + GUIAS CENTRALIZADORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.000,00	13.640,40	13.640,40			
5.14	SAL POÇO 21	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.800,00	2.046,06	2.046,06			
5.15	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,45	95,99	95,99			

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b>  <b>SANTO ANTÔNIO DO LESTE</b>                  Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!                  Gestão. 2021/2024</p>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JAN/2024)						
		NÃO DESONERADO						
		<b>BDI DIFERENCIADO</b>	<b>13,67%</b>					
<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>								
<b>OBRA:</b>	PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO		<b>DATA:</b>	05/06/2024				
<b>LOCAL:</b>	RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT							
<b>O R Ç A M E N T O</b>								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.0		<b>OUTORGA</b>					<b>6.820,20</b>	
6.1	SAL POÇO 22	PRÓPRIO	PROJETO, RELATORIO, LAUDO, ART, OUTORGA JUNTO A SEMA	UN	1,00	6.000,00	6.820,20	6.820,20
						<b>R\$</b>	<b>215.899,95</b>	
<b>#NOME?</b>								

 <p style="text-align: center;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SANTO ANTÔNIO DO LESTE</b> Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo! Gestão. 2021/2024</p>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JAN/2024)	
	<b>BDI</b>	<b>13,67%</b>

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

<b>OBRA:</b>	PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO	<b>DATA:</b>	05/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO ANTÔNIO		

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

SAL CIV 001 SINAPI ou Cot. De Mercado	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
<b>MÃO DE OBRA</b>					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	61,24	7.350,00
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	116,87	1.215,00
				<b>Total</b>	<b>R\$ 8.565,00</b>

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
COMPONENTES	UN	CÁLCULO	
<b>M A T E R I A L</b>			
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8HR*5DIAS*4SEMANAS*2MESES	
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES	



GOVERNO MUNICIPAL  
**SANTO ANTÔNIO DO LESTE**  
 Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!  
 Gestão. 2021/2024

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DATA: 05/06/2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.081,64	100,00	-		7.081,64	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.799,00	100,00	-		2.799,00	
3.0	TRANSPORTE DE CAMINHÃO	3.978,45	50,00	-		7.956,90	
4.0	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO	50.766,88	50,00	-		101.533,75	
5.0	MATERIAL	-		-		89.708,46	
6.0	OUTORGA	-		-		6.820,20	3,16
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>64.625,97</b>	<b>29,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215.899,95</b>	<b>3,16</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>64.625,97</b>	<b>29,93</b>	<b>64.625,97</b>	<b>29,93</b>	<b>215.899,95</b>	<b>3,16</b>

				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JAN/2024)	
				NÃO DESONERADO	
				<b>BDI 23,19%</b>	
		<b>BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário</b>		<b>13,67%</b>	
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>					
<b>OBRA:</b> PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO				<b>DATA:</b> 05/06/2024	
<b>LOCAL:</b> RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO				0 0,00%	
				0 0,00%	
<b>BDI</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>			<b>PERCENTUAL</b>	
				<b>( % )</b>	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			<b>5,26</b>	
1.1	AC - Administração Central			3,45	
1.2	SG - Seguro e Garantia			0,48	
1.3	C - Riscos			0,85	
1.4	DF - Custos Financeiras			0,48	
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>			<b>4,03</b>	
2.1	L - Lucro Operacional			4,03	
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>			<b>3,65</b>	
3.1	**ISS			0,00	
3.2	Cofins			3,00	
3.3	Pis			0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13			0,00	
**ISS - Repassado pelo município					
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>				<b>13,67%</b>	
<b>VALOR DA OBRA</b>				<b>R\$ 215.899,95</b>	
<b>Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.</b>					
<b>CÁLCULO DO BDI</b>					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					



GOVERNO MUNICIPAL  
**SANTO ANTÔNIO DO LESTE**  
 Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!  
 Gestão. 2021/2024

Ref.: Tabela de Serviços  
 SINAPI (JAN/2024)

NÃO DESONERADO

**BDI**      **23,19%**

**BDI DIFERENCIADO**      **13,67%**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**OBRA:** PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO

**LOCAL:** RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM AVENIDA BELO HORIZONTE - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

**DATA:** 05/06/2024

**PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO**

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,28%	7.081,64
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,30%	2.799,00
3.0	TRANSPORTE DE CAMINHÃO	3,69%	7.956,90
4.0	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO	47,03%	101.533,75
5.0	MATERIAL	41,55%	89.708,46
6.0	OUTORGA	3,16%	6.820,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 215.899,95</b>

#NOME?