



Prefeitura de  
**Santo Antônio do Leste**

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a **Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obras de Aplicação de Lama Asfáltica em Vias Urbanas do Município de Santo Antônio do Leste, Incluindo os Serviços de Limpeza e Preparação da Base Existente, Conforme Planilha de Especificações de Serviços Técnicos em Anexo.**

Santo Antônio do Leste - MT, 04 de Julho de 2016.

EDEMAR MENEGASSI

SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE VIAÇÃO,  
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição: 01117/16      Responsável: EDMAR MENEGASSI      Data: 23/08/2016

Descrição

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS


Poder: PODER EXECUTIVO  
Órgão: SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Setor Solicitante: COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Centro de Custo: 19 COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Placa:

**Observação**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE LAMA ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA BASE EXISTENTE

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	001.025.660	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE LAMA ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA BASE EXISTENTE	UNID	1	0	19	COORDENADORIA DE SERVI

  
**EDMAR MENEGASSI**  
Solicitante



# Santo Antonio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma história

ABRIL 2013 7 2015

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA DE APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA

OBRA: LAMA ASFÁLTICA

END. LOGRADOUROS DIVERSOS DA CIDADE

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

24,47%

ITEM	SINAPI/MT JAN/2016	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)			
					S BDI	C BDI	TOTAL	
1.0.0		LAMA ASFÁLTICA						
1.1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						6.666,25
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50	428,46	533,30		6.666,25
1.2.0		MOBILIZAÇÃO						7.927,20
	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T (EQUIPAMENTO AUTO TRANSPORTAVÉL - CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO ESPARGEDOR ), RODOVIA PAVIMENTADA ( CUIABÁ/STº ANTONIO 367 KM - CONSIDERA IDA E VOLTA)	TXKM	13.212,00	0,49	0,60		7.927,20
1.3.0		LAMA ASFÁLTICA						109.551,94
1.3.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	30.346,80	1,22	1,51		45.823,66
1.3.2	3 5 02 510 51	LAMA ASFÁLTICA (GRANULOMETRIA III E IV) SOMENTE MÃO DE OBRA	M2	30.346,80	1,69	2,10		63.728,28
				<b>TOTAL</b>				<b>124.145,39</b>


Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016

Importa o presente ORÇAMENTO em R\$ **124.145,39**

(cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Getônio Dias Guirra

Eng. Civil CREA MT 5.594/D



# Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADIM. 2013 / 2016

## RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - LAMA ASFÁTICA


ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO LINEAR (E) (m)	LARGURA CAPA (L) (m)	ÁREA DE CAPA (E x L) (m2)	COORDENADAS				LOGRADOUROS LIMITES	
					INICIAL		FINAL		INICIAL/FINAL	
					Latitude	Longitude	Latitude/ Longitude			
1	RUA SANTO ANTONIO	226,00	9,00	2.034,00	14° 47' 35,0" S	53° 36' 38,3" W	14° 48' 15,72" S	53° 36' 36,20" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
2	RUA GARÇAS	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 34,3" S	53° 35' 45,3" W	14° 48' 11,47" S	53° 36' 35,02" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
3	RUA 02 DE JULHO	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 08,6" S	53° 35' 48,0" W	14° 48' 9,83" S	53° 36' 31,81" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
4	RUA DOMINGOS AZZOLINI	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 02,0" S	53° 36' 24,84" W	14° 48' 8,34" S	53° 36' 28,94" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
5	RUA SALGADO FILHO	231,00	9,00	2.079,00	14° 48' 14,14" S	53° 35' 40,1" W	14° 48' 6,77" S	53° 36' 26,01" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
6	RUA DAS MANGUEIRAS	250,00	8,20	2.050,00	14° 45' 00,0" S	53° 35' 33,7" W	14° 48' 4,99" S	53° 36' 23,15" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
7	AV. MATO GROSSO	495,00	9,00	4.455,00	14° 42' 38,6" S	53° 34' 47,0" W	14° 48' 10,73" S	53° 36' 20,04" W	RUA SANTO ANTONIO/ RUA DAS MANGUEIRAS	
8	AV. FLORIANÓPOLIS	495,00	9,00	4.455,00	14° 42' 07,7" S	53° 35' 13,3" W	14° 48' 7,92" S	53° 36' 21,64" W	RUA SANTO ANTONIO/ RUA DAS MANGUEIRAS	
9	AV. CURITIBA	397,00	8,20	3.255,40	14° 41' 54,8" S	53° 35' 20,5" W	14° 48' 10,73" S	53° 36' 20,04" W	RUA GARÇAS/ RUA DAS MANGUEIRAS	
10	RUA GARÇAS 02	85,00	8,20	697,00	14° 39' 28,5" S	53° 36' 26,4" W	14° 48' 8,37" S	53° 36' 36,38" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
11	RUA 02 DE JULHO 02	85,00	8,20	697,00	14° 32' 30,1" S	53° 33' 12,0" W	14° 48' 6,86" S	53° 36' 33,53" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
12	RUA DOMINGOS AZZOLINI 02	85,00	8,20	697,00	14° 30' 43,0" S	53° 32' 34,5" W	14° 48' 5,26" S	53° 36' 30,67" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
13	RUA SALGADO FILHO 02	85,00	8,20	697,00	14° 27' 13,1" S	53° 30' 27,1" W	14° 48' 3,78" S	53° 36' 27,73" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
14	RUA PRIMAVERA	181,00	7,80	1.411,80	14° 26' 25,7" S	53° 28' 52,0" W	14° 47' 52,45" S	53° 36' 56,63" W	AV. KULUENE/ AV. CEARÁ	
15	RUA PASSO FUNDO	101,00	7,60	767,60	14° 27' 45,6" S	53° 27' 06,0" W	14° 47' 53,44" S	53° 36' 52,32" W	AV. KULUENE/ AV. MACEIÓ	
16	AV. MACEIÓ	110,00	7,40	814,00	14° 27' 02,1" S	53° 26' 48,0" W	14° 47' 53,47" S	53° 36' 52,13" W	RUA PRIMAVERA/ RUA PASSO FUNDO	
<b>TOTAL</b>		<b>3.519,00</b>	<b>135,00</b>	<b>30.346,80</b>						

Santo Antônio do Leste, 22 de Abril de 2016

Quantidade a receber LAMA ASFÁTICA = 30346,8 (TRINTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS VIRGULACENTENA METROS QUADRADOS)

**Genomio Dias Guirra**

Eng. Civil CRE MIT 5.594/D



# Santo Antonio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016


## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LAMA ASFÁLTICA  
END. LOGRADOUROS DIVERSOS DA CIDADE  
SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR (R\$)	PERÍODO		TOTAL
				1ª MÊS		
				PESO (%)	VALOR (R\$)	
1.0.0	LAMA ASFÁLTICA					
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,37%	6.666,25	100,00%	6.666,25	6.666,25
1.2.0	MOBILIZAÇÃO	6,39%	7.927,20	100,00%	7.927,20	7.927,20
1.3.0	LAMA ASFÁLTICA	88,24%	109.551,94	100,00%	109.551,94	109.551,94
		1,00	124.145,39	100,00%	124.145,39	124.145,39

Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016

  
Genônio Dias Gurra  
Eng. Civil CREA MT 5.594/D



# Santo Antonio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

## COMPOSIÇÃO DE PARCELA DE LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS

Referência - Janeiro 2016

OBRA - LAMA ASFÁLTICA

LOCAL - DIVERSAS RUAS DA CIDADE (RELAÇÃO DE RUAS)

SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	4,96%
DF - Custos Financeiros	0,59%
C - Riscos	1,40%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,05%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,80%</b>

Lucro	%
L - Lucro / Remuneração	6,59%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,59%</b>

I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
ISSQN	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13	2,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,65%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - L)} - 1$$

**BDI** | **24,47%**

Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016

  
Getonio Dias Guirra

Eng. Civil CREA MT 5.594/D