

OBRA:		CONSTRUÇÃO SEC. DE OBRAS		COMPOSIÇÕES	
LOCAL:		RUA I, QUADRA 17 LOTES 12 A 20 BAIRRO JD. SANTA INÊS MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT			
AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos unit. Total (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 15x15 cm	UN	1,00	20,79	20,79
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,98	5,39
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,61	4,38
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (MAI/15) "73916/001"				R\$	30,56
AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO DPS - 275V - 45 KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39471	DPS - 275V - 45 KA	UN	1,00	76	76,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	17,98	3,59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	14,61	2,92
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (MAI/15) "74130/002"				R\$	82,51
AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	1,00	1,22	1,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	17,98	0,89
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,61	0,73
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 23.1) "C1021"				R\$	2,84
AMM ELE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR - 25A				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Total (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	74,07	101,65
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	17,98	3,59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	14,61	2,92
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (MAI/15) 74130/003				R\$	108,16
AMM ELE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 INCLUINDO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
12245	LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1	UN	1,00	67,14	67,14
38780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,00	8,92	8,92
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,98	8,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	14,61	7,30
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI JUL 2015 - 83476				R\$	92,35

AMM ELE 06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4"					
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	1,09	1,09
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,61	4,38
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE "C0466"				R\$	5,47
AMM ELE 07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,					
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000393	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	1,25	1,25
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,61	4,38
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE "C0466"				R\$	5,63
AMM ELE 08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE AÇO INSTALADO EM MURO					
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1093	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	UN	1,00	49,90	49,90
00039685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	166,11	140,92
14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	1.308,40	1308,40
21131	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 2.1/2" - NBR 13057	UN	3,00	69,37	208,11
1887	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"	UN	2,00	16,52	33,04
1887	CURVA PVC 135G 2 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	2,00	16,52	33,04
1907	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2.1/2"	UN	1,00	8,00	8,00
39180	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,01	6,02
39214	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,80	3,60
996	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	15,00	11,45	171,75
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	9,00	7,98	71,82
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	M	3,00	30,88	92,64
425	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6A 50MM2	UN	3,00	2,93	8,79
2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00	286,89	286,89
343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M	M	12,00	0,37	4,44
21128	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	UN	1,50	11,22	16,83
39208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,26	0,26
MÃO DE OBRA					

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	17,98	323,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	14,61	262,98
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SINFRA-MT ITEM "CP0012"				R\$	3031,07
AMM ELE 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,07	2,07
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,61	4,38
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE "C0466"				R\$	6,45
AMM ELE 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00039246	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	UN	1,00	2,50	2,50
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,98	8,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	14,61	7,30
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CIDADES-MT (02/14) CÓDIGO "CP0483"				R\$	18,79
AMM ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00020254	CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA	UN	1,00	15,97	15,97
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	17,98	12,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	14,61	10,22
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINFRA, FEV/2014 - CP0100				R\$	38,77
AMM SPDA 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,00	37,61	37,61
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	17,98	26,97
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	14,61	21,91
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINFRA FEV/14 - CP0103				R\$	86,49
AMM SPDA 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000393	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	1,25	1,25
MÃO DE OBRA					

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,61	4,38	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SEINFRA-CE BOLETIM 23.1 COD. C0466				R\$	5,63	
AMM SPDA 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X				UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Total (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
00011950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	CJ	1,00	0,20	0,2	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,98	2,69	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,61	2,19	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS ORSE - SE 10/15 COD. 10620				R\$	5,08	
AMM SPDA 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO				UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
01	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº115	UN	1,00	9,00	9,00	
02	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm ² -5/8"	UN	0,025	120,69	3,01	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,98	1,43	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	14,61	1,16	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE ITEM "C3909"				R\$	14,60	
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO						
PARANÁ	ELÉTRICA PARANÁ CUIABÁ - MT CNPJ: 08.139.615/0001-05 FONE: (65) 3388-0800 VENDEDOR: ADILSON				A	
SELCO	SELCO CUIABÁ - MT CNPJ: 07.624.206/0001-31 FONE: (65) 3027-9000 VENDEDOR: RICARDO				B	
PIZZATTO	PIZZATTO CUIABÁ - MT CNPJ: 04.181.115/0001-80 FONE: (65) 3052-4200 VENDEDOR: ISMAEL				C	
COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: MAI-18						
MATERIAL			Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
01	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº115		9,10	9,00	6,85	9,00
02	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-5/8"		120,69	109,00	124,57	120,69
AMM SPDA 07					UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado		UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
01		UN	1,00	1,41	1,41	
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,36	1,73	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS ORSE - SE - 10/15 COD. 10090				R\$	3,14	
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO						
PARANÁ	ELÉTRICA PARANÁ CUIABÁ - MT CNPJ: 08.139.615/0001-05 FONE: (65) 3388-0800 VENDEDOR: ADILSON				A	

SELCO	SELCO CUIABÁ - MT CNPJ: 07.624.206/0001-31 FONE: (65) 3027-9000 VENDEDOR: RICARDO				B
ELÉTRICA UNIÃO	ELÉTRICA UNIÃO CUIABÁ - MT CNPJ: 26.594.333/0001-80 FONE: (65) 3632-9300 VENDEDOR: FERNANDO				C
COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: fev-16					
MATERIAL					
01	PRESILHA EM LATÃO 35MM ²	Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
		1,86	1,40	1,41	1,41
AMM SPDA 08	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 20X20 CM				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
01	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 20X20 CM		1	254,62	254,62
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	17,98	44,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	14,61	36,52
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI, JUL/2015 - 74131/4				R\$	336,09
OBSERVAÇÃO: Foi encontrada apenas uma cotação no município de Cuiabá do material acima citado.					
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO					
PIZZATTO	PIZZATTO CUIABÁ - MT CNPJ: 04.181.115/0001-80 FONE: (65) 3052-4200 VENDEDOR: ISMAEL				A
MATERIAL					
01	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 20X20 CM	Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
		254,62	-	-	254,62
AMM SPDA 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm ² - HASTE 5/8"				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
01	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	1,00	7,50	7,5
02	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE,	UN	0,025	68,00	1,7
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,98	1,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	14,61	1,16
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE ITEM "C3909"				R\$	11,79
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO					
PARANÁ	ELÉTRICA PARANÁ CUIABÁ - MT				A
SELCO	SELCO CUIABÁ - MT				B
ELÉTRICA UNIÃO	ELÉTRICA UNIÃO CUIABÁ - MT				C
COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: mar-16					
MATERIAL					
01	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
		7,94	7,50	5,81	7,50
02	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm ² -5/8"	Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
		68,00	62,00	124,57	68,00
AMM SPDA 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE POLIURETANO 310ML				UN

SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00	28,24	28,24	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,98	8,99	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	14,61	7,30	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE ITEM "10683"				R\$	44,53	
AMM SPDA 12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA UN						
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
00003396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00	4,90	4,90	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,98	1,79	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	14,61	1,46	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS - SEINFRA - CE COD. C4105				TOTAL	8,15	
AMM SPDA 14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS UN						
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
01	CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	1	9,00	9,00	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,98	5,39	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,61	4,38	
**COMPOSIÇÃO					18,77	
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO						
SELCO	SELCO CUIABÁ - MT CNPJ: 07.624.206/0001-31 FONE: (65) 3027-9000				A	
SELCO	SELCO CUIABÁ - MT CNPJ: 07.624.206/0001-31 FONE: (65) 3027-9000				B	
PIZZATO	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS CUIABÁ - MT CNPJ: 04.181.115/0001-80 FONE: (65) 3052-4200				C	
COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: fev-16						
MATERIAL			Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
01	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº115		9,10	9,00	6,85	9,00
INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO						
PIZZATTO	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS AV. MANOEL JOSÉ DE ARRUDA (BEIRA RIO), Nº 664 - LOTE 17 - CUIABÁ - MT				A	
ELÉTRICA UNIÃO	ELÉTRICA UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS AV. GOVERNADOR JULIO JOSÉ DE CAMPOS, Nº 6235 - JD. DOS ESTADOS - VÁRZEA				B	
SELCO	BRANEL COM. DE MAT. ELÉT. LTDA AV. BEIRA RIO, Nº 1655 - PRAIEIRO - CUIABÁ - MT				C	
COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS COTADO EM: MAI-18						
MATERIAL			Cot. A	Cot. B	Cot. C	V. MEDIANO
01	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1.1/2"		2,56	2,24	2,54	2,54

AMM SPDA 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00001562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1,00	8,2	8,20
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,98	7,19
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	14,61	5,84
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI JAN/16 DES. - 72263				R\$	21,23
AMM 001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UD	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,19	60,00	11,34
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	30,00	0,52	15,60
00004400	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,00	6,16	154,00
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	8,00	6,26	50,08
00007700	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M	M	30,00	12,26	367,80
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	8,32	41,60
00012774	HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4"	UN	1,00	100,72	100,72
00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	281,04	281,04
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	1,00	9,48	9,48
00011784	BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	411,60	411,60
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	4,00	14,46	57,84
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,26	138,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,78	142,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,36	138,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12	14,07	114,24
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI JAN/16 DES. - 72263				R\$	2.034,54