

OBRA:		CONSTRUÇÃO SEC. DE OBRAS				COMPOSIÇÕES
LOCAL:		RUA I, QUADRA 17 LOTES 12 A 20 BAIRRO JD. SANTA INÊS				
		MUNICÍPIO:SANTO ANTONIO DO LESTE - MT				
AMM HID 001	EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA					M³
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,15	60,00	69,00	
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	14,07	5,62	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI 12/2015 (CO 72948)				TOTAL R\$	74,62	
AMM HID 003	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA					UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,70	3,70	
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0103	49,68	0,51	
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	43,14	0,86	
MÃO DE OBRA						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,14	14,46	2,02	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,78	2,48	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13 - 15142.8.25.13				TOTAL R\$	9,57	
AMM HID 004	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
12613	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	1,00	12,36	12,36	
6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,00	5,17	5,17	
6140	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1,00	2,38	2,38	
MÃO DE OBRA						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,50	14,46	7,23	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,78	8,89	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (DEZ/15) "88571"				TOTAL R\$	36,03	
TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL - DN 38MM						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
	VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8,78	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000		
	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8,49	7.790.953/0002-2	(65) 3317-5000		
	BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11,90	5.491.930/0001-6	(65) 3028-32-32		
	VALOR ACATADO MEDIANA	8,78				
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
	VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78,22	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000		
	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	41,99	7.790.953/0002-2	(65) 3317-5000		
	BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16,90	5.491.930/0001-6	(65) 3028-32-32		
	VALOR ACATADO MEDIANA	41,99				
BOLSA DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
	VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11,33	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000		
	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13,49	7.790.953/0002-2	(65) 3317-5000		
	BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	12,90	5.491.930/0001-6	(65) 3028-32-32		
	VALOR ACATADO MEDIANA	12,90				
AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E= 2,50CM - M² - FORNECIMENTO					M²
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
11795	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	1,01	494,33	499,27	
1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,0351	2,92	0,10	
4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	28,09	14,68	
7568	BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6,00	0,61	3,66	
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	33,22	66,44	

MÃO DE OBRA					
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,49	24,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,98	13,78
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13 - 15.142.8.25.13				TOTAL R\$	622,57
AMM HID 006	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA -			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN		1,00	31,80
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H		0,50	7,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,50	8,89
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 12/2015 - (COD - 88571)				TOTAL R\$	47,92
AMM HID 007	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML -			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN		1,00	49,94
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H		0,50	7,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,50	8,89
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 12/2015 - (COD - 88571)				TOTAL R\$	66,06
AMM HID 008	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN		1,00	24,61
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H		0,40	5,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,40	7,11
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15.155.8.1.3				TOTAL R\$	37,50
AMM HID 009	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/			KG	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG		1,10	4,69
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,03	0,24
MÃO DE OBRA					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,10	1,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,10	1,72
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 10/2015 - (COD - 74254/2)				TOTAL R\$	8,05
AMM HID 010	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,00	6,93
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN		0,013	0,64
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN		0,019	0,81
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H		0,14	2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14	2,48
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13 - 15.142.8.25.15				TOTAL R\$	12,88
AMM HID 011	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Total (R\$)	
MATERIAL					
814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,00	8,64
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN		0,014	0,69

20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022	43,14	0,94
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,14	14,46	2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,78	2,48
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13 - 15142.8.25.15					14,77
AMM HID 012	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot.	COMPONENTES	UN	Quantidade		Custos Total (R\$)
MATERIAL					
3659	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	1,000	10,16	10,16
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE	UN	0,10	18,19	1,81
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000	0,95	0,95
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000	1,69	1,69
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,46	14,46	6,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	17,78	8,17
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6					29,43
AMM HID 013	CANAleta METÁLICA DE PERFIL CARTOLA ASSENTADA SOB PISO/			M	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade		Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	4,98	7,15	35,60
97632	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO)	M2	0,08	1,63	0,13
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	14,07	6,47
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	15,64	7,19
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6					49,39
AMM HID 014	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA -			UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade		Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000	1.250,28	1.250,28
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,50	14,46	21,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	17,78	26,67
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6					1.298,64