



# Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

Ref.: Tabela de Serviços  
SINAPI (MARÇO/2018)  
e/ou composições PiniTCPO

BDI

27,31%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO SEC. DE OBRAS		<b>DATA:</b>	16/05/2018
<b>LOCAL:</b>	RUA I, QUADRA 17 LOTES 12 A 20 BAIRRO JD. SANTA INÊS		<b>LEIS SOCIAIS:</b>	88,80%
	MUNICÍPIO:SANTO ANTONIO DO LESTE - MT			

### O R Ç A M E N T O

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
<b>LOTE 06 - COMBATE À INCÊNDIO - GERAL</b>							
<b>66.0 COMBATE À INCÊNDIO</b>							
66.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	4,00	163,21	207,78	831,12
66.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	2,00	452,43	575,98	1.151,96
66.3	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	U N	4,00	144,77	184,30	737,20
66.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	U N	4,00	32,29	41,10	164,40
66.5	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	U N	4,00	12,16	15,48	61,92
66.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,23	2,83	283,00
66.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	2,00	10,79	13,73	27,46
66.8	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	10,83	13,78	689,00
66.9	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	1,00	59,04	75,16	75,16
66.10	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	10,00	16,07	20,45	204,50
66.11	11853/ORSE	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE EMERGÊNCIA PLACAS FOTOLUMINISCENTE 20X40	U N	6,00	37,29	47,47	284,82
<b>TOTAL</b>							<b>4.510,54</b>

Santo Antonio do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Aminadalb Alves de Souza Junior  
Engenheiro Civil  
CREA 120055453-1