



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (MARÇO/2018)
e/ou composições PiniTCPO

BDI

27,31%

**PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO SEC. DE OBRAS
RUA I, QUADRA 17 LOTES 12 A 20 BAIRRO JD. SANTA INÊS
LOCAL: MUNICIPIO:SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

DATA: 16/05/2018
LEIS SOCIAIS: 88,80%

O R Ç A M E N T O

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
LOTE 07 - MURO DE BLOCOS DE CONCRETO							
68.0 MURO DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO							
FUNDAÇÃO							
68.1	98229	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	52,00	59,72	76,02	3.953,04
68.2	73990/001	ARMAÇÃO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,56	482,57	614,35	1.572,73
IMPERMEABILIZAÇÃO							
68.3	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	77,00	8,46	10,77	829,29
ALVENARIA							
68.4	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	502,37	55,29	70,38	35.356,80
TOTAL							41.711,86

Santo Antonio do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Aminadalb Alves de Souza Junior
Engenheiro Civil
CREA 120055453-1