

ORÇAMENTO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Construção de Praça Recreativa Jardim Bem Viver-Ampliação de Meta

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14° 47' 45.28" S Longitude: 53° 36' 55.22" O

Local da Obra: Avenida Ceará esquina com Rua Passo Fundo, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT

Data: 11/abril/2018

Fonte de valores: Cotação de Mercado

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	Parcial
1.0	EQUIPAMENTO					
1.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA COM CERTIFICAÇÃO NA ABNT PARA REQUISITOS DE SEGURA E METODOS DE ENSAIOS CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS; 02 torres com estrutura em madeira plástica medindo 1,00x1,00 metros com cobertura de 1,40x1,40m em forma de pirâmide, 01 Torre com estrutura em madeira plástica medindo 0,90x0,90 metro sem cobertura, 01 Passarela fixa medindo 3,0 metros de comprimento x 0,78 metros de largura, com proteção lateral de cordas e correntes, 01 Teia de aranha com estrutura em madeira e cordas pet de 12mm com malha de 15x15 medindo 2,00 metros de comprimento x 0,78 metros de largura, 01 Escada com estrutura em metalão 30/70 na chapa 18 com degraus de madeira medindo 2,00 metros de comprimento x 0,70 metros de largura, 01 Passarela ripada medindo 3,00 metros de comprimento x 0,78 metros de largura, 01 Rampa de escalada em madeira e cordas de nó para escalar medindo 2,20 metros de comprimento x 0,80 metro de largura, 01 Tobogã em plástico roto-moldado medindo 3,00 x 0,80m fixado na torre com borda de fibra de lã vidro, 02 Balanço com estrutura em madeira plástica, travessa em aço tubular, com dois lugares, suportes em formato de "X", correntes galvanizadas e assentos de madeira de Itaúba, 01 Escorregador duplo em fibra de lã de vidro com 2,00 metros de comprimentos x 0,90 metros de largura, 01 Escorregador curvo em fibra de lã de vidro medindo 3,00 x 0,42m e 01 Kit de argolas e trapézio para ginástica.	COMPOSIÇÃO 001	un	1,00	40.000,00	40.000,00
1.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA COM CERTIFICAÇÃO NA ABNT PARA REQUISITOS DE SEGURA E METODOS DE ENSAIOS CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS; 02 – Torres com estrutura em madeira plástica medindo 0,90 x 0,90 metros e cobertura medindo 1,20 x 1,20 em forma de pirâmide, 01 Túnel em plástico roto-moldado medindo 1,00x0,80 de diâmetro, fixado nas torres com bordas de fibra de lã de vidro, 01 Escada de ferro com degraus de madeira medindo 1,40 metros de comprimento x 0,50 metros de largura, 01 Balanço com dois lugares (sendo uma cadeirinha de bebê), 02 Escorregador em fibra de lã de vidro medindo 1,60 metros de comprimento x 0,40 metros de largura, 01 Rampa de escala medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 de metros de largura, 01 Subida de cordas com corrimão de madeira, prancha central com degraus coloridos, proteção lateral de cordas.	COMPOSIÇÃO 002	un	1,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL						59.500,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Construção de Praça Recreativa Jardim Bem Viver-Ampliação de Meta

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14° 47' 45.28" S Longitude: 53° 36' 55.22" O

Local da Obra: Avenida Ceará esquina com Rua Passo Fundo, Jardim Bem Viver

Santo Antonio do Leste - MT


Data: 11/abril/2018

Fonte de valores: Cotação de Mercado

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor	
					Unitário	BDI
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						59.500,00

CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS.

Trata-se do Termo de Convênio nº 104/2013 cujo valor total é de R\$-440.719,69, e o orçamento aprovado totaliza-se R\$-388.559,39, assim temos um remanente de recursos do convênio de R\$-52.160,30 que será autilizado na ampliação de meta, assim como parte de aplicação financeira R\$ 7.339,70 que juntos totalizam o valor total do orçamento R\$-59.500,00 conforme cronograma de desembolso



GIOVANI BIFF
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES-AMPLIAÇÃO DE META

OBRA: PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER-SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

COTAÇÃO DE MERCADO

COMPOSIÇÃO 001	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA COM CERTIFICAÇÃO NA ABNT PARA REQUISITOS DE SEGURA E METODOS DE ENSAIOS CONTENDO OS SEGUINTE BRINQUEDOS; 02 torres com estrutura em madeira plástica medindo 1,00x1,00 metros com cobertura de 1,40x1,40m em forma de pirâmide, 01 Torre com estrutura em madeira plástica medindo 0,90x0,90 metro sem cobertura, 01 Passarela fixa medindo 3,0 metros de comprimento x 0,78 metros de largura, com proteção lateral de cordas e correntes, 01 Teia de aranha com estrutura em madeira e cordas de 12mm com malha de 15x15 medindo 2,00 metros de comprimentox0.78 metros de largura, 01 Escada com estrutura em metalão 30/70 na chapa 18 com degraus de madeira medindo 2,00 metros de comprimento x 0,70 metros de largura, 01 Passarela ripada medindo 3,00 metros de comprimento x 0,78 metros de largura, 01 Rampa de escalada em madeira e cordas de nó para escalar medindo 2,20 metros de comprimento x 0,80 metro de largura, 01 Tobogã em plástico roto-moldado medindo 3,00 x 0,80m fixado na torre com borda de fibra de lã vidro, 02 Balação com estrutura em madeira plástica, travessa em aço tubular, com dois lugares, suportes em formato de "X", correntes galvanizadas e assentos de madeira de Itaúba, 01 Escorregador duplo em fibra de lã de vidro com 2,00 metros de comprimento x 0,90 metros de largura, 01 Escorregador curvo em fibra de lã de vidro medindo 3,00 x 0,42m e 01 Kit de argolas e trapézio para ginástica.</p>	Unid	1,00	40.000,00	40.000,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME DESCRITO	Unid	1,00	40.000,00	40.000,00
Tot. Parcial do Serviço					40.000,00
OPÇÃO SERVIÇOS	OPÇÃO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CNPJ: 21.471.220/0001-73 FONE: (17) 3012-2444	VENDEDOR: JOÃO LUIZ RIBEIRO	DATA 11/04/2018	A	
AQUARELA PARQUES	AQUARELA PARQUES ALIANÇA - SP CNPJ: 10.433.905/0001-09 FONE: (17) 3811-7130	VENDEDORA: DANIELE BEGGIORA	DATA 11/04/2018	B	
PARQUEVARAL	PARQUEVARAL IND. E COM. DE ARTIFATOS DE METAL LTDA PR CNPJ: 82.261.041/0001-04 FONE: (41) 3376-4242	VENDOR: JASON REIS	DATA 11/04/2018	C	
COTAÇÕES					
OBJETO					
KIT PLAYGROUND INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA					
			EMPRESAS	A	B
			42.000,00	38.990,00	40.000,00
					MÉDIA
					40.000,00



GIOVANI BIFF
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES-AMPLIAÇÃO DE META

OBRA: PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER-SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

COTAÇÃO DE MERCADO

COMPOSIÇÃO 002	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA COM CERTIFICAÇÃO NA ABNT PARA REQUISITOS DE SEGURA E METODOS DE ENSAIOS CONTENDO OS SEGUINTE BRINQUEDOS: 02 – Torres com estrutura em madeira plástica medindo 0,90 x 0,90 metros e cobertura medindo 1,20 x 1,20 em forma de pirâmide, 01 Túnel em plástico roto-moldado medindo 1,00x0,80 de diâmetro, fixado nas torres com bordas de fibra de lã de vidro, 01 Escada de ferro com degraus de madeira medindo 1,40 metros de comprimento x 0,50 metros de largura, 01 Balanço com dois lugares (sendo uma cadeirinha de bebê), 02 Escorregador em fibra de lã de vidro medindo 1,60 metros de comprimento x 0,40 metros de largura, 01 Rampa de escala medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 de metros de largura, 01 Subida de cordas com corrimão de madeira, prancha central com degraus coloridos, proteção lateral de cordas.</p>				Unid	1,00	19.500,00	19.500,00
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME DESCRITO				Unid	1,00	19.500,00	19.500,00
Tot. Parcial do Serviço								
OPÇÃO SERVIÇOS	<p>OPÇÃO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ: 21.471.220/0001-73 FONE: (17) 3012-2444</p>				VENDEDOR: JOAO LUIZ RIBEIRO	DATA 11/04/2018	A	
AQUARELA PARQUES	<p>AQUARELA PARQUES ALIANÇA - SP CNPJ: 10.433.905/0001-09 FONE: (17) 3811-7130</p>				VENDEDORA: DANIELE BEGGIORA	DATA 11/04/2018	B	
PARQUEVARAL	<p>PARQUEVARAL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL CURITIBA - LTDA PR CNPJ: 82.261.041/0001-04 FONE: (41) 3376-4242</p>				VENDEROR: JASON REIS	DATA 11/04/2018	C	
COTAÇÕES								
OBJETO								
KIT PLAYGROUND INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA					EMPRESAS	A	B	C
					20.000,00	17.990,00	19.500,00	MÉDIANA
							19.500,00	


GIOVANI BIFF
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU: 96414-0



RESUMO DA OBRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 104/2013

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER-AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: AVENIDA CEARÁ ESQUINA COM RUA PASSO FUNDO, JARDIM BEM VIVER

DATA: 26/01/2016

BDI=24,95%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	Serviços Preliminares	2,74%	12.298,19
2.0	Movimento de Solos	3,62%	16.202,03
3.0	Infra Estrutura	1,85%	8.301,50
4.0	Meso e Super-Estrutura	4,23%	18.970,96
5.0	Impermeabilização, Tratamento e Isolamento Térmicos	0,12%	556,64
6.0	Revestimentos	0,42%	1.893,71
7.0	Coberturas	2,32%	10.388,18
8.0	Pinturas	2,90%	12.986,91
9.0	Urbanização	48,88%	219.015,66
10.0	Equipamentos	9,65%	43.249,30
11.0	Instalações Elétricas	9,93%	44.502,32
12.0	Limpeza de Obra	0,04%	193,99
13.0	Ampliação de meta- aquisição de playground infantil	13,28%	59.500,00
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	448.059,39

SERVIÇOS APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECID MÊS 01/2016

SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE META FISICA UTILIZANDO SALDO DE CONVÊNIO E APLICAÇÃO FINANCEIRA


GIOVANI BIFF
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

TERMO DE CONVÊNIO Nº104/2013

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER-AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: AVENIDA CEARÁ ESQUINA COM RUA PASSO FUNDO, JARDIM BEM VIVER
DATA: 11/04/2018

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	SALDO DE CONVÊNIO (R\$)	%	APLIACAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	Ampliação de meta- aquisição de playground infantil conforme planilha orçamentária	87,66%	52.160,30	12,34%	7.339,70	100,00%	59.500,00
TOTAIS ACUMULADOS		87,66%	52.160,30	12,34%	7.339,70	100,00%	59.500,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER
LOCAL: AVENIDA CEARÁ, ESQUINA COM RUA PASSO FUNDO, JARDIM BEM VIVER, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
DATA: 26/01/2016

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	2,75%	12.298,19	100,00% 12.298,19					
2.0	Movimento de Solos	3,62%	16.202,03	100,00% 16.202,03					
3.0	Infra Estrutura	1,85%	8.301,50	80,00% 6.641,20	20,00% 1.660,30				
4.0	Meso e Super-Estrutura	4,23%	18.970,96	80,00% 15.176,77	20,00% 3.794,19				
5.0	Impermeabilização, tratamento e isolamento térmicos	0,12%	556,64	40,00% 222,66	40,00% 222,66	20,00% 111,33			
6.0	Revestimentos	0,42%	1.893,71	100,00% 1.893,71					
7.0	Coberturas	2,32%	10.388,18		60,00% 6.232,91	40,00% 4.155,27			
8.0	Pinturas	2,90%	12.986,91		40,00% 5.194,76	40,00% 5.194,76	20,00% 2.597,38		
9.0	Urbanização	48,88%	219.015,66		30,00% 65.704,70		30,00% 65.704,70	40,00% 87.606,26	
10.0	Equipamentos	9,65%	43.249,30				20,00% 8.649,86	80,00% 34.599,44	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA JARDIM BEM VIVER
LOCAL: AVENIDA CEARÁ, ESQUINA COM RUA PASSO FUNDO, JARDIM BEM VIVER, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
DATA: 26/01/2016

11.0	Instalações Elétricas	9,93%	44.502,32	50,00%	22.251,16	50,00%	22.251,16	30,00%	70,00%	135,79
12.0	Limpeza de Obra	0,04%	193,99					58,20		
13.0	Ampliação de meta- aquisição de playground infantil	13,28%	59.500,00					16.693,57	30,00%	42.806,43
TOTAIS MENSAIS			52.434,55		105.060,68		31.712,52	76.951,94		135,79
TOTAIS ACUMULADOS		100%	448.059,39		157.495,23		189.207,76	266.159,70		388.559,39

SERVIÇOS APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECID MÊS 12/2015
 SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE META FÍSICA UTILIZANDO SALDO DE CONVÊNIO E APLICAÇÃO FINANCEIRA

GIOVANI BIFF
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0