

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MÃO DE OBRA						
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,47		818,80
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	80,77		484,62
					TOTAL	1.303,42
**Composição baseada nas tabela SINAPI/SETEMBRO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA						
COMPOSIÇÃO 002	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM,	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000	32,75		32,75
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,710	5,27		9,01
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,970	1,58		1,53
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,049	56,50		2,76
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,000	0,51		7,65
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,033	65,32		2,15
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,011	65,32		0,71
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,03	9,76		0,29
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,56	5,42		3,03
34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,89	5,59		10,56
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	17,53		7,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	14,24		26,77
					TOTAL	104,92
* baseada na composição 09904/ORSE						

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 003	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 20CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-16CM,				M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
M A T E R I A L					
3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000	49,37	49,37
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,860	5,27	9,80
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	1,030	1,58	1,62
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,060	56,50	3,39
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,000	0,51	9,18
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0408	65,32	2,66
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0136	65,32	0,88
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,03	9,76	0,29
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,62	5,42	3,36
34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,89	5,59	10,56
M Ã O D E O B R A					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	17,53	8,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,43	2,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	17,43	14,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	14,24	29,90
TOTAL					145,96

* baseada na composição 09458/ORSE

COMPOSIÇÃO 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- EMBOÇO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
12022/ORSE	CERÂMICA 10 x 10 CM	M2	1,05	29,49	30,96
34353	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	KG	4,00	1,10	4,40
37398	REJUNTE EPOXI COR	KG	0,66	62,37	41,16
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	17,42	11,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	17,53	12,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,19	5,68
TOTAL					105,97

* baseada na composição 11178/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 005	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM FERRAGEM, ESPESSURA 10MM VÃO 2500 x 2200MM	CJ			
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	1,00	376,23	376,23
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	5,50	203,40	1.118,70
11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1,00	13,17	13,17
MÃO DE OBRA					
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,91	5,07
TOTAL					1.513,17

**Composição baseada nas tabela SINAPI-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 73838/001, sendo que a cotação esta por UNIDADE

COMPOSIÇÃO 006	JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM	M2			
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
09631/ORSE	VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, FUMÉ, COM FERRAGENS	M²	1,05	337,45	354,32
MÃO DE OBRA					
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	16,91	59,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	14,24	49,84
TOTAL					463,34

**Composição baseada nas tabela CIDADES-FEVEREIRO/2014 COMPOSIÇÃO CH0036, sendo que a cotação esta por m²

COMPOSIÇÃO 007	PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESP = 2 CM	CJ			
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
08753/ORSE	GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESP=2CM	M²	1,05	230,13	241,63
73548	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	0,002	491,06	0,98
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	17,53	12,27
TOTAL					254,88

**Composição baseada nas tabela ORSE-JUNHO/2018 COMPOSIÇÃO 08422/ORSE, sendo que a cotação esta por METRO QUADRADO

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 008	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂMETRO= 75 x 50MM				CJ	
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
M A T E R I A L						
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	1,00	12,28	12,28	
02036/ORSE	SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC	L	0,078	39,22	3,05	
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UNID.	0,007	52,39	0,36	
M Ã O D E O B R A						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	14,24	4,41	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	17,95	5,56	
				TOTAL	25,66	
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 01089/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade						
COMPOSIÇÃO 009	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO				CJ	
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
M A T E R I A L						
38189	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UNID.	1,00	190,16	190,16	
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	M	0,042	3,40	0,14	
M Ã O D E O B R A						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,95	8,97	
				TOTAL	199,27	
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 08211/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade						
COMPOSIÇÃO 010	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA				CJ	
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
M A T E R I A L						
11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UNID.	1,00	24,29	24,29	
M Ã O D E O B R A						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,24	7,12	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,95	8,97	
				TOTAL	40,38	
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 04282/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade						
COMPOSIÇÃO 011	SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m)				UN	

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
00545/ORSE	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	M³	2,7	107,50	290,25
12547	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	UNID.	6,00	92,37	554,22
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,189	277,77	52,50
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	5,1	56,33	287,28
				TOTAL	1.184,25

* baseada na composição 09960/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 012		FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK `` "3M" L=5CM			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
02228/ORSE	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK `` "3M" L=5CM	M	1,00	5,98	5,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	14,24	1,14
				TOTAL	7,12

* baseada na composição 02228/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 013		CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
09495/ORSE	CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060	UN	1,00	124,08	124,08
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	17,53	12,27
				TOTAL	136,35

* baseada na composição 09495/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 014		DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
04287/ORSE	CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060	UN	1,00	42,06	42,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,95	2,69
				TOTAL	44,75

* baseada na composição 04287/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 015		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	1,00	178,60	178,60
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,53	5,26
				TOTAL	183,86

* baseada na composição 12121/ORSE - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMPOSIÇÃO 016	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	1,00	198,35	198,35	
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,53	5,26	
				TOTAL	203,61	
* baseada na composição 12121/ORSE - SETEMBRO/2018						
COMPOSIÇÃO 017	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	1,00	211,49	211,49	
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,53	5,26	
				TOTAL	216,75	
* baseada na composição 08492/ORSE - SETEMBRO/2018						
COMPOSIÇÃO 018	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM				CJ	
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
02585/ORSE	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M ²	1,00	222,41	222,41	
03116/ORSE	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANOIZADO NATURAL, 1" x 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 kg/m	M	0,60	491,06	294,63	
MÃO DE OBRA						
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	17,53	11,39	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	14,24	16,23	
				TOTAL	544,66	
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 10759/ORSE, sendo que a cotação esta por METRO QUADRADO						

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

Composições Elétricas

COMP. ELE 019		TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1,000	3,74	3,74	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	18,15	1,82	
					TOTAL	5,56

* baseada na composição 00711/ORSE-SETEMBRO 2018

COMP. ELE 020		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPLOLAR				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,000	243,13	243,13	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	18,15	36,3	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	14,24	28,48	
					TOTAL	307,91

* baseada na composição 08894/ORSE-SETEMBRO 2018

COMP. ELE 021		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20ka - 175v				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20*KA (TIPO AC)	UN	1,000	47,49	47,49	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	18,15	5,45	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,24	4,27	
					TOTAL	57,21

* baseada na composição 08894/ORSE-SETEMBRO 2018

COMP. ELE 022		Disjuntor tetrapolar DR 100 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
39449	Disjuntor tetrapolar DR 100 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,000	225,01	225,01	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	18,15	10,89	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	14,24	8,54	
					TOTAL	244,44

* baseada na composição 07997/ORSE-SETEMBRO 2018

COMPOSIÇÕES DE VALORES

LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018

COMP. ELE 023	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 18/20W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED	UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
12021/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 18/20W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED	UN	1,000	84,05	84,05
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,000	26,85	53,7
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	18,15	18,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	14,24	14,24
					TOTAL 170,14

* baseada na composição 12021/ORSE

COMP. ELE 024	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 32/40W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED	UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
12022/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 32/40W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED	UN	1,000	122,65	122,65
12884/ORSE	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13	UN	2,000	19,31	38,62
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	18,15	18,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	14,24	14,24
					TOTAL 193,66

* baseada na composição 12021/ORSE