

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº 15

RUB

Page 1 of 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
01014/19	29/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PÓRTICO	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
02/05/2019	02/05/2019	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. I	EDEMAR MENEGASSI

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.030.268 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO PÓRTICO	SER	1
PROponentes		VLR UNIT.	TOTAL
CODIGO	NOME		
23783	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	486.624,29	486.624,29
PROponente Vencedor		VLR UNIT.	TOTAL
23783	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	486.624,29	486.624,29
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		486.624,29	486.624,29

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES

CÓDIGO	PROponentes	VALOR
23783	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB 33.787.094/0001-40	486.624,29

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES

CÓDIGO	PROponentes	VALOR
23783	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	486.624,29
TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES		486.624,29

Aprovado por:

Digitador (a)
Vanessa Barbosa Ferreira de So

RESUMO DA OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

DATA:02/05/2019

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM
			(R\$)
1	Serviços Preliminares	0,97%	4.719,64
2	Movimento de Solos	1,38%	6.731,93
3	Fundação	3,19%	15.540,14
4	Estrutura	28,72%	139.772,31
5	Impermeabilização	1,13%	5.516,42
6	Alvenaria	6,73%	32.748,57
7	Revestimento	45,40%	220.939,22
10	Esquadrias	1,81%	8.800,18
11	Pisos	0,85%	4.154,29
12	Pintura	4,42%	21.488,79
13	Urbanização	3,93%	19.132,96
14	Cobertura	1,27%	6.162,86
14	Instalações hidro sanitárias	0,18%	865,76
15	Serviços Finais	0,01%	51,22
TOTAIS ACUMULADOS		100%	486.624,29


 Aminaldo Alves de Souza Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 120055453-1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
 Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	0,97%	4.719,64	100,00% 4.719,64			
2	Movimento de Solos	1,38%	6.731,93	100,00% 6.731,93			
3	Fundação	3,19%	15.540,14	100,00% 15.540,14			
4	Estrutura	28,72%	139.772,31	100,00% 139.772,31			
5	Impermeabilização	1,13%	5.516,42	100,00% 5.516,42			
6	Alvenaria	6,73%	32.748,57	100,00% 32.748,57			
7	Revestimentos	45,40%	220.939,22	50,00% 110.469,61	50,00% 110.469,61		
10	Esquadrias	1,81%	8.800,18		100,00% 8.800,18		
11	Pisos	0,85%	4.154,29			50,00% 2.077,15	50,00% 2.077,15
12	Pinturas	4,42%	21.488,79		20,00% 4.297,76	40,00% 8.595,52	40,00% 8.595,52
13	Urbanização	3,93%	19.132,96		20,00% 3.826,59	40,00% 7.653,18	40,00% 7.653,18
14	Cobertura	1,27%	6.162,86		10,00% 616,29	40,00% 2.465,14	50,00% 3.081,43
15	Instalações Hidro Sanitárias	0,18%	865,76				100,00% 865,76
16	Serviços Finais	0,01%	51,22				100,00% 51,22
TOTAIS MENSAIS				315.498,62	128.010,43	20.790,99	22.324,26
TOTAIS ACUMULADOS				486.624,29	315.498,62	443.509,05	464.300,04

Aminadab
 Aminadab Alves de Souza Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 120055453-1

Amiradab Alves de Souza Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 120055453-1

COMPOSIÇÕES DE VALORES				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT				
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - MARÇO/2019				
COMPOSIÇÃO 001	PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			352,62
PAINEL EM ACM	Unid -M²	1,00	352,62	352,62
Tot. Parcial do Serviço				352,62
COLOR PRINT	COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665	VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES	DATA 22/01/2019	A
CTRL + P	CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365	VENDEDOR: LUIZ FERNANDO EHARA	DATA 17/01/2019	B
APP	APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378	VENDEDOR: LARI GNADT	DATA 22/01/2019	C
COTAÇÕES	EMPRESAS			MEDIANA
OBJETO	A	B	C	
PAINEL EM ACM- M²	352,62	319,78	378,19	352,62

COMPOSIÇÕES DE VALORES

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - MARÇO/2019

COMPOSIÇÃO 002		LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL	
LETRA CAIXA EM ACM	Unid	2,00	20.000,00
Tot. Parcial do Serviço			20.000,00
COLOR PRINT	COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665	VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES DATA 22/01/2019	A
CTRL + P	CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365	VENDEDOR: LUIZ FERNANDO EHARA DATA 17/01/2019	B
APP	APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378	VENDEDOR: LARI GNADT DATA 22/01/2019	C
COTAÇÕES	EMPRESAS		MEDIANA
OBJETO	A	B	C
LETRA CAIXA EM ACM-UNID.	20.000,00	14.440,00	49.000,00
			20.000,00

Aminadab Alves de Souza Jr.
Engenheiro Civil
CREA 120055453-1

P.M.S.A.L
FLS Nº 19
RUB 6m



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
3.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018	KG	96547	192,00	7,38	9,41	1.806,72
TOTAL----->						100,00%	15.540,14
4	ESTRUTURA						
4.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	41,02	315,35	402,48	16.509,72
4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	41,02	96,64	123,34	5.059,40
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	212,43	49,63	63,34	13.455,31
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	58,00	11,95	15,25	884,50
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92776	353,00	10,45	13,33	4.705,49
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	137,00	10,10	12,89	1.765,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92779	634,00	7,28	9,29	5.889,86
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016	KG	92780	661,00	6,73	8,58	5.671,38
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016	KG	92780	661,00	6,73	8,58	5.671,38
4.10	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	DNIT 2408149	5.791,86	10,85	13,84	80.159,34
TOTAL----->>						100,00%	139.772,31
5	IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	19,64	8,98	11,46	225,07
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	98561	60,31	27,68	35,32	2.130,14

RUBRICADO
P.M.S.A.T.
02



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M ²	98547	18,17	136,32	173,98	3.161,21
TOTAL----->>						100,00%	5.516,42
6	ALVENARIA						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	87525	242,37	99,98	127,60	30.926,66
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	93202	77,92	17,17	21,91	1.707,22
6.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93188	2,40	37,45	47,79	114,69
TOTAL----->>						100,00%	32.748,57
7	REVESTIMENTO						
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M ²	87897	506,32	4,00	5,10	2.589,29

RUBRICA
FLS Nº
P.M.S.A.L
23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87529	253,16	24,44	31,19	7.896,06
7.3	PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	COMPOSIÇÃO 001	410,93	352,62	450,04	184.934,93
7.4	LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL	UNID.	COMPOSIÇÃO 002	2,00	10.000,00	12.763,00	25.526,00
TOTAL----->>						100,00%	220.939,22
8	ESQUADRIAS						
8.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	91341	1,26	703,42	897,77	1.131,19
8.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	73933/004	2,28	427,07	545,06	1.242,73
8.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	74194/001	7,58	233,46	297,96	2.258,53
8.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	74195/001	8,60	379,71	484,62	4.167,71

P.M.S.A.L.
RUBR.
24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
TOTAL----->						100,00%	8.800,18
9	PISOS						
9.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	83534	6,83	476,71	608,42	4.154,29
TOTAL----->						100,00%	4.154,29
10	PINTURA						
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	88415	250,16	1,88	2,39	597,88
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	96130	250,16	13,28	16,94	4.237,71
10.3	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M²	79460	327,69	39,82	50,82	16.653,20
TOTAL----->						100,00%	21.488,79
11	URBANIZAÇÃO						
11.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 CR 1,40	M²	98519	974,68	1,44	1,83	1.783,66
11.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	85180	974,68	13,95	17,80	17.349,30
TOTAL----->						100,00%	19.132,96
12	COBERTURA						
12.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	94213	115,28	41,89	53,46	6.162,86
TOTAL----->						100,00%	6.162,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

DATA: 02/05/2019

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						
	ÁGUAS PLUVIAIS						
13.01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	24,40	25,68	32,77	799,58
13.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	2,00	25,93	33,09	66,18
TOTAL----->>						100,00%	865,76
14	SERVIÇOS FINAIS						
14.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (LIMPEZA FINAL DE OBRA)	M ²	73806/001	26,00	1,55	1,97	51,22
TOTAL----->>						100,00%	51,22
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							486.624,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$- QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS


Aminadab Alves de Souza Jr.
Engenheiro Civil
CREA 120055453-1

P.M.S.A.T
FLS Nº 26
RUB. 26

**GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT**

Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços

Referência 03/19

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Itens relativos à Administração da Obra		%
AC - Administração Central		4,00%
DF - Custos Financeiros		1,23%
R - Riscos		1,27%
S - Seguros		0,80%
G - Garantias		0,00%
	Sub-total	7,30%
Lucro		%
L - Lucro/Remuneração		7,40%
	Sub-total	7,40%
I - Taxas e Impostos		%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13		4,50%
	Sub-total	9,65%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
	BDI=	27,63%

Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal n°114/03


Aminadab Alves de Souza Jr.
Engenheiro Civil
CREA 120055453-1

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT



Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
 Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

Data: 02/05/19

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,40%	18,20%	46,40%	18,20%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	Total	14,84%	11,34%	14,84%	11,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
D	Total	8,35%	3,48%	17,66%	7,14%
TOTAL(A+B+C+D)		86,39%	49,82%	115,70%	73,48%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Aminadalo Alves de Souza Jr.

Engenheiro Civil
 CREA 120055453-1

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

P.M.S.A.L.
RRT SIMPLES FLS Nº 27
Nº 0000008019910UB
INICIAL
INDIVIDUAL**Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento****Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:**

Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento. * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: GIOVANI BIFF

Registro Nacional: 96414-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Contrato: PORTARIA 181/2008

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 24/09/2018

Data de Início: 24/09/2018

Previsão de término: 28/06/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RODOVIA MT 336

Nº:

Complemento: ROTÁTORIA DE ACESSO ENTRE MT336 E AV. FOTALEZA

Bairro: JARDIM SANTA INÊS

UF: MT CEP: 78628000

Cidade: SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Coordenadas Geográficas: Latitude: -14.811123229743979

Longitude: -53.61048946772165

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 181,68

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

5. DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE ARQUITETURA DE UM PÓRTICO DE ENTRADA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT, OBRA LOCALIZADA JUNTO A ROTÁTORIA DE ACESSO A CIDADE, RODOVIA MT 336 INICIO DA AVENIDA FORTALEZA. CONJUNTO ARQUITETÔNICO TOTALIZANDO 181,68M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

6. VALOR

Total Pago: R\$ 0,00

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 7WBWW2 Impresso em: 14/03/2019 às 09:30:03 por: , ip: 200.11.13.66



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

P.M.S.A.L
FLS Nº 28
RUB
[Signature]
RRT SIMPLES
Nº 0000008019910
INICIAL
INDIVIDUAL



7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

[Signature]

GIOVANI BIFF
CPF: 009.790.281-08




Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

P.M.S.A.L
FLS Nº 29
RUB

Recibo do Pagador



001 - 9

00190.00009 03030.380004 10110.431177 3 78350000009476

do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GIOVANI BIFF / 009.790.281-08 / AVENIDA FLORIANÓPOLIS, , LOTE 07 QUADRA 27, CENTRO, Santo Antônio do Leste, MT, CEP:78628-000

Sacador/Avalista

Nosso Número

30303800010110431-6

Nr. Documento

10110431

Data de Vencimento

21/03/2019

Valor do Documento

94,76

(=) Valor Cobrado

94,76

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/MT / 14.820.959/0001-88 / São Sebastião 3161 Quilombo Ed Xingú, 3º a, Salas 301/305 Cuiabá MT 78045000

3325-1 / 36629-3

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-MT-TAXA-RRT - Exercício 2019 - R\$ 94,76

GIOVANI BIFF - CAU nº 96414-0

RRT Nº 8019910 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE CPF/CNPJ: 04.217.362/0001-90

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.



001 - 9

00190.00009 03030.380004 10110.431177 3 78350000009476

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

21/03/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/MT / 14.820.959/0001-88 / São Sebastião 3161 Quilombo Ed Xingú, 3º a, Salas 301/305 Cuiabá MT 78045000

Agência/Código do Beneficiário

3325-1 / 36629-3

Data do Documento

14/03/2019

Nr. Documento

10110431

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/03/2019

Nosso-Número

30303800010110431-6

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

94,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

CAU-MT-TAXA-RRT - Exercício 2019 - R\$ 94,76

GIOVANI BIFF - CAU nº 96414-0

RRT Nº 8019910 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE CPF/CNPJ: 04.217.362/0001-90

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

94,76

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GIOVANI BIFF / 009.790.281-08 / AVENIDA FLORIANÓPOLIS, , LOTE 07 QUADRA 27, CENTRO, Santo Antônio do Leste, MT, CEP:78628-000

CAU 96414-0

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:50
413804138 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN STO ANT LT-ITR
AGENCIA: 4138-6 CONTA: 8.036-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090303038000410110431177378350000009476
BENEFICIARIO:
CONSELHO A U E MATO GROSSO
NOME FANTASIA:
CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MATO GRO
CNPJ: 14.820.959/0001-88
PAGADOR:
GIOVANI BIFF
CPF: 009.790.281-08

=====

NR. DOCUMENTO	31.402
NOSSO NUMERO	30303800010110431
CONVENIO	03030380
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	94,76
VALOR COBRADO	94,76

=====

NR. AUTENTICACAO F. E2A. 4CF. 688. 8A6. 9E9

Transação efetuada com sucesso por: J8125519 LAILTON PAULO SOARES.