SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Av. Marechal Rondon nº 444 - Sala: 02 - Bairro: Pioneiros - Pimenta Bueno - RO

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Av. Marechal Rondon nº 444 - Sala: 02 - Bairro: Pioneiros - Pimenta Bueno - RO

A

Prefeitura do Município de Santo Antônio do Leste/MT

Att. Comissão Permanente de Licitações - CPL

Referente: Tomada de Preços n° 010/2019 - Processo Administrativo n° 124/2019 - Abertura: 24/10/2019 - Horário: 08:00 Horas

Senhor (a) Presidente, Pimenta Bueno/RO, 23 de Outubro de 2019.

A empresa SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA , inscrita no C.N.P.J. sob nº 07.103.838/0001-50, com sede a Avenida Marechal Rondon nº 444 – Sala: 02 – Bairro: Pioneiros no município de Pimenta Bueno – RO, encaminha a esta Comissão Permanente de Licitações, Envelope 02 – "**PROPOSTA DE PREÇOS**" contendo Planilha orçamentária, Planilha Resumo, Cronograma Físico-Financeiro, Composições Unitárias dos Serviços, Composições de B.D.I., Composição de Encargos Sociais e demais documentos solicitados no Edital da Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo n° 124/2019, referente à licitação em epígrafe, objetivando **a Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas no município de Santo Antônio do Leste/MT.**

Nossa proposta foi elaborada, a partir das planilhas orçamentárias (planilha de quantidades) em anexo ao Edital e nela estão inclusos todos os custos, que se fizerem necessários para a execução dos serviços tais como locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final; encargos sociais; BDI; etc.);

Eng° Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.811.132-91
CREA/MT 16300/D

Importa a presente proposta o valor global de **R$ 1.326.082,73 (Hum milhão, trezentos e vinte e seis mil, oitenta e dois reais e setenta e três centavos)**, sendo a mesma composta pelos seguintes valores para cada obra/lote.

LOTE 01 - Urbanização e Iluminação do canteiro central da Av. Goiás

Obras de implantação de iluminação pública - R$ 393.128,92 (Trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos);

Obras de calçamento e paisagismo - R$ 507.318,68 (Quinhentos e sete mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).

LOTE 02 - Urbanização do canteiro central da Av. Brasil

Obras de calçamento e paisagismo - R$ 425.635,13 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos).

DADOS BANCÁRIOS

Prazo de execução: 120 (Cento e vinte) dias.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Banco: 756 (Sicoob Credip) - Agência: 3271 - Conta Corrente: 1408-7

CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO:

Endereço para correspondência: Av. Marechal Rondon nº 444 – Bairro: Pioneiro – Pimenta Bueno/RO

e-mails: contato@sec-engenharia.com

Fones: (69) 3451-5506 ou (69) 99232-4806 (WhatsApp)

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.811.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Waldir Lenzi Júnior – Engenheiro Eletricista

CPF Nº 648.811.132-91

CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PLANILHA RESUMO

ITEM	LOCALIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / OBJETO	VALOR DA OBRA (R$)
1	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA GOIÁS	R$ 393.128,92
2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO NA AVENIDA GOIÁS	R$ 507.318,68
3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO NA AVENIDA BRASIL	R$ 425.635,13
	VALOR TOTAL DA OBRA COM B.D.I.	**R$ 1.326.082,73**

Importa a presente proposta o valor global de R$ 1.326.082,73 (Hum milhão, trezentos e vinte e seis mil, oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.811.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO

C.P.F. 648.811.132-91

CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

Horista Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unid.	1,00	13.557,76	17.303,76	17.303,76
	CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (R$)					**17.303,76**
2.0	**SERVIÇOS INICIAIS**					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12	500,63	638,95	1.993,52
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS - (R$)					**1.993,52**
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5.139,00	6,24	7,96	40.906,44
3.2	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid.	4,00	28,96	36,96	147,84
3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid.	4,00	73,17	93,38	373,52
3.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unid.	66,00	37,33	47,64	3.144,24
3.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	54,00	12,10	15,44	833,76
3.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	54,00	7,28	9,29	501,66
3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, , DN 40 MM (1. 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	28,00	12,91	16,47	461,16
3.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1. 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	4,00	13,79	17,60	70,40
3.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1. 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	4,00	8,81	11,24	44,96
3.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	252,75	58,19	74,26	18.769,21
3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	252,75	19,51	24,90	6.293,47
3.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	10,73	253,00	322,90	3.464,71
3.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	10,73	149,47	190,76	2.046,85
3.14	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	54,30	10,74	13,70	743,91

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.871.132-91
CREA-MT 103000

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

Horista Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
3.15	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR INTERMEDIÁRIO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE DE SOLO	m³	10,86	28,28	36,09	391,93
3.16	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	2,72	7,22	9,21	25,05
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Unid.	12,00	83,97	107,17	1.286,04
3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	1.685,00	9,85	12,57	21.180,45
3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2 (450/750 V)	m	648,00	7,78	9,92	6.428,16
3.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO	Unid.	16,00	5,86	7,47	119,52
3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200 MM	Unid.	4,00	198,12	252,86	1.011,44
3.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Unid.	4,00	357,09	455,75	1.823,00
3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO DE COBRE DE 10,00 mm² PARA 2,5 mm²	Unid.	162,00	14,97	19,10	3.094,20
3.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM	m	68,00	28,16	35,94	2.443,92
3.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO"	m	181,00	1,02	1,30	235,30
3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TUBULAR TELECÔNICO GALVANIZADO E PINTADO, EM TUBOS DE AÇO ESCALONADOS, ALTURA ÚTIL 9 METROS, FIXAÇÃO COM BASE (SAPATA) E KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES, MODELO CURVO DUPLO, COM 02 CURVAS ORNAMENTAIS FORMATO DE LEME, EM DESNÍVEL DE ALTURA ENTRE 4,5 E 9 METROS	Unid.	54,00	1.581,95	2.019,04	109.028,16
3.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA A LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	Unid.	54,00	613,56	783,08	42.286,32

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 548.811.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

Horista Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
3.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 97 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 5.000K (BRANCO FRIO)	Unid.	54,00	893,56	1.140,45	61.584,30
3.29	CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 50 COM TAMPA E DRENO BRITA	Unid.	58,00	150,75	192,40	11.159,20
3.30	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	54,00	492,35	628,38	33.932,52
	CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (R$)					**373.831,64**
	CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - (R$)					**R$ 393.128,92**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	(%)	VALOR DO ÍTEM (R$)	30 DIAS	(%)	60 DIAS	(%)	90 DIAS	(%)	TOTAL	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,40%	R$ 17.303,76	R$ 8.651,88	50,00%	R$ 8.651,88	50,00%			R$ 17.303,76	4,40%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,51%	R$ 1.993,52	R$ 996,76	50,00%	R$ 996,76	50,00%			R$ 1.993,52	0,51%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95,09%	R$ 373.831,64			R$ 186.915,82	50,00%	R$ 186.915,82	50,00%	R$ 373.831,64	95,09%
	TOTAIS MENSAIS			R$ 9.648,64	2,45%	R$ 196.564,46	50,00%	R$ 186.915,82	47,55%	R$ 393.128,92	100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	R$ 393.128,92	R$ 9.648,64	2,45%	R$ 206.213,10	52,45%	R$ 393.128,92	100,00%		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

Horista Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50	500,63	638,95	1.597,37
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	1,00	5.417,76	6.914,68	6.914,68
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	495,47	632,36	3.794,16
1.4	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	11.224,14	0,53	0,67	7.520,17
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES - (R$)					**19.826,38**
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADA**					
2.1	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	640,00	8,25	10,52	6.732,80
	CUSTO TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADA - (R$)					**6.732,80**
3.0	**MOVIMENTO DE SOLOS**					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	44,83	58,19	74,26	3.329,07
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	332,08	8,24	10,51	3.490,16
3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	407,86	14,62	18,65	7.606,58
3.4	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	4.078,68	5,88	7,50	30.590,10
	CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE SOLOS - (R$)					**45.015,91**
4.0	**URBANIZAÇÃO**					
4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	4.078,68	13,82	17,63	71.907,12

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.911.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

Horista Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.539,21	56,82	72,51	111.608,11
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.539,21	53,67	68,49	105.420,49
4.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	242,46	41,36	52,78	12.797,03
4.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/201	M	2.988,48	25,84	32,97	98.530,18
4.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	640,00	29,94	38,21	24.454,40
4.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,68	33,34	42,55	5.432,78
4.8	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	38,40	65,40	83,47	3.205,24
	CUSTO TOTAL DE URBANIZAÇÃO - (R$)					**433.355,35**
5.0	**PINTURA**					
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias do passeio)	M²	642,52	1,55	1,97	1.265,76
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias de contorno do canteiro)	M²	569,79	1,55	1,97	1.122,48
	CUSTO TOTAL DE PINTURA - (R$)					**2.388,24**
	CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - (R$)					**R$ 507.318,68**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA GOIÁS - (Lote 01)

B.D.I.: 27,63 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	(%)	VALOR DO ÍTEM (R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,91%	R$ 19.826,38	100,00% R$ 19.826,38			
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	1,33%	R$ 6.732,80	100,00% R$ 6.732,80			
3.0	MOVIMENTO DE SOLOS	8,87%	R$ 45.015,91	100,00% R$ 45.015,91			
4.0	URBANIZAÇÃO	#DIV/0!	R$ 433.355,35	20,00% R$ 86.671,07	30,00% R$ 130.006,61	30,00% R$ 130.006,61	20,00% R$ 86.671,07
5.0	PINTURAS	0,47%	R$ 2.388,24			20,00% R$ 477,65	80,00% R$ 1.910,59
	TOTAIS MENSAIS			R$ 158.246,16	R$ 130.006,61	R$ 130.484,25	R$ 88.581,66
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	R$ 507.318,68	R$ 158.246,16	R$ 288.252,77	R$ 418.737,02	R$ 507.318,68

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA BRASIL - (Lote 02)

B.D.I.: 27,63 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50	500,63	638,95	1.597,37
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	1,00	5.417,76	6.914,68	6.914,68
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	495,47	632,36	3.794,16
1.4	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	9.313,95	0,53	0,67	6.240,34
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES - (R$)					**18.546,55**
2.0	**MOVIMENTO DE SOLOS**					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	309,57	58,19	74,26	22.988,66
	CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE SOLOS - (R$)					**22.988,66**
3.0	**URBANIZAÇÃO**					
3.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	3.307,26	13,82	17,63	58.306,99
3.2	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	588,89	2,09	2,66	1.566,44
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.472,22	56,82	72,51	106.750,67
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.472,22	53,67	68,49	100.832,34
3.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	189,84	41,36	52,78	10.019,75
3.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/201	M	3.095,70	25,84	32,97	102.065,22
3.7	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	32,88	65,40	83,47	2.744,49
	CUSTO TOTAL DE URBANIZAÇÃO - (R$)					**382.285,90**

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.917.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA BRASIL - (Lote 02)

B.D.I.: 27,63 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
4.0	**PINTURA**					
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias do passeio)	M²	665,58	1,55	1,97	1.311,18
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias de contorno do canteiro)	M²	255,25	1,55	1,97	502,84
	CUSTO TOTAL DE PINTURA - (R$)					**1.814,02**
	CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - (R$)					**R$ 425.635,13**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO - AVENIDA GOIÁS - (Lote 02)

B.D.I.: 27,63 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	(%)	VALOR DO ÍTEM (R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,36%	R$ 18.546,55	100,00% R$ 18.546,55			
2.0	MOVIMENTOS DE SOLOS	5,40%	R$ 22.988,66	100,00% R$ 22.988,66			
3.0	URBANIZAÇÃO	89,82%	R$ 382.285,90	20,00% R$ 76.457,18	30,00% R$ 114.685,77	30,00% R$ 114.685,77	20,00% R$ 76.457,18
4.0	PINTURAS	0,43%	R$ 1.814,02			20,00% R$ 362,80	80,00% R$ 1.451,22
	TOTAIS MENSAIS			R$ 117.992,39	R$ 114.685,77	R$ 115.048,57	R$ 77.908,40
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	R$ 425.635,13	R$ 117.992,39	R$ 232.678,16	R$ 347.726,73	R$ 425.635,13

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PIMENTA BUENO/RO, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Administração Local	*AAM ELE 001*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Mestre de obras com encargos complementares	*hora*	*128,00*	*28,18*	*3.607,04*
Engenheiro eletricista com encargos complementares	*hora*	*128,00*	*77,74*	*9.950,72*
			Soma	***13.557,76***
			(B) TOTAL	***13.557,76***
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	***13.557,76***
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	***13.557,76***

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		***13.557,76***
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	***27,63%***	***3.746,00***
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		***17.303,76***

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
161

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	*74209/001*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Carpinteiro de formas com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*18,04*	*18,04*
Servente com encargos complementares	*hora*	*2,00*	*14,71*	*29,42*
			Soma	*47,46*
			(B) TOTAL	*47,46*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*47,46*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*47,46*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada nº 22	*1,00*	*m²*	*425,00*	*425,00*
Sarrafo de madeira de lei "2,5 x 7,5" cm (1" x 3"), não aparelhada, (p/telhado	*1,00*	*metro*	*2,68*	*2,68*
Pontalete de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma	*4,00*	*metro*	*5,46*	*21,84*
Prego polido com cabeca 18 x 30	*0,11*	*Kg*	*11,09*	*1,21*
Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	*0,01*	*m³*	*244,27*	*2,44*
			(C) TOTAL	*453,17*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*500,63*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*138,32*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*638,95*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	*92980*	*Metro*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,009*	*18,85*	*0,16*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,009*	*14,74*	*0,13*
			Soma	*0,29*
			(B) TOTAL	*0,29*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*0,29*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*0,29*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5,00 m	*0,010*	*unidade*	*3,74*	*0,03*
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	*1,027*	*metro*	*5,77*	*5,92*
			(C) TOTAL	*5,95*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*6,24*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*1,72*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*7,96*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	*83399*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,35*	*18,85*	*6,59*
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,35*	*14,71*	*5,14*
			Soma	*11,73*
			(B) TOTAL	*11,73*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*11,73*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*11,73*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w	*1,00*	*Unidade*	*17,23*	*17,23*
			(C) TOTAL	*17,23*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*28,96*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*8,00*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*36,96*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
194

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10a 50a 240v, fornecimento e instalação	*74130/004*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,40*	*18,85*	*7,54*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,40*	*14,74*	*5,89*
			Soma	*13,43*
			(B) TOTAL	*13,43*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*13,43*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*13,43*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10a 50a 240v	*1,00*	*Unidade*	*59,74*	*59,74*
			(C) TOTAL	*59,74*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*73,17*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*20,21*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*93,38*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
20

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	*96985*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,253*	*18,85*	*4,77*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,253*	*14,74*	*3,73*
			Soma	*8,50*
			(B) TOTAL	*8,50*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*8,50*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*8,50*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Haste Copperweld 5/8"	*1,00*	*Unidade*	*28,83*	*28,83*
			(C) TOTAL	*28,83*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*37,33*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*10,31*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*47,64*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	*91917*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,273*	*18,85*	*5,14*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,273*	*14,74*	*4,02*
			Soma	*9,16*
			(B) TOTAL	*9,16*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*9,16*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*9,16*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	*1,00*	*unidade*	*2,94*	*2,94*
			(C) TOTAL	*2,94*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*12,10*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*3,34*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*15,44*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
224

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	*91885*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,182*	*18,85*	*3,43*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,182*	*14,74*	*2,68*
			Soma	*6,11*
			(B) TOTAL	*6,11*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*6,11*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*6,11*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	*1,00*	*unidade*	*1,17*	*1,17*
			(C) TOTAL	*1,17*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*7,28*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,01*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*9,29*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
237

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, , DN 40 MM (1. 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91873	Unidade

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	hora	0,221	18,85	4,16
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	hora	0,221	14,74	3,25
			Soma	7,41
			(B) TOTAL	7,41
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	7,41
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	7,41

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	1,017	unidade	5,41	5,50
			(C) TOTAL	5,50

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		12,91
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	3,56
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		16,47

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
24

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	*91920*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,312*	*18,85*	*5,88*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,312*	*14,74*	*4,59*
			Soma	*10,47*
			(B) TOTAL	*10,47*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*10,47*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*10,47*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4")	*1,00*	*unidade*	*3,32*	*3,32*
			(C) TOTAL	*3,32*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*13,79*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*3,81*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*17,60*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	*91886*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,208*	*18,85*	*3,92*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,208*	*14,74*	*3,06*
			Soma	*6,98*
			(B) TOTAL	*6,98*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*6,98*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*6,98*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4")	*1,00*	*unidade*	*1,83*	*1,83*
			(C) TOTAL	*1,83*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*8,81*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,43*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*11,24*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA 261

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	*93358*	*m³*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	*hora*	*3,956*	*14,71*	*58,19*
			Soma	*58,19*
			(B) TOTAL	*58,19*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*58,19*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*58,19*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*58,19*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*16,07*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*74,26*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA 271

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	93382	m³

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - CHP diurno. Af_08/2015	1,00	0,2740	0,0000	18,18	14,71	4,98
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - CHI diurno. Af_08/2015	1,00	0,0000	0,2540	18,18	14,71	3,73
					(A) TOTAL	8,71

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	Hora	0,650	14,71	9,56
			Soma	9,56
			(B) TOTAL	9,56
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	18,27
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	18,27

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L.	1,00	Unidade	1,24	1,24
			(D) TOTAL	1,24

CUSTO UNITARIO TOTAL:	19,51
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. 27,63%	5,39
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	24,90

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
Ref.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Concreto Fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	94969	m³

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - CHP DIURNO	1,00	0,66	0,00	3,69	1,26	2,43
Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - CHI DIURNO	1,00	0,00	0,62	3,69	1,26	0,78
					(A) TOTAL	3,21

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	Hora	2,03	14,71	29,86
Operador de Betoneira Estacionária	Hora	1,28	13,21	16,90
			Soma	46,76
			(B) TOTAL	46,76
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	49,97
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	49,97

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,839	m³	50,00	41,95
Cimento portland composto CP II-32	274,06	kg	0,45	123,32
Brita 1	0,581	m³	65,00	37,76
			(C) TOTAL	203,03

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		253,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	69,90
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		322,90

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
294

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	*92873*	*m³*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - CHP DIURNO	*1,00*	*0,67*	*0,00*	*1,21*	*0,29*	*0,81*
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - CHI DIURNO	*1,00*	*0,00*	*1,17*	*1,21*	*0,29*	*0,34*
					(A) TOTAL	*1,15*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Carpinteiro com encargos complementares	*hora*	*1,846*	*18,04*	*33,30*
Pedreiro com encargos complementares	*hora*	*1,846*	*18,18*	*33,56*
Servente com encargos complementares	*hora*	*5,538*	*14,71*	*81,46*
			Soma	*148,32*
			(B) TOTAL	*148,32*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*149,47*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*149,47*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*149,47*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*41,29*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*190,76*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 30 LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte	*92970*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Martelo perfurador pneumático manual, haste 25 x 75 mm, 21 kg	*1,00*	*0,30*	*0,70*	*14,50*	*0,00*	*4,35*
Compressor de ar rebocável, vazão 250 pcm, pressão de trabalho 102 psi, motor a diesel potência 81 cv	*1,00*	*0,10*	*0,90*	*49,26*	*0,00*	*4,92*
					(A) TOTAL	*9,27*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	*Hora*	*0,10*	*14,71*	*1,47*
			Soma	*1,47*
			(B) TOTAL	*1,47*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*10,74*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*10,74*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*10,74*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,96*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*13,70*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR INTERMEDIÁRIO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE DE SOLO	72916	m³

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m	1,00	0,0186	0,0000	91,90	0,00	1,71
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHP DIURNO	1,00	0,004101	0,0000000	147,66	47,82	0,60
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,0145390	147,66	47,82	0,69
Pá Carregadeira sobre rodas,Potência 197 HP, Cap. Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3, Peso Operacional 18338 KG - CHP DIURNO	1,00	0,008388	0,0000000	188,13	50,46	1,57
Pá Carregadeira sobre rodas,Potência 197 HP, Cap. Da Caçamba 2,5 A 3,5 M3, Peso Operacional 18338 KG - CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,0102520	188,13	50,46	0,51
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP DIURNO	1,00	0,006151	0,0000000	128,64	42,58	0,79
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,0124880	128,64	42,58	0,53
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.	1,00	0,010065	0,0000000	116,59	5,49	1,17
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.	1,00	0,000000	0,0085740	116,59	5,49	0,04
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO.	1,00	0,010065	0,0000000	193,40	116,07	1,94
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.	1,00	0,000000	0,0085740	193,40	116,07	0,99
					(A) TOTAL	10,54

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	Hora	0,075	14,71	1,09
			Soma	1,09
			(B) TOTAL	1,09
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	11,63
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	11,63

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Cimento portland composto CP II-32	37,00	kg	0,45	16,65
			(C) TOTAL	16,65

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		28,28
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	7,81
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		36,09

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenz Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
321

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_09/2017	96401	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m	1,00	0,0017	0,0000	4,93	0,00	0,01
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - CHP DIURNO	1,00	0,0010	0,0000	176,29	32,91	0,17
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - CHI DIURNO	1,00	0,0000	0,0010	176,29	32,91	0,03
Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP DIURNO	1,00	0,0017	0,0000	74,32	22,99	0,12
Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI DIURNO	1,00	0,0000	0,0014	74,32	22,99	0,03
					(A) TOTAL	0,36

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	Hora	0,002	14,71	0,02
			Soma	0,02
			(B) TOTAL	0,02
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	0,38
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,38

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Asfalto diluído de petróleo CM-30	1,20	kg	5,70	6,84
			(C) TOTAL	6,84

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		7,22
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	1,99
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		9,21

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
334

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
*Fornecimento e instalação de dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac)*	*AMM ELE 002*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*Hora*	*0,30*	*18,85*	*5,65*
Servente com encargos complementares	*Hora*	*0,30*	*14,74*	*4,42*
			Soma	*10,07*
			(B) TOTAL	*10,07*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*10,07*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*10,07*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
*Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac)*	*1,00*	*Unidade*	*73,90*	*73,90*
			(C) TOTAL	*73,90*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*83,97*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*23,20*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*107,17*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
74

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Fornecimento e instalação de eletrodutoduto PEAD flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	*AMM ELE 003*	*Metro*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	*Hora*	*0,45*	*14,71*	*6,61*
			Soma	*6,61*
			(B) TOTAL	*6,61*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*6,61*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*6,61*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Eletrodutoduto PEAD flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	*1,015*	*Metro*	*3,20*	*3,24*
			(C) TOTAL	*3,24*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*9,85*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,72*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*12,57*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP 3 x 2,5 mm² 450/750 v	*AMM ELE 004*	*Metro*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,11*	*18,85*	*2,07*
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,11*	*14,71*	*1,61*
			Soma	*3,68*
			(B) TOTAL	*3,68*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*3,68*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*3,68*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Cabo de cobre PP 3 x 2,5 mm² 450/750 v	*1,00*	*metro*	*4,10*	*4,10*
			(C) TOTAL	*4,10*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*7,78*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,14*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*9,92*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
361

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Fornecimento e instalação de conector tipo cunha CN13 vermelho	*AMM ELE 005*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,07*	*18,85*	*1,31*
			Soma	*1,31*
			(B) TOTAL	*1,31*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*1,31*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*1,31*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Conector tipo cunha CN13 vermelho	*1,00*	*unidade*	*4,55*	*4,55*
			(C) TOTAL	*4,55*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*5,86*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*1,61*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*7,47*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
37

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200 MM	AMM ELE 006	Unidade

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	hora	2,00	18,85	37,70
Servente com encargos complementares	hora	2,00	14,71	29,42
			Soma	67,12
			(B) TOTAL	67,12
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	67,12
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	67,12

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Quadro de comando e proteção da iluminação pública dim. 400 x 300 x 200 mm	1,00	unidade	131,00	131,00
			(C) TOTAL	131,00

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		198,12
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	54,74
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		252,86

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
30

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	AMM ELE 007	Unidade

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	hora	3,80	18,85	71,63
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	hora	3,80	14,74	56,01
Eletrotécnico com encargos complementares	hora	0,50	18,91	9,45
			Soma	137,09
			(B) TOTAL	137,09
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	137,09
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	137,09

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contator tripolar corrente nominal de 32 A	1,00	unidade	220,00	220,00
			(C) TOTAL	220,00

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		357,09
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	98,66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		455,75

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
39

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Fornecimento e instalação de conector de derivação perfurante para cabo de cobre de 10mm² para 2,5mm²	*AMM ELE 008*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,30*	*18,85*	*5,65*
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	*hora*	*0,30*	*14,74*	*4,42*
			Soma	*10,07*
			(B) TOTAL	*10,07*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*10,07*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*10,07*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Conector de derivação perfurante para cabo de cobre de 10mm² para 2,5mm²	*1,00*	*unidade*	*4,90*	*4,90*
			(C) TOTAL	*4,90*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*14,97*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*4,13*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*19,10*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 6,4 MM	AMM ELE 009	Metro

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	hora	0,400	18,85	7,54
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	hora	1,200	14,74	17,68
			Soma	25,22
			(B) TOTAL	25,22
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	25,22
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	25,22

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Arame galvanizado 6,4mm	1,05	m	2,80	2,94
			(C) TOTAL	2,94

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		28,16
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	7,78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		35,94

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Fornecimento e instalação de fita plástica de sinalização "cuidado rede elétrica abraixo"	*AMM ELE 010*	*Metro*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
				-
			Soma	-
			(B) TOTAL	-
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	-
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	-

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fita plástica de sinalização "cuidado rede elétrica abraixo"	*1,00*	*metro*	*1,02*	*1,02*
			(C) TOTAL	*1,02*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*1,02*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*0,28*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*1,30*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
42

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TUBULAR TELECÔNICO GALVANIZADO E PINTADO, EM TUBOS DE AÇO ESCALONADOS, ALTURA ÚTIL 9 METROS, FIXAÇÃO COM BASE (SAPATA) E KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES, MODELO CURVO DUPLO, COM 02 CURVAS ORNAMENTAIS FORMATO DE LEME, EM DESNÍVEL DE ALTURA ENTRE 4,5 E 9 METROS	*AMM ELE 011*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*7,000*	*18,85*	*131,95*
			Soma	*131,95*
			(B) TOTAL	*131,95*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*131,95*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*131,95*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE TUBULAR TELECÔNICO GALVANIZADO E PINTADO, EM TUBOS DE AÇO ESCALONADOS, ALTURA ÚTIL 9 METROS, FIXAÇÃO COM BASE (SAPATA) E KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES, MODELO CURVO DUPLO, COM 02 CURVAS ORNAMENTAIS FORMATO DE LEME, EM DESNÍVEL DE ALTURA ENTRE 4,5 E 9 METROS	*1,00*	*Unidade*	*1.450,00*	*1.450,00*
			(C) TOTAL	*1.450,00*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*1.581,95*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*437,09*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*2.019,04*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
43

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 98 W ATÉ 137 W , INVÓLUCRO EM ALUMÍNIOOU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	*AMM ELE 012*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*18,85*	*18,85*
Servente com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*14,71*	*14,71*
			Soma	*33,56*
			(B) TOTAL	*33,56*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*33,56*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*33,56*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUMINARIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	*1,00*	*Unidade*	*580,00*	*580,00*
			(C) TOTAL	*580,00*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*613,56*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*169,52*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*783,08*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 97 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 5.000K (BRANCO FRIO)	*AMM ELE 013*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Eletricista com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*18,85*	*18,85*
Servente com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*14,71*	*14,71*
			Soma	*33,56*
			(B) TOTAL	*33,56*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*33,56*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*33,56*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 97 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 5.000K (BRANCO FRIO)	*1,00*	*Unidade*	*860,00*	*860,00*
			(C) TOTAL	*860,00*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*893,56*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*246,89*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*1.140,45*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Caixa de passagem 40 x 40 x 40 com tampa e fundo em brita	AMM ELE 014	Unidade

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Pedreiro com encargos complementares	Hora	2,4200	18,18	43,99
Servente com encargos complementares	Hora	4,1000	14,71	60,31
			Soma	104,30
			(B) TOTAL	104,30
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	104,30
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	104,30

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	0,5600	KG	4,72	2,64
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	0,0050	M3	50,00	0,25
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	0,0700	M3	50,00	3,50
CAL HIDRATADA	5,7800	KG	0,55	3,17
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	0,0800	M2	25,00	2,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	16,4700	KG	0,45	7,41
PEDRA BRITADA N. 2 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA	0,0060	M3	65,00	0,39
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA	0,0060	M3	65,00	0,39
TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	89,0000	UN	0,30	26,70
			(C) TOTAL	46,45

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		150,75
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	41,65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		192,40

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CONSTRUTORA EPP
464

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	AMM ELE 015	m³

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - CHP DIURNO	1,00	0,021	0,000	244,57	95,41	5,13
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - CHI	1,00	0,000	0,079	244,57	95,41	7,53
Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - CHP DIURNO	1,00	0,018	0,000	88,88	36,42	1,59
Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - CHI DIURNO	1,00	0,000	0,082	88,88	36,42	2,98
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP DIURNO	1,00	0,020	0,000	128,64	42,58	2,57
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI DIURNO	1,00	0,000	0,080	128,64	42,58	3,40
Usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 ton/hora, elétrica potência 30 cv	1,00	0,10	0,00	102,00	0,00	10,20
					(A) TOTAL	33,40

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	Hora	0,40	14,71	5,88
			Soma	5,88
			(B) TOTAL	5,88
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	39,28
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	39,28

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Areia grossa	0,411	m³	50,00	20,55
Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm)	0,484	m³	65,00	31,46
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	0,484	m³	65,00	31,46
Emulsão asfáltica cationica RL-1 C	0,132	tonelada	2.800,00	369,60
			(C) TOTAL	453,07

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:	492,35
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. 27,63%	136,03
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	628,38

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA LTDA 47 CONSTRUTORA EPP

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
Administração Local	*AAM ELE 001*	*Unidade*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Encarregado geral com encargos complementares	*hora*	*180,00*	*22,22*	*3.999,60*
Arquiteto de obra Júnior com encargos complementares	*hora*	*24,00*	*59,09*	*1.418,16*
			Soma	*5.417,76*
			(B) TOTAL	*5.417,76*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*5.417,76*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*5.417,76*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*5.417,76*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*1.496,92*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*6.914,68*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	93584	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
						-
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
				-
			Soma	-
			(B) TOTAL	-
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	-
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	-

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 8", em asco galvanizado / zincado	0,0662	unidade	7,68	0,51
Porta em Aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição e fix. c/ parafusos	0,1530	m²	780,00	119,34
Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto	0,0417	m³	311,37	12,98
Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2, fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	0,1325	metro	2,18	0,29
Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015	0,1722	metro	1,10	0,19
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	0,0662	metro	5,37	0,36
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	0,1325	metro	6,31	0,84
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	0,1722	metro	6,92	1,19
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	0,6755	metro	1,73	1,17
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	0,0662	unidade	31,48	2,08
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	1,7192	m²	9,80	16,85
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	1,7192	m²	32,79	56,37
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. Af_07/2016	0,0662	m²	550,00	36,41
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016	0,0093	m²	11,80	0,11
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	1,5110	m²	19,70	29,77
Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016	0,1325	unidade	15,37	2,04
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017	0,0662	unidade	75,00	4,97
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão. Af_05/2018	0,51360	m²	65,00	33,38
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², sem vão. Af_05/2018	0,59110	m²	68,00	40,19
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. Af_05/2018	0,80230	m²	76,00	60,97
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. Af_05/2018	0,62550	m²	104,00	65,05
			(C) TOTAL	485,06

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	5,06490	m²	1,55	7,85
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	0,04040	m³	58,19	2,35
Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	0,01060	m³	19,51	0,21
			(D) TOTAL	10,41

CUSTO UNITARIO TOTAL:		495,47
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	136,89
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		632,36

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
494

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	*73686*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Topógrafo com encargos complementares	*hora*	*0,005*	*16,43*	*0,08*
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,005*	*14,71*	*0,07*
			Soma	*0,15*
			(B) TOTAL	*0,15*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*0,15*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*0,15*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Piquete de madeira para locação de obra 2,5 x 2,5 cm	*0,100*	*metro*	*2,41*	*0,24*
Prego polido dimensões variadas	*0,012*	*Kg*	*11,09*	*0,13*
			(C) TOTAL	*0,37*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de teodolito com precisão de 5 a 7 segundos com tripé	*0,005*	*Unidade*	*2,20*	*0,01*
			(D) TOTAL	*0,01*

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*0,53*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*0,14*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*0,67*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
REMOÇÃO DE GUIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO	COMPOSIÇÃO 02	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Pedreiro com encargos complementares	hora	0,05	18,18	0,90
Servente com encargos complementares	hora	0,50	14,71	7,35
				-
				-
			Soma	8,25
			(B) TOTAL	8,25
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	8,25
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	8,25

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		8,25
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	2,27
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		10,52

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	*4805758 (SICRO)*	*m³*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Retroescavadeira - de pneus (56 kW)	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*67,01*	*12,00*	*79,01*
Compactador Manual - soquete vibratório (2 kW)	*3,00*	*1,00*	*0,00*	*17,50*	*12,66*	*52,50*
					(A) TOTAL	*131,51*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma com encargos complementares	*hora*	*0,10*	*20,80*	*2,08*
Servente com encargos complementares	*hora*	*1,00*	*14,71*	*14,71*
				-
				-
			Soma	*16,79*
			(B) TOTAL	*16,79*
18,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*148,30*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*8,24*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*8,24*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*2,27*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*10,51*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
124

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	*5502909 (SICRO)*	*m³*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³	*3,00*	*0,78*	*0,22*	*183,86*	*50,98*	*463,87*
Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*187,00*	*82,00*	*187,00*
					(A) TOTAL	*650,87*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	*Hora*	*1,00*	*14,71*	*14,71*
			Soma	*14,71*
			(B) TOTAL	*14,71*

45,53	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*665,58*
	CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*14,62*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*14,62*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*4,04*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*18,66*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
933

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	85422	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	hora	0,40	14,71	5,88
			Soma	5,88
			(B) TOTAL	5,88
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	5,88
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	5,88

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		5,88
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	1,62
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		7,50

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
548

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	85180	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	hora	0,10	14,71	1,47
Jardineiro com encargos complementares	hora	0,10	17,58	1,75
				-
				-
			Soma	3,22
			(B) TOTAL	3,22
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	3,22
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	3,22

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Grama esmeralda em placas	1,000	m²	7,80	7,80
Fertilizante NPK - 10:10:10	0,100	Kg	1,82	0,18
Calcário Dolomítico (Posto Pedreira/Fornecedor - sem frete)	0,150	Kg	0,09	0,01
Fertilizante Orgânico Composto - Classe A	3,000	Kg	0,87	2,61
			(C) TOTAL	10,60

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		13,82
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	3,81
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		17,63

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	93679	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Placa Vibratória Reversível - Motor: 4 tempos (gasolina) - Força Cent. 25 KN (2500 KGF), Pot. 5,5 CV - CHP DIURNO	1,00	0,004100	0,0000000	4,75	0,59	0,01
Placa Vibratória Reversível - Motor: 4 tempos (gasolina) - Força Cent. 25 KN (2500 KGF), Pot. 5,5 CV - CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,1947000	4,75	0,59	0,11
Cortadora de piso motor 4 tempos (gasolina) - Pot. 13 HP- c/disco diam.e seg. para concreto (diâm. 350 mm, Furo 1" (14 X 1") - CHP DIURNO	1,00	0,048300	0,0000000	10,62	1,02	0,51
Cortadora de piso motor 4 tempos (gasolina) - Pot. 13 HP- c/disco diam.e seg. para concreto (diâm. 350 mm, Furo 1" (14 X 1") - CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,1504000	10,62	1,02	0,15
					(A) TOTAL	0,78

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	hora	0,3975	14,71	5,84
Calceteiro com encargos complementares	hora	0,3975	17,92	7,12
				-
				-
			Soma	12,96
			(B) TOTAL	12,96
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	13,74
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	13,74

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Bloquete Intertravado de concreto (retangular/tijolo/paver/holandês/paralelepipedo) 20x10x6 cm colorido Resistência 35 Mpa (NBR 9781)	1,0487	m²	38,00	39,85
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,0568	m³	50,00	2,84
Pó de Pedra - posto jazida/fornecedor	0,01	kg	60,00	0,39
			(C) TOTAL	43,08

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		56,82
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	15,69
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		72,51

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
76

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	*92396*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Placa Vibratória Reversível - Motor: 4 tempos (gasolina) - Força Cent. 25 KN (2500 KGF), Pot. 5,5 CV - CHP DIURNO	*1,00*	*0,004100*	*0,0000000*	*4,75*	*0,59*	*0,01*
Placa Vibratória Reversível - Motor: 4 tempos (gasolina) - Força Cent. 25 KN (2500 KGF), Pot. 5,5 CV - CHI DIURNO	*1,00*	*0,000000*	*0,1947000*	*4,75*	*0,59*	*0,11*
Cortadora de piso motor 4 tempos (gasolina) - Pot. 13 HP- c/disco diam.e seg. para concreto (diâm. 350 mm, Furo 1" (14 X 1") - CHP DIURNO	*1,00*	*0,048300*	*0,0000000*	*10,62*	*1,02*	*0,51*
Cortadora de piso motor 4 tempos (gasolina) - Pot. 13 HP- c/disco diam.e seg. para concreto (diâm. 350 mm, Furo 1" (14 X 1") - CHI DIURNO	*1,00*	*0,000000*	*0,1504000*	*10,62*	*1,02*	*0,15*
					(A) TOTAL	*0,78*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,3975*	*14,71*	*5,84*
Calceteiro com encargos complementares	*hora*	*0,3975*	*17,92*	*7,12*
				-
				-
			Soma	*12,96*
			(B) TOTAL	*12,96*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*13,74*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*13,74*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Bloquete Intertravado de concreto (retangular/tijolo/paver/holandês/paralelepipedo) 20x10x6 cm natural Resistência 35 Mpa (NBR 9781)	*1,0487*	*m²*	*35,00*	*36,70*
Areia media - posto jazida/fornecedor	*0,0568*	*m³*	*50,00*	*2,84*
Pó de Pedra - posto jazida/fornecedor	*0,01*	*kg*	*60,00*	*0,39*
			(C) TOTAL	*39,93*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*53,67*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*14,82*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*68,49*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	*68333*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Carpinteiro com encargos complementares	*hora*	*0,0683*	*18,04*	*1,23*
Pedreiro com encargos complementares	*hora*	*0,3919*	*18,18*	*7,12*
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,6899*	*14,71*	*10,14*
				-
			Soma	*18,49*
			(B) TOTAL	*18,49*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*18,49*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*18,49*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Ripa de madeira não aparelhada 1,5 x 5cm (maçaranduba, argelim ou equivalente)	*2,0000*	*m*	*1,12*	*2,24*
Concreto Fck = 20 MPa, Traço 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - Preparo mecânico com betoneira 600 L.	*0,0714*	*m³*	*289,00*	*20,63*
			(C) TOTAL	*22,87*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:	*41,36*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. *27,63%*	*11,42*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	*52,78*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/201	94264	m

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHP DIURNO	1,00	0,021000	0,0000000	18,75	6,13	0,39
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,1030000	18,75	6,13	0,63
					(A) TOTAL	1,02

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Ajudante Especializado com encargos complementares	hora	0,1240	17,51	2,17
Pedreiro com encargos complementares	hora	0,2580	18,18	4,69
Servente com encargos complementares	hora	0,5160	14,71	7,59
				-
			Soma	14,45
			(B) TOTAL	14,45
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	15,47
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	15,47

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,0070	m³	50,00	0,35
Concreto Usinado Bombeável - Classe Resist. C20 c/ brita 0 e 1, SLUMP=100+/-20 mm / excluido bombeamento (NBR 8953)	0,0300	m³	310,00	9,30
Argamassa Traço 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), Preparo Manual	0,0020	m³	360,00	0,72
			(C) TOTAL	10,37

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		25,84
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	7,13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		32,97

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
594

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	94265	m

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHP DIURNO	1,00	0,001700	0,0000000	18,75	6,13	0,03
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,0830000	18,75	6,13	0,50
					(A) TOTAL	0,53

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Ajudante Especializado com encargos complementares	hora	0,0990	17,51	1,73
Pedreiro com encargos complementares	hora	0,2340	18,18	4,25
Servente com encargos complementares	hora	0,4670	14,71	6,86
				-
			Soma	12,84
			(B) TOTAL	12,84
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	13,37
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	13,37

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,0070	m³	50,00	0,35
Concreto Usinado Bombeável - Classe Resist. C20 c/ brita 0 e 1, SLUMP=100+/-20 mm / excluido bombeamento (NBR 8953)	0,0500	m³	310,00	15,50
Argamassa Traço 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), Preparo Manual	0,0020	m³	360,00	0,72
			(C) TOTAL	16,57

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		29,94
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	8,27
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		38,21

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

60 f.

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	94266	m

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHP DIURNO	1,00	0,024000	0,0000000	18,75	6,13	0,45
Máquina Extrusora de concreto p/guias sarjetas - Motor a diesel - Pot. 14 CV -CHI DIURNO	1,00	0,000000	0,1180000	18,75	6,13	0,72
					(A) TOTAL	1,17

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Ajudante Especializado com encargos complementares	hora	0,1420	17,51	2,48
Pedreiro com encargos complementares	hora	0,2760	18,18	5,01
Servente com encargos complementares	hora	0,5520	14,71	8,11
				-
			Soma	15,60
			(B) TOTAL	15,60
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	16,77
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	16,77

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,0070	m³	50,00	0,35
Concreto Usinado Bombeável - Classe Resist. C20 c/ brita 0 e 1, SLUMP=100+/-20 mm / excluido bombeamento (NBR 8953)	0,0500	m³	310,00	15,50
Argamassa Traço 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), Preparo Manual	0,0020	m³	360,00	0,72
			(C) TOTAL	16,57

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		33,34
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	9,21
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		42,55

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
61

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	COMPOSIÇÃO 03	m²

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente com encargos complementares	hora	0,6000	14,71	8,82
Calceteiro com encargos complementares	hora	0,5000	17,92	8,96
				-
				-
			Soma	17,78
			(B) TOTAL	17,78
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	17,78
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	17,78

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Piso Podotatil de concreto - Direcional e Alerta - Dimensões: 40 x 40 x 2,5cm	6,2500	Unidade	7,00	43,75
Areia media - posto jazida/fornecedor	0,0100	m³	50,00	0,50
Cimento portland composto CP II-32	7,50	kg	0,45	3,37
			(C) TOTAL	47,62

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		65,40
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	27,63%	18,07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		83,47

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA
62

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias do passeio e guias de contorno do canteiro)	*88485*	*m²*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
					(A) TOTAL	-

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Pintor com encargos complementares	*hora*	*0,0390*	*19,30*	*0,75*
Servente com encargos complementares	*hora*	*0,0140*	*14,71*	*0,20*
				-
				-
			Soma	*0,95*
			(B) TOTAL	*0,95*
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*0,95*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*0,95*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Selador Acrílico para paredes internas/extermas	*0,1600*	*Unidade*	*3,80*	*0,60*
			(C) TOTAL	*0,60*

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*1,55*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*0,42*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*1,97*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior
Eng. Eletricista-CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA 63

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:	CODIGO	UNIDADE
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	*79480*	*m³*

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO
Trator de esteiras, potência 100HP - Peso operacional 9,4 T - com Lâmina 2,19 m³ - CHP DIURNO	*1,00*	*0,017600*	*0,0000000*	*119,00*	*0,00*	*2,09*
					(A) TOTAL	*2,09*

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
			Soma	-
			(B) TOTAL	-
1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)	*2,09*
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	*2,09*

MATERIAIS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(C) TOTAL	-

ATIVIDADES AUXILIARES	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			(D) TOTAL	-

CUSTO UNITARIO TOTAL:		*2,09*
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.	*27,63%*	*0,57*
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		*2,66*

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

Waldir Lenzi Júnior

Eng. Eletricista CREA: 10300-D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA 69

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

C.N.P.J 07.103.838/0001-50

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. - (OBRAS ELÉTRICAS)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**7,30**
1.1	AC -Administração Central	4,00
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	C - Risco	1,27
1.4	S - Seguros	0,80
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	**LUCRO**	**7,40**
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	**TRIBUTOS**	**9,65**
3.1	*** ISS	1,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei 121.546/13	4,50
	TAXA DE B.D.I. A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	**27,63**

	VALOR TOTAL DA OBRA - (R$)	**R$ 1.326.082,73**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

****ISS - Imposto Sobre Serviços**
2,50% - ISS - Repassado pelo município
60,00 % - (% SOBRE MÃO DE OBRA)

Engº Waldir Lenzi Junior
CPF: 648.811.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -EPP
ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

C.N.P.J 07.103.838/0001-50

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. - (OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**7,30**
1.1	AC -Administração Central	4,00
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	C - Risco	1,27
1.4	S - Seguros	0,80
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	**LUCRO**	**7,40**
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	**TRIBUTOS**	**9,65**
3.1	*** ISS	1,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei 121.546/13	4,50
	TAXA DE B.D.I. A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	**27,63**

	VALOR TOTAL DA OBRA - (R$)	**R$ 1.326.082,73**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

****ISS - Imposto Sobre Serviços**
2,50% - ISS - Repassado pelo município
60,00 % - (% SOBRE MÃO DE OBRA)

Engº Waldir Lenzi Jun
CPF: 648.811.132-9
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -EPP

ENGº WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO

C.P.F. 648.811.132-91

CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

C.N.P.J 07.103.838/0001-50

Edital: Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de urbanização e iluminação dos canteiros centrais das avenidas Goiás, e Brasil localizadas neste município.

Local: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT

Data da abertura: 24 de Outubro de 2019 - Horário: 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)

Empresa: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.103.838/0001-50

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

	GRUPO A	
A.1	Previdência Social	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.4	Incra	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%
A.7	Seguro contra os Riscos de Acidente no Trabalho	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%
	TOTAL DO GRUPO A	**16,80%**
	GRUPO B	
B.1	Descanso Semanal e Feriados	17,78%
B.2	Feriados	3,67%
B.3	Auxílio Enfermidade	0,93%
B.4	13° Salário	10,90%
B.5	Licença Paternidade	0,07%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Dias de Chuva	1,15%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B.9	Férias Gozadas	11,03%
B.10	Salario Maternidade	0,03%
	TOTAL DO GRUPO B	**46,40%**
	GRUPO C	
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%
C.3	Férias Indenizadas	2,93%
C.4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,69%
C.5	Indenização Adicional	0,55%
	TOTAL DO GRUPO C	**14,84%**
	GRUPO D	
D.1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	7,80%
D.2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,55%
	TOTAL DO GRUPO D	**8,35%**
	TOTAL GERAL (A + B + C + D)	**86,39%**

Engº Waldir Lenzi Júnior
CPF: 648.811.132-91
CREA-MT 10300/D

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -EPP
ENG° WALDIR LENZI JÚNIOR - SÓCIO
C.P.F. 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA EPP LTDA 67

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Av. Marechal Rondon nº 444 - Sala: 02 - Bairro: Pioneiros - Pimenta Bueno - RO

TERMO DE ENCERRAMENTO

*Encerra-se este volume contendo a "**PROPOSTA DE PREÇOS**" da empresa **SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA** referente à **Tomada de Preços nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 124/2019,** contendo 67 folhas enumeradas e rubricadas em ordem crescente.*

Engº Waldir Lenzi Jr.
CPF: 648.811.132-91
CREA-MT 10300

SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Waldir Lenzi Júnior – Engenheiro Eletricista
CPF Nº 648.811.132-91
CREA: 10.300 – D/MT