

ANEXO I

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT.

Assunto: Apresentação de Proposta referente **TOMADA DE PROÇOS Nº 013/2019**

OBJETO: *contratação de empresa especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica em TSD nas avenidas Fortaleza, Rua H, Rua G, Rua F, Rua E, Rua Domingos Azzolini, Rua D e Rua C, localizados neste município, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.*

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epigrafe, apresentamos nossa proposta para execução de obras de pavimentação asfáltica em TSD nas avenidas Fortaleza, Rua H, Rua G, Rua F, Rua E, Rua Domingos Azzolini, Rua D e Rua C, neste município, informamos que Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de **R\$ 1.547.154,48 (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT,

DECLARAMOS

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 23,00% (vinte e três) por cento para os serviços.
7. Informamos que a conta bancária para futuros pagamento será a do banco **caixa econômica federal 104, agência 3927, conta corrente 2366-6.**
8. Prazo de vigência do Contrato: **180 (cento e oitenta dias)** dias, sendo 120 (cento e vinte) dias para a execução do serviço conforme cronograma físico - financeiro;
9. Condições de pagamento: conforme medições, em até 14 (catorze) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;
10. O representante legal desta empresa para assinatura do contrato será o Sr° **Ederson Fernando Braga Bragagnolo**, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil CREA: 120.919.480-5**, portador da Cédula de Identidade - RG nº 13.549.24-3 SSP/MT e CPF/MF nº 007.429.061-40 residente e domiciliado à Rua A, 3.390, Distrito Industrial II na cidade de Primavera do Leste - MT, Cep. 78.850-000, contato: 66 9 8140-4040, e-mail: engenharia@prencon.com.br;

Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

Primavera do Leste – MT, 14 de janeiro de 2020.



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 28.846.888/0001-05

EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO

CPF: 007.429.061-40

PROCURADOR



Francisco
Cynthia

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (AGOSTO/2019)
LOCAL:	RUAS DIVERSAS		DESONERADO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE	BDI SERVIÇOS:	23,00%
DATA:	ABRIL/2019		

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	1,00	9.417,60	11.583,65	11.583,64	0,75%	
									SUB-TOTAL 1.0 >>	R\$11.583,64	0,75%
2.0 CANTEIRO DE OBRA											
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	547,14	672,98	10.094,73	0,65%	
									SUB-TOTAL 2.0 >>	R\$10.094,73	0,65%
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
SINAPI	74209/001	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,68m X 2,52m)	M2	4,23	320,83	394,62	1.670,66	0,11%	
									SUB-TOTAL 3.0 >>	R\$1.670,66	0,11%
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	11.518,19	14.167,38	14.167,37	0,92%	
									SUB-TOTAL 4.0 >>	R\$14.167,37	0,92%
5.0 TERRAPLANAGEM											
SINAPI	74205/001	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	9.787,90	1,48	1,82	17.817,89	1,15%	
SINAPI	93588	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.446,97	1,60	1,97	4.815,64	0,31%	
									SUB-TOTAL 5.0 >>	R\$22.633,53	1,46%
6.0 PAVIMENTAÇÃO											
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO											
SINAPI	74151/001	SERVIÇO	6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	7.589,88	3,04	3,74	28.380,08	1,83%	
SINAPI	72961	SERVIÇO	6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	21.685,38	1,26	1,55	33.608,00	2,17%	
SINAPI	96387	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	7.589,88	6,49	7,98	60.587,75	3,92%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	19.564,61	6,35	7,81	152.809,38	9,88%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	M2	19.564,61	9,77	12,02	235.109,87	15,20%	
									SUB-TOTAL 6.1 >>	R\$610.495,08	33,00%



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA

CNPJ: 28.846.888/001-05

Ederson Fernando Braga Bragagnolo

Eng. Civil

Crea: 120.919.480-5

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO											
SINAPI	95875	SERVIÇO	6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	-	1,15	1,41	0,00	0,00%	
SINAPI	93590	SERVIÇO	6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM		0,81	1,00	0,00	0,00%	
SINAPI	95425	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	148.382,19	1,26	1,55	229.962,71	14,86%	
SINAPI	95875	SERVIÇO	6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (BRITA)	M3XKM		1,15	1,41	0,00	0,00%	
SINAPI	93590	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA)	M3XKM	55.211,33	0,81	1,00	55.007,04	3,56%	
SINAPI	93588	SERVIÇO	6.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA)	M3XKM	-	1,60	1,97	0,00	0,00%	
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30)	TXKM	9.037,49	0,49	0,60	5.446,89	0,35%	
SINAPI	93178	SERVIÇO	6.15	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30)	TXKM		0,56	0,69	0,00	0,00%	
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C)	TXKM	21.089,15	0,49	0,60	12.710,42	0,82%	
SINAPI	93178	SERVIÇO	6.17	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C)	TXKM		0,56	0,69	0,00	0,00%	
									SUB-TOTAL 6.0 >>	R\$303.127,06	19,59%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL											
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.954,58	38,00	46,74	184.837,06	11,95%	
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,16	40,00	49,20	11.619,07	0,75%	
SINAPI	94263	SERVIÇO	8.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	372,25	24,90	30,63	11.400,90	0,74%	
SINAPI	94264	SERVIÇO	8.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98,34	27,90	34,32	3.374,73	0,22%	
									SUB-TOTAL 7.0 >>	R\$211.231,76	13,65%
9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL											
SINAPI	94099	SERVIÇO	9.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	6.247,06	2,37	2,92	18.210,80	1,18%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	312,35	500,00	615,00	192.095,86	12,42%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	1.043,99	118,39	145,62	152.025,51	9,83%	
SINAPI	72884	SERVIÇO	9.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 8 T, RODOVIA PAVIMENTADA (PISO TÁTIL)	M3XKM	9.526,41	0,91	1,12	10.662,90	0,69%	

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA

CNPJ: 28.846.888/001-05

Ederson Fernando Braga Bragagnolo

Eng. Civil

Crea: 120.919.480-5

*Amorim
Capitão*

Braga

[Handwritten signature]

SINAPI	93590	SERVIÇO	9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA PARA CALÇADAS)	M3XKM	36.918,99	0,81	1,00	36.782,39	2,38%
SUB-TOTAL 8.0 >>									R\$409.777,46	26,49%
10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
SINAPI	72947	SERVIÇO	10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	839,81	10,84	13,33	11.197,35	0,72%
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	10.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	19,00	587,60	722,75	13.732,21	0,89%
SICRO	5213444	SERVIÇO	10.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	13,00	163,36	200,93	2.612,12	0,17%
SICRO	5213855	SERVIÇO	10.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UND.	13,00	217,54	267,57	3.478,46	0,22%
SICRO	5213448	SERVIÇO	10.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	1,00	105,33	129,56	129,55	0,01%
SICRO	5213859	SERVIÇO	10.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M	UND.	1,00	220,03	270,64	270,63	0,02%
SICRO	5213440	SERVIÇO	10.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	25,00	157,25	193,42	4.835,43	0,31%
SICRO	5213851	SERVIÇO	10.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND.	25,00	202,78	249,42	6.235,48	0,40%
SICRO	5213464	SERVIÇO	10.9	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	18,00	190,40	234,19	4.215,45	0,27%
SICRO	5213863	SERVIÇO	10.10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UND.	18,00	255,94	314,81	5.666,51	0,37%
SUB-TOTAL 9.0 >>									R\$52.373,19	2,66%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>									R\$1.547.154,48	100,00%
Importa o presente orçamento em:						um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos				

OBSERVAÇÕES:

- 1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI COM DESONERAÇÃO
- 2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO



Ederson
Bragagnolo



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA

CNPJ: 28.846.888/001-05

Ederson Fernando Braga Bragagnolo

Eng. Civil

Crea: 120.919.480-5




OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
DATA: ABRIL/2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.583,64	0,75%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	10.094,73	0,65%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.670,66	0,11%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.167,37	0,92%
5.0	TERRAPLANAGEM	22.633,53	1,46%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	510.495,08	33,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	303.127,06	19,59%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	211.231,76	13,65%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	409.777,46	26,49%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	52.373,19	3,39%
TOTAL GERAL		1.547.154,48	100,00%




P. Marques



Lyndia



Bragy



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA
CNPJ: 28.846.888/001-05
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
Eng. Civil
Crea: 120.919.480-5



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
 DATA: ABRIL/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,75%	11.583,64	3.475,09	30,00%	3.475,09	30,00%	2.316,73	20,00%	2.316,73	20,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,65%	10.094,73	5.047,37	50,00%	5.047,37	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	1.670,66	1.670,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,92%	14.167,37	7.083,69	50,00%	2.833,47	20,00%	2.125,11	15,00%	2.125,11	15,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	1,46%	22.633,53	11.316,77	50,00%	11.316,77	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	33,00%	510.495,08	153.148,52	30,00%	255.247,54	50,00%	51.049,51	10,00%	51.049,51	10,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	19,59%	303.127,06	151.563,53	50,00%	151.563,53	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	13,65%	211.231,76	42.246,35	20,00%	105.615,88	50,00%	31.684,76	15,00%	31.684,76	15,00%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	26,49%	409.777,46	81.955,49	20,00%	122.933,24	30,00%	102.444,37	25,00%	102.444,37	25,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,39%	52.373,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.186,60	50,00%	26.186,60	50,00%
TOTAL GERAL		100,00%	1.547.154,48	457.507,47	29,57%	658.032,88	42,53%	215.807,07	13,95%	215.807,07	13,95%
TOTAL GERAL				457.507,47	29,57%	1.312.590,68	72,10%	429.297,40	86,05%	429.297,40	100,00%

Ederson
Cynthia

PRENCOM INCORPORADORA E IMOBILIARIA
 CNPJ: 28.846.888/001-05
 Ederson Fernando Braga Bragagnolo
 Eng. Civil
 Crea: 120.919.480-5

BRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
 DATA: ABRIL/2019

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,08
1.1	AC - Administração Central	3,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	LUCRO	6,30
2.1	L - Lucro Operacional	6,30
3.0	TRIBUTOS	9,15
3.1	**ISS	1,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4,50

**ISS - Repassado pelo município
 De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

**TAXA DE BDI A SER APLICADA
 SOBRE O CUSTO DIRETO**

23,00%

VALOR DA OBRA

R\$ 1.547.154,48

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

2,50% ISS - Repassado pelo município

40,00% % SOBRE MÃO DE OBRA

conforme declarado pela prefeitura municipal

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA
CNPJ: 28.846.888/001-05
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
Eng. Civil
Crea: 120.919.480-5



Ederson
 Bragagnolo



Cynthia



Bragagnolo

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,40%	18,20%	46,40%	18,20%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	Total	14,84%	11,34%	14,84%	11,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
D	Total	8,35%	3,48%	17,66%	7,14%
TOTAL(A+B+C+D)		86,39%	49,82%	115,70%	73,48%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI
 CNPJ: 28.846.888/0001-05
 EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
 ENG. CIVIL
 CREA: 120.919.480-5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A **PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 28.846.888/0001-05, sediada na Rua A, Sala 02, 3.390, Distrito Industrial II, no município de Primavera do Leste – MT, CEP. 78.850-000, por sua Diretora, Sr^a. **Dulceleia Braga Bragagnolo**, CPF 604.264.461-00, neste ato representada por seu procurador Sr^o. **Ederson Fernando Braga Bragagnolo**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 13.549.24-3 SSP-MT, e do CPF nº 007.429.061-40, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório da TOMADA DE PREÇOS 13/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Primavera do Leste – MT, 14 de janeiro de 2020.



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 28.846.888/0001-05

EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO

CPF: 007.429.061-40

PROCURADOR