



**ANEXO VIII**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

REFERÊNCIA: Edital nº 002/2020

**Objeto** : Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da Avenida Brasil localizada na sede deste Município,

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de R\$ 109.118,48 (Cento e Nove Mil Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

**DECLARAÇÕES**

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 30 (Trinta) dias, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

**VALBERTO COSTA FILHO – EIRELI**

**CNPJ: 30.251.646/0001-02**




6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 27.63% (Vinte e Sete Vírgula Sessenta e Três) por cento.

7. Informar os dados bancário

Banco: do Bradesco, nº do Banco: 001 Agência:5807-6 nº Conta: 255-0

À elevada consideração de V. S.as.

  
Valberto Costa Filho Eireli  
CNPJ 30.251.646/0001-02

**30.251.644/0001-02**  
VALBERTO COSTA FILHO EIRELI - EPP  
RUA. AMOREIRA Nº 1345  
RES. BURITIS - CEP: 78.850-000  
PRIMAVERA DO LESTE - MT

*we*  




OBRA : Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT

LOCAL : Avenida Brasil - Centro

CIDADE : Santo Antonio do Leste MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,98%

REF : Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	UN	Quant.	VALORES			
				Unitário		Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>27,63%</b>	
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00	572,52	538,17	686,86	4.121,16
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos (inclusive caminhão guindauto) em distância de 120km	h	4,00	290,76	273,31	348,82	1.395,28
1.3	Estadia de equipes e equipamentos (refrência, aluguel de container)	mês	1,00	775,00	728,50	929,78	929,78
1.4	Administração local	mês	1,00	9.749,65	9.164,67	11.696,86	11.696,86
1.5	Serviços de mão de obra de eletricitas auxiliares e equipamentos	mês	1,00	24.350,00	22.889,00	29.213,23	29.213,23
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>47.356,31</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAIS</b>						
2.1	Alça pré-formada serviço aço 10 mm <sup>2</sup>	pç	29,00	5,58	5,24	6,68	193,72
2.2	Alça pré-formada distribuição para cabo CA ou CAA 2 AWG	pç	51,00	12,02	11,29	14,40	734,40
2.3	Alça pré-formada distribuição para cabo CA ou CAA 1/0 AWG	pç	1,00	17,60	16,54	21,11	21,11
2.4	Arruela quadrada	pç	173,00	3,00	2,82	3,59	621,07
2.5	Arruela espaçadora	pç	4,00	9,76	9,17	11,70	46,80
2.6	Armação secundária 1 estribo - zincada	pç	5,00	23,51	22,09	28,19	140,95
2.7	Armação secundária 2 estribo - zincada	pç	18,00	49,49	46,52	59,37	1.068,66
2.8	Cartucho para conector cunha - (azul)	pç	7,00	1,73	1,62	2,06	14,42
2.9	Cartucho para conector cunha - (vermelho)	pç	19,00	2,91	2,73	3,48	66,12
2.10	Chave fusível religadora - tipo C - 36,2 kV 2kA	pç	3,00	790,50	743,07	948,38	2.845,14
2.11	Cimento (saco com 50kg)	UN	7,00	34,87	32,77	41,82	292,74
2.12	Cinta circular de Ø 200 mm	pç	3,00	49,75	46,76	59,67	179,01
2.13	Cinta circular de Ø 210 mm	pç	6,00	59,67	56,08	71,57	429,42
2.14	Cinta circular de Ø 220 mm	pç	3,00	65,41	61,48	78,46	235,38
2.15	Cinta circular de Ø 250 mm	pç	4,00	75,17	70,65	90,17	360,68
2.16	Conector derivação cunha tipo estribo normal - 2-4 (vermelho)	pç	3,00	16,30	15,32	19,55	58,65
2.17	Conector derivação para linha viva - 6-250	pç	3,00	65,41	61,48	78,46	235,38
2.18	Conector cunha alumínio 10,11 mm / 8,38 mm VM (CADC-101 - INTELLI)	pç	19,00	25,06	23,55	30,05	570,95
2.19	Conector cunha alumínio 14,53 mm / 11,79 mm VM (CADC-351 - INTELLI)	pç	1,00	25,76	24,21	30,89	30,89
2.20	Conector cunha alumínio 336,4 MCM / 2AWG AM (CADC-407 - INTELLI)	pç	6,00	34,56	32,48	41,45	248,70
2.21	Conector cunha tipo I	pç	20,00	7,37	6,92	8,83	176,60
2.22	Conector cunha tipo II	pç	20,00	8,33	7,83	9,99	199,80
2.23	Conector cunha tipo IV	pç	95,00	12,71	11,94	15,23	1.446,85
2.24	Conector cunha liga de alumínio CN 13 série vermelho	pç	15,00	20,77	19,52	24,91	373,65
2.25	Conector derivação perf aimples TERMOPL 35-120 mm <sup>2</sup> / 10-35 mm <sup>2</sup>	pç	6,00	31,03	29,16	37,21	223,26
2.26	Conector derivação paral perf 95 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup>	pç	11,00	25,29	23,77	30,33	333,63
2.27	Cordoalha aço carb CL A 7 fios MR 6,40 mm 1430 kgf	m	30,00	6,35	5,96	7,60	228,00
2.28	Eletroduto rígido PVC 1/2"	pç	3,00	11,25	10,57	13,49	40,47
2.29	Elo fusível tipo 10 K	pç	9,00	6,18	5,80	7,40	66,60
2.30	Emenda preformada para cabo 2CA	pç	8,00	25,11	23,60	30,12	240,96
2.31	Emenda preformada para cabo 2CAA	pç	3,00	54,40	51,13	65,25	195,75
2.32	Espaçador de isoladores	pç	4,00	34,56	32,48	41,45	165,80
2.33	Fio de alumínio 6 AWG 1F mole	kg	1,00	120,90	113,64	145,03	145,03
2.34	Fio isolado 450/750V CU 6mm <sup>2</sup> CL 1 PT	m	6,00	9,40	8,83	11,26	67,56
2.35	Fita de amarração cabos lisa alumínio 10 mm <sup>2</sup>	kg	1,00	87,03	81,80	104,40	104,40



OBRA : Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT

LOCAL : Avenida Brasil - Centro

CIDADE : Santo Antonio do Leste MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,98%

REF : Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	UN	Quant.	VALORES			
				Unitário		Unit. c/ BDI	Valor Total
2.36	Gancho olhal	pç	51,00	26,66	25,06	31,98	1.630,98
2.37	Haste de aterramento prolongável aço-cobre 5/8" x 2400 mm	pç	6,00	118,26	111,16	141,87	851,22
2.38	Isolador pilar - 170 kV 36,2 kV p/ 57 mm	pç	63,00	277,76	261,09	333,22	20.992,86
2.39	Isolador roldana porcelana marrom	pç	41,00	12,55	11,79	15,04	616,64
2.40	Isolador tipo bastão - polimérico - 36 kV	pç	51,00	170,22	160,00	204,20	10.414,20
2.41	Laço pre-formado tipo distribuição para cabo CAH 2 AWG para	pç	63,00	10,09	9,48	12,09	761,67
2.42	Manilha sapatilha	pç	51,00	28,79	27,06	34,53	1.761,03
2.43	Mão francesa plana de 619 mm	pç	48,00	30,14	28,33	36,15	1.735,20
2.44	Mão francesa perfilada	pç	16,00	118,52	111,40	142,17	2.274,72
2.45	Olhal para parafuso	pç	51,00	25,04	23,53	30,03	1.531,53
2.46	Parafuso de cabeça abaulada de 150 mm	pç	6,00	21,29	20,01	25,53	153,18
2.47	Parafuso de cabeça abaulada de 50 mm	pç	12,00	5,14	4,83	6,16	73,92
2.48	Parafuso de cabeça abaulada de 70 mm	pç	32,00	10,02	9,41	12,00	384,00
2.49	Parafuso de cabeça quadrada de 125 mm	pç	60,00	12,38	11,63	14,84	890,40
2.50	Parafuso de cabeça quadrada de 150 mm	pç	18,00	8,10	7,61	9,71	174,78
2.51	Parafuso de cabeça quadrada de 200 mm	pç	20,00	16,72	15,71	20,05	401,00
2.52	Parafuso de cabeça quadrada de 250 mm	pç	44,00	18,67	17,54	22,38	984,72
2.53	Parafuso de rosca dupla de 400 mm	pç	12,00	22,08	20,75	26,48	317,76
2.54	Parafuso de rosca dupla de 500 mm	pç	12,00	23,69	22,26	28,41	340,92
2.55	Parafuso de rosca dupla de 550 mm	pç	9,00	24,92	23,42	29,89	269,01
2.56	Pino auto-travante - 140 mm para isolador pilar	pç	64,00	12,84	12,06	15,39	984,96
2.57	Placa de concreto	pc	12,00	85,40	80,27	102,44	1.229,28
2.58	Sapatilha	pç	12,00	8,52	8,00	10,21	122,52
2.59	Sela para cruzeta	pç	12,00	25,23	23,71	30,26	363,12
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>61.662,17</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>109.018,48</b>
<b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 109.018,48 - CENTO E NOVE MIL DEZOITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS</b>							

  
**30.251.644/0001-02**  
 VALBERTO COSTA FILHO EIRELI - EPP

RUA. AMOREIRA Nº 1345  
 RES. BURITIS - CEP: 78.850-000  
 PRIMAVERA DO LESTE - MT





OBRA : Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT  
 LOCAL : Avenida Brasil - Centro  
 CIDADE : Santo Antonio do Leste MT  
 REF : Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

B.D.I: 27,63%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,44%	47.356,31	50,00% 23.678,16	50,00% 23.678,16
2	MATERIAIS	56,56%	61.662,17	50,00% 30.831,09	50,00% 30.831,09
<b>TOTAIS MENSAIS</b>		-	-	54.509,24	54.509,24
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>109.018,48</b>	54.509,24	109.018,48

*Valberto*  
**30.251.644/0001-02**  
 VALBERTO COSTA FILHO EIRELI - EPP  
 RUA. AMOREIRA Nº 1345  
 RES. BURITIS - CEP: 78.850-000  
 PRIMAVERA DO LESTE - MT

*Wio*



OBRA : Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT

LOCAL : Avenida Brasil - Centro

CIDADE : Santo Antonio do Leste MT

REF : Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

### RESUMO DA OBRA

			B.D.I: 27,63%
ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,44%	47.356,31
2	MATERIAIS	56,56%	61.662,17
TOTAIS ACUMULADOS		100%	109.018,48

*Valberto Costa Filho*  
30.251.644/0001-02  
VALBERTO COSTA FILHO EIRELI - EPP

RUA. AMOREIRA Nº 1345  
RES. BURITIS - CEP: 78.850-000  
PRIMAVERA DO LESTE - MT

**VALBERTO COSTA FILHO – EIRELI**

**CNPJ: 30.251.646/0001-02**

*we*



## PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

**OBRA :** Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT

**LOCAL :** Avenida Brasil - Centro

**CIDADE :** Santo Antonio do Leste MT

**REF :** Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,98%

**Fonte de Referência:** CEF

**Data:** 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,22%	7,85%	10,22%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>45,50%</b>	<b>17,61%</b>	<b>45,50%</b>	<b>17,61%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,96%	4,58%	5,96%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,34%	2,57%	3,34%	2,57%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,60%	3,54%	4,60%	3,54%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,54%</b>	<b>11,19%</b>	<b>14,54%</b>	<b>11,19%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,64%	2,96%	16,74%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,41%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,14%</b>	<b>3,34%</b>	<b>17,27%</b>	<b>6,89%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>84,98%</b>	<b>48,94%</b>	<b>114,11%</b>	<b>72,49%</b>

*Auto*



**OBRA :** Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT  
**LOCAL :** Avenida Brasil - Centro  
**CIDADE :** Santo Antonio do Leste MT  
**REF :** Carta Convite nº002/2020 Abertura Dia 12 de Março de 2020 às 08:00 horas

### COMPOSIÇÃO DO BDI

Itens relativos à Administração da Obra		%
AC - Administração Central		4,00%
DF - Custos Financeiros		1,23%
R - Riscos		1,27%
S - Seguros		0,80%
G - Garantias		0,00%
<b>Sub-total</b>		<b>7,30%</b>
Lucro		%
L - Lucro/Remuneração		7,40%
<b>Sub-total</b>		<b>7,40%</b>
I - Taxas e Impostos		%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13		4,50%
<b>Sub-total</b>		<b>9,65%</b>
<b>BDI=</b>		<b>27,63%</b>

Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal nº114/03

*Valberto Costa Filho*  
30.251.644/0001-02

VALBERTO COSTA FILHO EIRELI - EPP

RUA. AMOREIRA Nº 1345  
RES. BURITIS - CEP: 78.850-000  
PRIMAVERA DO LESTE - MT

**VALBERTO COSTA FILHO – EIRELI**

**CNPJ: 30.251.646/0001-02**