



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MADEIRA DE LEI

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	K ou R	QUANT		SALÁRIO BASE		CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma		1,00		15,79		15,79
Carpinteiro		2,00		11,10		22,19
Ajudante		2,00		8,96		17,92
Servente		2,00		8,11		16,22
MÃO DE OBRA						72,12
Encargos adicionais a Mão Obra	0,21					14,79
TOTAL MÃO DE OBRA						86,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL		86,91
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,60 m	

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:	144,85
------------------------------------	---------------

MATERIAIS	UNIDADE	CUSTO	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO
M416 Madeira (30x30)	m3	2.360,00	4,54			10.714,40
AM05 Aço CA 50 (10mm)	Kg	3,47	29,70			103,06
TOTAL MATERIAL						10.817,45

TOTAL UNITÁRIO 10.962,30

Santo Antônio do Leste, MT - 05 de Março de 2020


Getônio Dias Guirra
Eng. Civil - CREA MT 5.594/D