



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

6 S 03 820 01		ALS E TESTAS PARA PONTES DE MADEIRA		M2		
		QUANT.	UNID.	VALOR	TOTAL	
EQUIPAMENTOS						
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO	0,90	CHP	15,87	14,28	
				EQUIPAMENTOS	14,28	
MÃO DE OBRA						
00004083	ENCARREGADO	0,10	H	17,35	1,73	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50	H	18,04	9,02	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H	15,28	30,56	
				TOTAL MÃO DE OBRA	39,58	
MATERIAL						
00005075	FERRAGEM PARA PONTE DE MADEIRA	2,00	KG	13,25	26,50	
00004491	MADEIRA DE LEI SERRADA	0,11	M	2.360,00	269,04	
				TOTAL MATERIAL	295,54	
TOTAL GERAL					349,40	

Santo Antônio do Leste, MT - 05 de Março de 2020


Getônio Dias Guirra
Eng. Civil - CREA MT 5.594/D