

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

DATA DE ABERTURA: 27/02/2020 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças -MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do

OBJETO :

contratação de empresa especializada na execução de obras de reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo, que são partes integrantes do presente instrumento Convocatório no Município de Santo Antônio do Leste/MT, em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital.

Da LICITAÇÃO, já incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital pelo valor global apresentado na Planilha de Preços **RS 344.931,65 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Renato Marcondes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 26 de Fevereiro de 2020.

Assinatura do representante legal

Aloísio Alves de Souza

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

Renato Marcone Ferreira

Engenheiro Civil

Registro Nacional : 2.606.354.940

Ândrea D. Boechat

ÂNDREA DOURADO BOECHAT

ENGENHEIRA CIVIL

CPF : 019.038.431-03

CREA NACIONAL : 1.215.281.030

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

RESUMO DA OBRA**Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza**

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"W

DATA:26/02/2020

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,77%	6.103,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,41%	42.795,31
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,00%	11.592,20
4	FUNDAÇÃO	0,92%	3.168,67
5	ESTRUTURA	2,11%	7.271,27
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,48%	1.652,20
7	LAJES	3,41%	11.752,47
8	ALVENARIA	3,11%	10.742,57
9	PAVIMENTAÇÃO	36,49%	125.873,88
10	PINTURA	19,30%	66.569,39
11	ESQUADRIAS	0,18%	621,79
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,66%	40.216,58
13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,35%	8.089,26
14	SERVIÇOS FINAIS	2,46%	8.483,00
TOTAIS ACUMULADOS		100%	344.931,65

Renato Marco de Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.9-0/MT

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - Cr. 37
Lt. 12 - Sator Cristino Cortes
IGEP 70.800-000 - Barra do Garças - MT

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA:26/02/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					27,63%	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	COMPOSIÇÃO 01	1,00	4.781,84	6.103,06	6.103,06
TOTAL----->						100,00%	6.103,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	74209/001	3,12	323,19	412,48	1.286,93
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M ²	74220/001	682,88	43,43	55,42	37.845,20
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M ²	93584	6,00	478,36	610,53	3.663,18
TOTAL----->						100,00%	42.795,31
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR	M ³	SAL DEM 01	35,24	235,29	300,30	10.582,57
3.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	72898	35,24	3,33	4,25	149,77
3.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M ³	72900	35,24	5,35	6,82	240,33
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	93358	9,70	50,05	63,87	619,53
TOTAL----->						100,00%	11.592,20
4	FUNDAÇÃO						
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	94962	0,30	210,05	268,08	80,42
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M ³	94965	2,20	284,25	362,78	798,11
4.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M ³	74157/004	2,20	83,06	106,00	233,20

Renato Marcondes Ferraz
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501- BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 0366085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA:26/02/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M²	92422	18,50	43,01	54,89	1.015,46
4.5	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF 06/2017	KG	96543	28,50	10,10	12,89	367,36
4.6	AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM-MONTAGEM AF 06/2017	KG	96546	76,00	6,95	8,87	674,12
TOTAL----->						100,00%	3.168,67
5	ESTRUTURA						
5.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 07/2016	M³	94965	3,05	265,71	339,12	1.034,31
5.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	3,05	83,06	106,00	323,30
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M²	92422	44,00	43,01	54,89	2.415,16
5.4	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	92775	235,00	10,14	12,94	3.040,90
5.5	AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	92778	52,00	6,90	8,80	457,60
TOTAL----->						100,00%	7.271,27
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	174,10	7,44	9,49	1.652,20
TOTAL----->						100,00%	1.652,20
7	LAJES						

Pz. 618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/n. - 01.317
 Lt. 12 - Bairro Cristino Cortes
 CEP 78.000-000 - Santo Antonio do Leste - MT

Renato Marcolino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 7.686.354.940-RN

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501- BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT

Andrea D. Boechat
 Engenheira Civil
 CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA: 26/02/2020


Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M²	92510	47,00	29,30	37,39	1.757,33
7.2	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2015	M³	90861	3,76	387,62	494,71	1.860,10
7.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	92786	430,00	7,65	9,76	4.196,80
7.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	92784	168,00	8,71	11,11	1.866,48
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M²	90406	47,00	26,42	33,71	1.584,37
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	88486	47	8,13	10,37	487,39
TOTAL----->>>						100,00%	11.752,47
8	ALVENARIA						
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	87501	44,80	93,53	119,37	5.347,77
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	87894	89,60	3,85	4,91	439,93

Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT
 CEP: 78.600-000 - Barra do Garças - MT
 11 32 606 354 940
 11 32 606 354 940


 Renato Marcone Ferraz
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-MT

Carolina

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501- BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT


 Andrea D. Boechat
 Engenheira Civil
 CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA:26/02/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	87529	89,60	19,92	25,42	2.277,63
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	88415	89,60	1,60	2,04	182,78
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M²	96130	89,60	11,83	15,09	1.352,06
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M²	95626	89,60	9,99	12,75	1.142,40
TOTAL----->>						100,00%	10.742,57
9	PAVIMENTAÇÃO						
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	94992	1.694,00	49,87	63,64	107.806,16
9.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	SAL PAV 01	148,38	76,52	97,66	14.490,79
9.3	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	SAL PAV 02	12,00	201,01	256,54	3.078,48
9.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	72132	7,20	54,25	69,23	498,45
TOTAL----->>						100,00%	125.873,88
10	PINTURA						
10.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	84665	43,72	14,61	18,64	814,94
10.2	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	83693	307,58	2,82	3,59	1.104,21
10.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	74245/001	4.585,36	10,78	13,75	63.048,70

Renato Marcone Ferraz
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501- BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA:26/02/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	88487	146,68	7,32	9,34	1.369,99
10.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	73924/003	9,24	19,64	25,06	231,55
TOTAL----->>						100,00%	66.569,39
11	ESQUADRIAS						
11.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	72122	5,10	95,53	121,92	621,79
TOTAL----->>						100,00%	621,79
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	2674	480,00	2,15	2,74	1.315,20
12.2	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1891	126,00	0,73	0,93	117,18
12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91926	980,00	2,16	2,75	2.695,00
12.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	93661	1,00	37,74	48,16	48,16
12.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	83446	18,00	127,78	163,08	2.935,44
12.6	LUMINÁRIA DECORATIVA SIMPLES EXTERNA, REF.CW-200/3, C/CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO, PINTADO EM EPOXI, C/DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO, INCLUSIVE POSTE GALV. RETO H=3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA MISTA 160W. (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR)	UN	SAL ELE 01	20,00	870,58	1.111,12	22.222,40
12.7	Luminária para iluminação pública com 04 pétalas, da Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m	UN	SAL ELE 02	2,00	4.263,58	5.441,60	10.883,20
TOTAL----->>						100,00%	40.216,58
13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.1	CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	SAL URB 01	13,00	337,14	430,29	5.593,77
13.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	98529	3,00	42,88	54,72	164,16

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.666.394.940-RN

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501- BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - Barra do Garças - MT
 CEP: 76000-000

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO

DATA:26/02/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
13.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12507/ORSE	12,00	140,9	179,83	2.157,96
13.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	98526	3,00	45,28	57,79	173,37
TOTAL----->						100,00%	8.089,26
14	SERVIÇOS FINAIS						
14.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M ²	99814	5.850,35	1,14	1,45	8.483,00
TOTAL----->						100,00%	8.483,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							344.931,65
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 344.931,65 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).							

Renato Marcondes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - BARRA DO GARÇAS - MT
L1. 12 - Falar Cristino Cortes
LSEP 70.000.000 - Barra do Garças - MT

Ândrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro

Coordenadas

Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O

DATA:26/02/2020

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,77%	6.103,06	25,00% 1.525,77	25,00% 1.525,77	25,00% 1.525,77	25,00% 1.525,77		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,41%	42.795,31	100,00% 42.795,31					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,36%	11.592,20	100,00% 11.592,20					
4	FUNDAÇÃO	0,92%	3.168,67	100,00% 3.168,67					
5	ESTRUTURA	2,11%	7.271,27	100,00% 7.271,27					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,48%	1.652,20	100,00% 1.652,20					
7	LAJES	3,41%	11.752,47	100,00% 11.752,47					
8	ALVENARIA	3,11%	10.742,57		100,00% 10.742,57				
9	PAVIMENTAÇÃO	36,49%	125.873,88		100,00% 125.873,88				
10	PINTURA	19,30%	66.569,39			50,00% 33.284,70	50,00% 33.284,70		
11	ESQUADRIAS	0,18%	621,79			100,00% 621,79			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,66%	40.216,58				100,00% 40.216,58		
13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,35%	8.089,26				100,00% 8.089,26		
14	SERVIÇOS FINAIS	2,46%	8.483,00				100,00% 8.483,00		
TOTAIS MENSIS					79.757,89	138.142,22	35.432,25	91.599,30	
TOTAIS ACUMULADOS				100%	344.931,65	79.757,89	217.900,10	253.332,35	344.931,65

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/n - Barra do Garças
Lt. 12 - Bairro Cristino Cortes
LGEF 70.810-000 - Barra do Garças - MT

Ândrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza

Local da Obra: Jardim Bem Viver

Coord. geograficas da Obra: Lat. 14°47'58.4"S - Long. 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

Data: 26/02/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,20%	9,97%	13,20%	9,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,64%	19,71%	48,64%	19,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,94%	6,00%	7,94%	6,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,83%	3,65%	4,83%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,67%	0,50%	0,67%	0,50%
C	Total	14,52%	10,96%	14,52%	10,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,17%	3,31%	17,90%	7,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,67%	0,50%	0,71%	0,53%
D	Total	8,84%	3,81%	18,61%	7,78%
TOTAL(A+B+C+D)		88,80%	51,28%	118,57%	75,25%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Renato Marcene Ferrreira
Engenheiro Civil
RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 - BAIRRO CRISTINO CORTES - BARRA DO GARÇAS - MT
CREA-MT 0360

Andrea D. Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 0360