



PRENCOM
INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP

PROPOSTA DE PREÇOS

Bruf
União


Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Local: AVENIDA BRASIL – SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

TERMO DE ABERTURA

A Documentação da Tomada de Preço Nº. 03/2020 – PROPOSTA DE PREÇOS possuem 15 (quinze) páginas numeradas, assinadas e ordenadas.

SANTO ANTONIO DO LESTE – MT, 02 de abril de 2020.




Prencon Incorporadora e Imobiliária Eireli Epp
CNPJ: 28.846.888/0001-05
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
Cpf: 007.429.061-40
Eng. Civil Crea: 1209194805

Relação dos documentos que abrangem a Documentação de Proposta de Preço do objeto:
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial na Avenida Brasil – Santo Antônio do Leste
– MT

Relação de Documentação de Proposta de Preço

1. Termo de Abertura Pg.01
2. Relação de Documentação de Proposta de Preço Pg. 02
3. Apresentação da Proposta - Anexo I Pg. 03
4. Resumo do Orçamento Pg. 06
5. Orçamento Orientativo da obra Pg. 08
6. Cronograma Físico – Financeiro Pg. 11
7. Composição do BDI Pg. 12
8. Encargos Sociais Sobre Mão de Obra Pg. 13
9. Termo de Encerramento Pg. 14
10. CD com arquivos do Edital – Proposta de Preços Pg. 15

Santo Antônio do Leste – MT, 02 de abril de 2020.



Prencon Incorporadora e Imobiliária Eireli Epp
CNPJ: 28.846.888/0001-05
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
Cpf: 007.429.061-40
Eng. Civil Crea: 120.919.480-5

ANEXO I

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT.

Assunto: Apresentação de Proposta referente **TOMADA DE PROÇOS Nº 03/2020**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada na execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem superficial na Av. Brasil, localizada neste município, em conformidade com Planilha Orçamentária, cronograma físico e financeiro.**

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epigrafe, apresentamos nossa proposta para **execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem superficial na Av. Brasil, localizada neste município**, em conformidade com Planilha Orçamentária, cronograma físico e financeiro, neste município, informamos que Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de **R\$ 267.051,18 (duzentos e sessenta e sete mil e cinquenta e um reais e dezoito centavos)**, e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT,

DECLARAMOS

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito neste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.



003



PRENCON

INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP

4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 21,35% (vinte e um virgula trinta e cinco por cento) para os serviços.
7. **Informamos que a conta bancária para futuros pagamento será a da cooperativa de crédito de Primavera do Leste, código de banco 279, agencia: 0001 e conta corrente: 51033-5**
8. Prazo de vigência do Contrato: **180 (cento e oitenta dias)** dias, sendo 120 (cento e vinte) dias para a execução do serviço conforme cronograma físico - financeiro;
9. Condições de pagamento: conforme medições, em até 14 (catorze) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;
10. O representante legal desta empresa para assinatura do contrato será o Sr° **Ederson Fernando Braga Bragagnolo**, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil CREA: 120.919.480-5**, portador da Cédula de Identidade - RG nº 13.549.24-3 SSP/MT e CPF/MF nº 007.429.061-40 residente e domiciliado à Rua A, 3.390, Distrito Industrial II na cidade de Primavera do Leste - MT, Cep. 78.850-000, contato: 66 9 8140-4040, e-mail: engenharia@prencon.com.br;

004

Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

Primavera do Leste – MT, 02 de março de 2020.



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 28.846.888/0001-05

EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO

CPF: 007.429.061-40

PROCURADOR



PRENCON
INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
DATA: FEVEREIRO/2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INVESTIMENTO	
		RECURSO PRÓPRIO	INVESTIMENTO
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DREAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	267.051,18	267.051,18
		100,00%	100,00%

906
Fung
Santão

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
CNPJ: 28.846.888/0001-05
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
RESP. TECNICO/PROCURADOR



PRENCON
INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
DATA: FEVEREIRO/2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.407,91	4,65%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	19.179,00	7,18%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.599,00	1,72%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.682,75	7,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	7.621,18	2,85%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	83.820,92	31,39%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	33.936,99	12,71%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	29.787,14	11,15%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	43.161,28	16,16%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.855,01	5,19%
TOTAL GERAL		267.051,18	100,00%

001

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
CNPJ: 28.846.888/0001-05
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
RESP. TECNICO/PROCURADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 DATA: FEVEREIRO/2020

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (NOVEMBRO/2019) SICRO (JULHO/2019) NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS:	21,35%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
1.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	1,00	10.224,90	12.407,91	12.407,91	4,65%	
									SUB-TOTAL 1.0 >>	R\$12.407,91	4,65%
2.0				CANTEIRO DE OBRA							
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	30,00	526,83	639,30	19.179,00	7,18%	
									SUB-TOTAL 2.0 >>	R\$19.179,00	7,18%
3.0				SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAPI	74209/001	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,5m X 4,00m)	M2	10,00	378,99	459,90	4.599,00	1,72%	
									SUB-TOTAL 3.0 >>	R\$4.599,00	1,72%
4.0				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	15.395,76	18.682,75	18.682,75	7,00%	
									SUB-TOTAL 4.0 >>	R\$18.682,75	7,00%
5.0				TERRAPLANAGEM							
SINAPI	74205/001	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.692,47	1,35	1,63	2.758,72	1,03%	
SINAPI	93588	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	2.877,20	1,40	1,69	4.862,46	1,82%	
									SUB-TOTAL 5.0 >>	R\$7.621,18	2,85%
6.0				PAVIMENTAÇÃO							
				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO							
SINAPI	74151/001	SERVIÇO	6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.457,51	2,59	3,14	4.576,58	1,71%	
SINAPI	100575	SERVIÇO	6.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	3.643,78	0,06	0,07	255,06	0,10%	
SINAPI	96387	SERVIÇO	6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	1.457,51	6,54	7,93	11.558,07	4,33%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	3.417,70	6,23	7,56	25.837,81	9,68%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF 01/2018	M2	3.417,70	10,03	12,17	41.593,40	15,58%	
									SUB-TOTAL 6.1 >>	R\$83.820,92	31,39%

008
 Ederson
 Ederson

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
 CNPJ: 28.846.888/0001-05
 EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
 ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
 RESP. TECNICO/PROCURADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 DATA: FEVEREIRO/2020

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (NOVEMBRO/2019) SICRO (JULHO/2019) NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS:	21,35%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
SINAPI	93588	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	13.325,30	1,40	1,69	22.519,76	8,43%
SINAPI	93590	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 (BRITA)	M3XKM	9.644,75	0,70	0,84	8.101,58	3,03%
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016 (CM-30)	TXKM	1.578,89	0,52	0,63	994,69	0,37%
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016 (RR-2C)	TXKM	3.684,07	0,52	0,63	2.320,96	0,87%
SUB-TOTAL 6.0 >>									R\$33.936,99	12,71%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL										
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	335,00	38,31	46,48	15.570,80	5,83%
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	7,38	42,00	50,96	376,08	0,14%
SINAPI	94265	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	304,00	32,36	39,26	11.935,04	4,47%
SINAPI	94266	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,96	35,72	43,34	1.905,22	0,71%
SUB-TOTAL 7.0 >>									R\$29.787,14	11,15%

6009

Amir

Comissão



PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
 CNPJ: 28.846.888/0001-05
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
 ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
 RESP. TECNICO/PROCURADOR



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 DATA: FEVEREIRO/2020

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (NOVEMBRO/2019) SICRO (JULHO/2019) NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS:	21,35%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL										
SINAPI	94099	SERVIÇO	9.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	511,45	2,34	2,83	1.447,40	0,54%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	35,80	534,95	649,16	23.240,57	8,70%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	85,31	136,66	165,83	14.146,95	5,30%
SINAPI	72884	SERVIÇO	9.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (PISO TÁTIL)	M3XKM	821,11	0,78	0,94	771,84	0,29%
SINAPI	93590	SERVIÇO	9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA PARA CALÇADAS)	M3XKM	4.231,58	0,70	0,84	3.554,52	1,33%
SUB-TOTAL 8.0 >>									R\$43.161,28	16,16%
10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
SINAPI	72947	SERVIÇO	10.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	82,17	11,01	13,36	1.097,79	0,41%
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	10.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	13,00	515,65	625,74	8.134,62	3,05%
SICRO	5213440	SERVIÇO	10.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	10,00	159,06	193,01	1.930,10	0,72%
SICRO	5213851	SERVIÇO	10.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND.	10,00	221,88	269,25	2.692,50	1,01%
SUB-TOTAL 9.0 >>									R\$ 13.855,01	5,19%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>									R\$267.051,18	100,00%

Importa o presente orçamento em: **duzentos e sessenta e sete mil e cinquenta e um reais e dezoito centavos**

OBSERVAÇÕES:

- 1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI COM DESONERAÇÃO
- 2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

OTO

 Curitiba

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
 CNPJ: 28.846.888/0001-05
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
 ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
 RESP. TECNICO/PROCURADOR



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 DATA: FEVEREIRO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,65%	12.407,91	12.407,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	7,18%	19.179,00	19.179,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,72%	4.599,00	4.599,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7,00%	18.682,75	9.341,38	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.341,38	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	2,85%	7.621,18	3.810,59	50,00%	3.810,59	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	31,39%	83.820,92	0,00	0,00%	83.820,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	12,71%	33.936,99	0,00	0,00%	33.936,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	11,15%	29.787,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.787,14	100,00%	0,00	0,00%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	16,16%	43.161,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.161,28	100,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5,19%	13.855,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.855,01	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	267.051,18	49.337,88	18,48%	121.568,50	45,52%	29.787,14	11,15%	66.357,67	24,85%
TOTAL GERAL				49.337,88	18,48%	170.906,38	64,00%	200.693,52	75,15%	267.051,18	100,00%

TO

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP
 CNPJ: 28.846.888/0001-05
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO
 ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
 RESP. TECNICO/PROCURADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
DATA: FEVEREIRO/2020

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	LUCRO	7,30
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	TRIBUTOS	6,15
3.1	**ISS	2,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
<p style="text-align: center;">**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.</p>		
<p style="text-align: center;">TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</p>		21,35%
<p style="text-align: center;">VALOR DA OBRA Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.</p>		R\$ 267.051,18
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Repassado pelo município	
50,00%	% serviços prestados	

Conforme declarado pela prefeitura municipal


 Arthur
 Eng

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top left of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink at the top center.


013

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EREU EPP
 CNPJ Nº 28.848.888/0001-05
 EBERSON FERNANDO BRAGA BRAGA/GOIÁS
 ENG. CIVIL CREA: 120.919.480-5
 RESP. TÉCNICO/PROCURADOR

Handwritten signature in blue ink, overlapping the company information.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SEMI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCR	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	17,78%	17,78%	17,78%
B2	FÉRIAS	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º SALARIO	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	NÃO INCIDE	1,15%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	46,40%	18,20%	46,40%	18,20%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	TOTAL	14,84%	11,34%	14,84%	11,34%
D1	REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	3,06%	7,80%	3,06%
D2	REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
D	TOTAL	8,35%	3,48%	8,35%	3,48%
		86,39%	49,82%	115,70%	73,48%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
 LOCAL: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DIVERSAS
 DATA: 19/07/2019 LEIS SOCIAIS: 88,39%

	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2019) e/ou composições PiniTCPO	BDI	21,35%


Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Local: AVENIDA BRASIL – SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Documentação da Tomada de Preço Nº. 03/2020 – PROPOSTA DE PREÇOS possuem 15 (quinze) páginas numeradas, assinadas e ordenadas.

SANTO ANTONIO DO LESTE – MT, 02 de abril de 2020.



Prencon Incorporadora e Imobiliária Eireli Epp
CNPJ: 28.846.888/0001-05
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
Cpf: 007.429.061-40
Eng. Civil Crea: 1209194805