

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONVITE Nº 003/2020

DATA DE ABERTURA: 06/04/2020 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de Convite nº 003/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do OBJETO :

contratação de empresa especializada na execução de obra de construção de ponte de madeira sobre o córrego Soberbo, localizada na estrada municipal que dá acesso a Aldeia Agua Limpa, conforme as condições fixadas neste instrumento e seus anexos.

Da LICITAÇÃO, já incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital pelo valor global apresentado na Planilha de Preços **R\$ 186.288,55 (Cento e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)** , já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Renato *Marcene* Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

Upêria
Ang
22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37
LL 12 - Salar Cristino Cortes
LDEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Declaramos que o BDI utilizado é de 22,50 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 06 de abril de 2020.

Assinatura do representante legal

Aloísio Alves de Souza

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - Cd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcone Ferreira

Engenheiro Civil

Registro Nacional : 2.606.354.940

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

Amthio
Bany



A S Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 66 3401-7233
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÔRREGO SOBERBO 12,00m

LOCAL - CÔRREGO SOBERBO

ESTRADA MUNICIPAL - RESERVA INDÍGENA UBAAWAE

Coordenadas 14º 32'30.25"S
 53º33'11.79"O

Comprimento: 12,00 m
 Largura: 4,40 m

Referencia - SICRO (DNIT) NOV/2016 e SINAPI/MT NOV/2019 (Desonerado)

BDI 22,50%

ITENS	COD. DE REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
					UNITÁRIOS		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1.0.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.755,75
1.0.1	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	30,00	210,43	257,77	7.733,10
1.0.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,20 X 2,00)	M2	6,40	373,89	458,01	2.931,26
1.0.3	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	M	13,00	5,74	7,03	91,39
2.0.0		PONTE DE MADEIRA TIPO I					170.373,62
2.0.1	6 S 03 801 01	FUNDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO AC/BC/PC	M3				
2.0.2	6 S 03 841 01	PONTE DE MADEIRA TIPO I (PADRÃO SINFRA), ALTURA 2,50M A 3,50M, VS E FUNDAÇÃO EM ESTACA.	M	12,00	10.962,30	13.428,81	161.145,72
2.0.3	6 S 03 830 01	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M2	21,56	349,40	428,01	9.227,90
3.0		SINALIZAÇÃO					5.159,18
3.1.0		DEFENSA DE MADEIRA - COM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO					
3.1.1	6 S 04 810 06	"PRANCHÃO" PARA DEFENSA EM PONTE DE MADEIRA - (4 PRANCHÃO DE 3M)	M²	0,14	2.610,00	3.197,25	460,40
3.1.2	6 S 04 810 08	PILARETE (ESTACA) PARA FIXAÇÃO DA DEFENSA EM PONTE DE MADEIRA - (8 PEÇAS DE 3M)	M	0,48	2.610,00	3.197,25	1.534,68
3.1.3	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - (COR AMARELO)	M²	2,40	14,69	17,99	43,18
3.2.0		PLACAS					
3.2.1	COMPOSIÇÃO	COLUNA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM Ø EXTERNO DE 2 1/2" CHAPA Nº 11 COM TAMPA PLÁSTICA PARA EVITAR ACUMULO DE ÁGUA, ALTURA 3,50M (SE HOUVER EMENDA, ESTA DEVERÁ SER COM UMA PEÇA DE 3,00M E OUTRA DE 0,50M E A EMENDA DEVERÁ FICAR NO TOPO DO POSTE), ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO COM CONCRETO NO TRACO 1:3:4 DEVERÁ SER FURADA PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS.	UNID	8,00	267,84	328,10	2.624,80
3.2.2	4 S 06 200 01	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 120X80CM; 60X60CM E 30X30CM	M²	1,44	281,25	344,53	496,12
TOTAL							186.288,55

Importa o presente orçamento em R\$ 186.288,55 (Cento e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

(Handwritten signature)
 22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 1 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

(Professional stamp)
 Renato Marcone Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

(Handwritten signatures)
 Arthur
 Bury



A S Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 66 3401-7233
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO SOBERBO
 12,00m
 LOCAL: LOCAL - CÓRREGO SOBERBO
 RODOVIA: ESTRADA MUNICIPAL - RESERVA INDÍGENA UBAAWAVE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR	PERÍODO				
				1ª MÊS		2ª MÊS		Total
				PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO SOBERBO 12,00m								
1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,77%	10.755,75	100,00%	10.755,75		0,00	10.755,75
2.0.0	PONTE DE MADEIRA TIPO I	91,46%	170.373,62	50,00%	85.186,81	50,00%	85.186,81	170.373,62
3.0.0	SINALIZAÇÃO	2,77%	5.159,18		0,00	100,00%	5.159,18	5.159,18
		100,00%	186.288,55		95.942,56	1,50	90.345,99	186.288,55

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcone Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

Capitão
Byg



A S Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233

asconstrutoraserraazul@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DE LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS

Referência SICRO (DNIT) NOV/2016 e SINAPI/MT NOV/2019 (Desonerado)

OBRA RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
LOCAL - CÓRREGOS - SOBERBO
ESTRADA MUNICIPAL - RESERVA INDÍGENA UBAWAWE

Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	3,46%
DF - Custos Financeiros	0,59%
C - Riscos	1,40%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,05%
SUBTOTAL	6,30%

Lucro	%
L - Lucro / Remuneração	6,21%
SUBTOTAL	6,21%

I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
ISSQN	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13	2,00%
SUBTOTAL	7,65%

BDI | **22,50%**

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

0,00

0,00

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 42 - Sotor Cristino Cortes
 LCEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcone Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

Byr Conthia



A S Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 66 3401-7233
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MADEIRA DE LEI

EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	K ou R	QUANT		SALÁRIO BASE		CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma		1,00		15,79		15,79
Carpinteiro		2,00		11,10		22,19
Ajudante		2,00		8,96		17,92
Servente		2,00		8,11		16,22
MÃO DE OBRA						72,12
Encargos adicionais a Mão Obra	0,21					14,79
TOTAL MÃO DE OBRA						86,91
CUSTO HORÁRIO TOTAL						86,91
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,60 m					
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:						144,85

MATERIAIS		UNIDADE	CUSTO	CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
M416	Madeira (30x30)	m3	2.360,00	4,54		10.714,40
M05	Aço CA 50 (10mm)	Kg	3,47	29,70		103,06
TOTAL MATERIAL						10.817,45
TOTAL UNITÁRIO						10.962,30

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

0,00
0,00

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - 03.37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcondes Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

Costa
 Bury



A S Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 66 3401-7233
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

6 S 03 820 01 ALAS E TESTAS PARA PONTES DE MADEIRA		M2			
		QUANT.	UNID.	VALOR	TOTAL
EQUIPAMENTOS					
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO	0,90	CHP	15,87	14,28
				EQUIPAMENTOS	14,28
MÃO DE OBRA					
00004083	ENCARREGADO	0,10	H	17,35	1,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50	H	18,04	9,02
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H	15,28	30,56
				TOTAL MÃO DE OBRA	39,58
MATERIAL					
00005075	FERRAGEM PARA PONTE DE MADEIRA	2,00	KG	13,25	26,50
00004491	MADEIRA DE LEI SERRADA	0,11	M	2.360,00	269,04
				TOTAL MATERIAL	295,54
TOTAL GERAL					349,40

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

0,00
0,00

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Bar. Cristino Cortes
 LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcondes Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

Confirma

[Handwritten signature]



A S Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
66 3401-7233
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO

TESTAS

QUANT.	ALTURA (M)	COMP (M)	TOTAL (M2)
2,00	1,40	3,80	10,64

ALAS

QUANT.	ALTURA (M)	COMP (M)	TOTAL (M2)
4,00	1,30	2,10	10,92

TOTAL 21,56 M2

DEFENÇA DE MADEIRA - COM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO

ESTACA - PILARES (1,8 X 0,2 X 0,15)

QUANT.	COMP (M)	LARGUR (M)	ESPESSURA (M)	M3
8,00	2,00	0,20	0,15	0,48

PRANCHÕES

QUANT.	COMP (M)	LARGURA (M)	ESPE (M)	M3
4,00	2,00	0,30	0,06	0,14


PINTURA

QUANT.	COMP (M)	LARGURA (M)	M2
4,00	2,00	0,30	2,40

BARRA DO GARÇAS - MT., 06 DE ABRIL DE 2020

0,00
0,00


22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT


Renato Marcondes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

Ambrósio



