

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT
A/C
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
DATA DE ABERTURA: 23/05/2019 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO CUIABA-MT)
Assunto : Apresentação de Proposta comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2019.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores;

A empresa **MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, À Av. Universitaria sn – Qd.01 Lt. 14 – Bairro João Rocha – na cidade de Pontal do Araguaia _ MT., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.392.408/0001-00, através de seu representante legal o **Sr. FILINTO PEREIRA MACHADO**, portador da Carteira de identidade RG 714.774 – SSP/MT e CPF de nº 496.088.9941-15 , tendo examinado o edital relativo a **TOMADA DE PREÇOS nº 003/2019**, de acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de “ **Obra de Execução do Pórtico de Entrada da cidade de Santo Antônio do Leste – MT.**” no município de Santo Antônio do Leste – MT, em conformidade com Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial descritivo que fazem parte integrante deste Edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao Menor Preço Global de **RS 438.147,96 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)**, não reajustável nos termos do Edital.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviços, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- A) Obedecer ao que dispõe a Planilha;
- B) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias ;
- C) Prazo de vigência do Contrato: Conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado;

Renato Marinho Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

0.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

D) A Ordem de Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT, comprovação do pagamento/regularidade com Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante aos órgãos antes descritos e funcionários;

E) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : FILINTO PEREIRA MACHADO

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : SOLTEIRO

Profissão : Construtor

Endereço : Rua Garimpeiros, 15 – Pontal do Araguaia – MT – Centro

Cep : 78.698-000

RG : 714.774 – SSP/MT

CPF/MF : 496.088.941-15

F) Dados da Empresa :

Razão Social : MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME

Endereço : Av. Universitaria, sn- Qd 01 Lt 14 – Bairro João Rocha – Pontal do Araguaia – MT – CEP 78.698-000

CNPJ/MF : 10.392.408/0001-00

Inscrição Municipal : 4116

Inscrição Estadual : 13.380.154-3

Conta Bancaria : 1566-2

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Telefone da Empresa : (66) 3401-2641 // (66) 98437-5511

E-Mail para contato : filinttomachado@hotmail.com

G) Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Pontal do Araguaia / MT., 15 de Junho de 2020.

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA-ME

10.392.408/0001-00

Insc. Estadual: 13.380.154-3

MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014

CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Av. Universitária | **sn** | **Qd 01 Lt 14 - Bairro João Rocha** | **CEP: 78698-000** | **Pontal do Araguaia-MT**
Fone : (66) 98437-5511 / (66) 3401-2641 =====/#!/=====CNPJ: 10.392.408/0001-00

Renato Marcone Ferreira
Eng. Arquiteto Civil
CREA 2.606.354.940-RN

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ:**10.392.408/0001-00****RESUMO DA OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM
			(R\$)
1	Serviços Preliminares	0,97%	4.247,64
2	Movimento de Solos	1,38%	6.058,69
3	Fundação	3,22%	14.128,94
4	Estrutura	28,72%	125.824,00
5	Impermeabilização	1,13%	4.964,78
6	Alvenaria	6,73%	29.473,04
7	Revestimento	45,38%	198.846,68
10	Esquadrias	1,81%	7.920,15
11	Pisos	0,85%	3.738,87
12	Pintura	4,41%	19.341,32
13	Urbanização	3,93%	17.232,34
14	Cobertura	1,27%	5.546,12
14	Instalações hidro sanitárias	0,18%	779,11
15	Serviços Finais	0,01%	46,28
TOTALS ACUMULADOS		100%	438.147,96

10.392.408/0001-00¹
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcene Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ: 10.392.408/0001-00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTECO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	74209/001	2,50	281,91	359,80	899,50
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	93584	6,00	418,65	534,32	3.205,92
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M²	74077/003	26,00	4,29	5,47	142,22
	TOTAL					100,00%	4.247,64
2	MOVIMENTO DE SOLOS						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE (TUBULÕES)	M³	79506/002	23,84	199,13	254,14	6.058,69
	TOTAL					100,00%	6.058,69
3	FUNDAÇÃO						
3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	94964	14,80	272,97	348,39	5.156,17
3.2	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	9,04	283,82	362,23	3.274,55
3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	74157/004	23,84	86,98	111,01	2.646,47
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96545	141,00	9,03	10,11	1.425,51
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018	KG	96547	192,00	6,64	8,47	1.626,24
	TOTAL					100,00%	14.128,94
4	ESTRUTURA						
4.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	94965	41,02	283,82	362,23	14.858,67
4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	74157/004	41,02	86,98	111,01	4.553,63
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M². PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M²	92422	212,43	44,67	57,01	12.110,63
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92775	58,00	10,76	13,73	796,34
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92776	353,00	9,41	12,00	4.236,00
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92777	137,00	9,09	11,60	1.589,20
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92779	634,00	6,55	8,35	5.293,90

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ: 10.392.408/0001-00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016	KG	92780	661,00	6,06	7,73	5.109,53
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016	KG	92780	661,00	6,06	7,73	5.109,53
4.10	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	DNIT 2408149	5.791,86	9,77	12,46	72.166,57
TOTAL						100,00%	125.824,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	74106/001	19,64	8,08	10,31	202,48
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	98561	60,31	24,91	31,79	1.917,25
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	98547	18,17	122,69	156,58	2.845,05
TOTAL						100,00%	4.964,78
6	ALVENARIA						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	87525	242,37	89,98	114,84	27.834,00
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	93202	77,92	15,45	19,71	1.535,80
6.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	93188	2,40	33,71	43,02	103,24
TOTAL						100,00%	29.473,04
7	REVESTIMENTO						
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M²	87897	506,32	3,60	4,59	2.324,00
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	87529	253,16	22,00	28,07	7.106,20
7.3	PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXCLUSIVELY ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	COMPOSIÇÃO 001	410,93	317,36	405,04	166.443,08

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
[CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT]



MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ: 10.392.408/0001-00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"W

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
7.4	LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL	UNID.	COMPOSIÇÃO 002	2,00	9.000,00	11.486,70	22.973,40
TOTAL						100,00%	198.846,68
8 ESQUADRIAS							
8.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	91341	1,26	633,08	808,00	1.018,08
8.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M²	73933/004	2,28	384,36	490,55	1.118,45
8.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	74194/001	7,58	210,11	268,16	2.032,65
8.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	74195/001	8,60	341,74	436,16	3.750,97
TOTAL						100,00%	7.920,15
9 PISOS							
9.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	83534	6,83	429,04	547,58	3.738,87
TOTAL						100,00%	3.738,87
10 PINTURA							
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	88415	250,16	1,69	2,15	537,84
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	96130	250,16	11,95	15,25	3.814,94
10.3	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M²	79460	327,69	35,84	45,74	14.988,54
TOTAL						100,00%	19.341,32
11 URBANIZAÇÃO							
11.1	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 CR 1,40	M²	98519	974,68	1,30	1,65	1.608,22
11.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	85180	974,68	12,56	16,03	15.624,12
TOTAL						100,00%	17.232,34
12 COBERTURA							
12.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	94213	115,28	37,70	48,11	5.546,12
TOTAL						100,00%	5.546,12
13 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS							
ÁGUAS PLUVIAIS							
13.01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	89578	24,40	23,11	29,49	719,55
13.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	89529	2,00	23,34	29,78	59,56
TOTAL						100,00%	779,11
14 SERVIÇOS FINAIS							
14.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (LIMPEZA FINAL DE OBRA)	M²	73806/001	26,00	1,40	1,78	46,28
TOTAL						100,00%	46,28
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							438.147,96

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcopere Ferrelira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ: 10.392.408/0001-00							
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês							
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O							
Município: Santo Antonio do Leste - MT			B.D.I.: 27,63%				
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%					
Fonte de valores: SINAPI - 03/2019-DESONERADO							
Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$- QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.							

[Handwritten Signature]

10.392.408/0001-00
 Insc. Estadual: 13.380.154-3
 MACHADO & CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA
 Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
 CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

[Handwritten Signature]
 Renata Marcene Ferreira
 Engenheira Civil
 CREA 2.606.354.940-RN

[Handwritten Mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês

Coordenadas

Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME // CNPJ : 10.392.408/0001-00

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1	Serviços Preliminares	0,97%	4.247,64	100,00% 4.247,64					
2	Movimento de Solos	1,38%	6.058,69	100,00% 6.058,69					
3	Fundação	3,22%	14.128,94	100,00% 14.128,94					
4	Estrutura	28,72%	125.824,00	100,00% 125.824,00					
5	Impermeabilização	1,13%	4.964,78	100,00% 4.964,78					
6	Alvenaria	6,73%	29.473,04	100,00% 29.473,04					
7	Revestimentos	45,38%	198.846,68	50,00% 99.423,34	50,00% 99.423,34				
10	Esquadrias	1,81%	7.920,15		100,00% 7.920,15				
11	Pisos	0,85%	3.738,87			50,00% 1.869,44	50,00% 1.869,44		
12	Pinturas	4,41%	19.341,32		20,00% 3.868,26	40,00% 7.736,53	40,00% 7.736,53		
13	Urbanização	3,93%	17.232,34		20,00% 3.446,47	40,00% 6.892,94	40,00% 6.892,94		
14	Cobertura	1,27%	5.546,12		10,00% 554,61	40,00% 2.218,45	50,00% 2.773,06		
15	Instalações Hidro Sanitárias	0,18%	779,11				100,00% 779,11		
16	Serviços Finais	0,01%	46,28				100,00% 46,28		
TOTAIS MENSAIS					284.120,43	115.212,83	18.717,35	20.097,35	
TOTAIS ACUMULADOS				100%	438.147,96	284.120,43	399.333,26	418.050,61	438.147,96

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
LCEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CRBA 2.666.354.940-RN

MACHADO CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 10.392.408/0001-00

COMPOSIÇÕES DE VALORES

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - MARÇO/2019

COMPOSIÇÃO 001	PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
PAINEL EM ACM	Unid -M ²	1,00	352,62	352,62
Tot. Parcial do Serviço				352,62
COLOR PRINT	COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665	VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES	DATA 22/01/2019	A
CTRL + P	CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL RUA JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365	VENDEDOR:LUIZ FERNANDO EHARA	DATA 17/01/2019	B
APP	APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378	VENDEDOR: LARI GNADT	DATA 22/01/2019	C
COTAÇÕES	EMPRESAS			MÉDIANA
OBJETO	A	B	C	
PAINEL EM ACM- M ²	352,62	319,78	378,19	352,62

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Renato Marone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

MACHADO CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 10.392.408/0001-00

COMPOSIÇÕES DE VALORES

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - MARÇO/2019

COMPOSIÇÃO 002	LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL			
LETRA CAIXA EM ACM	Unid	2,00	10.000,00	20.000,00
Tot. Parcial do Serviço				20.000,00
COLOR PRINT	COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665	VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES	DATA 22/01/2019	A
CTRL + P	CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL RUA JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365	VENDEDOR:LUIZ FERNANDO EHARA	DATA 17/01/2019	B
APP	APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378	VENDEDOR: LARI GNADT	DATA 22/01/2019	C
COTAÇÕES	EMPRESAS			MÉDIA
OBJETO	A	B	C	
LETRA CAIXA EM ACM-UNID.	20.000,00	14.440,00	49.000,00	20.000,00

10.392.408/0001-00
Insc. Estadual: 13.380.154-3
MACHADO E CARVALHO CONTRUÇÃO LTDA
Av. Universitária, s/n Qd. 001 Lt. 0014
CEP 78.698-000 - Pontal do Araguaia - MT

Regato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354-940-RN