

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

DATA DE ABERTURA: 30/09/2020 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 08/2020.

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do **OBJETO :**

**Contratação de empresa especializada para conclusão da execução de obra de iluminação e urbanização de canteiro central à ser realizado na Av. Goiás, localizada neste Município, em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital , da LICITAÇÃO, já incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital pelo valor global apresentado na Planilha de Preços no valor de **RS 732.073,10( Setecentos e Trinta e Dois Mil Setenta e Três Reais e Dez Centavos )**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.**

**Sendo :**

### LOTE 01 - Iluminação do canteiro central da Av. Goiás

O valor de **RS 322.382,73** (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos ).

### LOTE 02 - Urbanização do canteiro central da Av. Goiás

O valor de **RS 409.690,37** (quatrocentos e nove mil seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : [asconstrutoraserraazul@hotmail.com](mailto:asconstrutoraserraazul@hotmail.com)

Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 30 de setembro de 2020.

Assinatura do representante legal

Aloísio Alves de Souza

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, 3501 - Barra do Garças - MT  
L1-12 - Setor Cristino Cortes  
LQEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
Registro Nacional : 2.606.354.940

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

RESUMO DA OBRA			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. GOIAS			
DATA: 30/09/2020		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,38%	7.684,93
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97,62%	314.697,80
TOTALS ACUMULADOS			322.382,73

Alex Gomes da Silva  
Eng. de Energia  
CREA-MT 043613

*Alex Gomes da Silva*

ALEX GOMES DA SILVA

ENG. ELÉTRICO

REG. NACIONAL : 1217762256

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Cd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
 CNPJ: 22.618.893/0001-76  
 66 3401-7233  
 asconstroraserraazul@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA  
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. GOIÁS  
 LOCAL DA OBRA: AVENIDA GOIÁS  
 Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I. 27,63%  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,39%  
 DATA: 30/08/2020

Fonte de valores SINAPI - 07/2020-DESONERADO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES			TOTAL
					UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL	
1.0	AMM ELE 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	6.071,26	7.684,91	7.684,91	
3.0	AMM ELE 001	INSTALAÇÃO LOCAL	UN				314.897,28	
3.1	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 10 MM², ANTI-QUEIMA 0,6/2,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.027,80	6,58	8,39	8.621,24	
3.2	81399	MELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,06	34,56	138,24	
3.3	7416/4	INSTANTOR TERMINAÇÃO/CONTE TROPOAR PADRÃO NEMA (AMERICAN) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	72,26	92,22	368,88	
3.4	90985	MODE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	66,00	40,00	51,03	3.369,50	
3.5	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	54,00	10,65	13,50	731,86	
3.6	91885	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	54,00	6,40	8,16	440,64	
3.7	91873	ELÉTRICO TIPO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	28,00	11,27	14,18	402,64	
3.8	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	12,14	15,40	61,96	
3.9	91886	LUVA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	7,75	9,89	39,56	
3.10	91358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIA COM PROFIUNDADE MENOR DO QUE 0,30 M, AF. 02/2016	M3	50,55	51,26	65,42	3.306,98	
3.11	91382	REATERO MANUAL DE VIAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	M3	50,55	17,39	22,19	1.121,70	
3.12	94669	CONCRETO FCK = 18MPa, TIPO 13,4,3,5 (MINI/MO/ALMA FERRO BRUNO 1) - REPERO MECÂNICO COM BATEDORA DE 1, AF. 07/2016	M3	2,15	252,60	322,99	693,84	
3.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	2,15	131,91	168,55	362,27	
3.14	97656	FORMAÇÃO PAVIMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MECANIZADA, SEM BARRAMENTO, AF. 12/2017	M2	54,30	7,80	9,95	540,28	
3.15	AMM PAV 001	REPOZICIONAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM RUA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO, REALIZADO COM ESCAVADOR CARGA, EMPARELHAMENTO, AF. 11/2015	M3	10,86	26,10	33,11	361,74	
3.16	96601	EXECUÇÃO DE AMBARRAÇÃO COM ASSOLTO CURBADO, AF. 11/2015	M2	2,22	5,81	7,41	20,15	
3.17	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DOS GRUPOS ELÉTRICOS, TIPO MÁQUINA DE 179V, CORRENTE MÁXIMA DE 457 VA, TIPO DAI	UN	12,00	81,75	106,89	1.282,08	
3.18	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO TIPO PAREDE SINA, COM CORDÃO HELICOIDAL, COM PREENHA SEM ROSCA DE 1/4", PARA COMBATEMENTO SARTERBANDO (DM 15715)	M	317,00	8,74	11,15	3.575,55	
3.19	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, PR 3 X 2,5MM² 250/250V	M	648,00	34,97	44,61	28.920,24	
3.20	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUBA COM VERNÍCULO	UN	16,00	5,68	7,24	115,84	
3.21	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200 MM	UN	4,00	202,82	265,24	1.060,96	
3.22	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TIPO PAREDE, CORRENTE DE 32 A, TIPO 50MM, 400V, V. CATEGORIA C2 E C3	UN	4,00	310,96	422,37	1.689,48	
3.23	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO REPERIUM PARA CABO DE COBRE DE 10 MM² PARA 3,5 MM²	UN	162,00	15,17	19,56	3.156,32	
3.24	AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO GALVANIZADO 3,5MM²	M	68,00	19,61	25,02	1.701,56	
3.25	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PLÁSTICA DE SIMPLIZAÇÃO "QUANDO DEBE ELÉTRICA AMAR" - EM TEMPOS DE AÇO ESCALONADOS, ALTERNAR OS 9 METROS, PROTEÇÃO/INTEG. GERAL COM 3 BANCOS COMANDADOS FORMADO DE LEM, M. DESEQUE DE ATIVA ENTRE 4,5M E 9 METROS, COM ANELADA DE INSEDO.	M	16,20	1,47	1,87	67,69	
3.26	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LITÓ PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 9W W ATT 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX.	UN	54,00	1.853,43	2.365,53	127.718,62	
3.27	AMM ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LITÓ PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 9W W ATT 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX.	UN	54,00	429,55	548,23	29.604,42	
3.28	AMM ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 13W W ATT 180 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX.	UN	54,00	907,20	1.157,98	62.510,92	
3.29	AMM ELE 014	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X100 LINDO BRUNO COM TAPADA	UN	6,00	319,70	408,03	2.448,18	
3.30	AMM ELE 015	PRE-INSTALADO A FIBRA COM EMPLASTO IN-C, INCLUSO USINAGEM E PULVIZAÇÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE	M1	54,00	416,18	536,69	30.061,26	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								322.382,73

AMM DO SINAPI - MT, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

*Alex Gomes da Silva*  
 Eng. de Energia  
 CREA-MT 043613  
*Alce Fernandes da Silva*

22.618.893/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
 CNPJ: 22.618.893/0001-76  
 66 3401-7233  
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. GOIÁS

LOCAL DA OBRA: AVENIDA GOIÁS  
 0

DATA: 30/09/2020

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,38%	7.684,93	50,00% 3.842,47	50,00% 3.842,47
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97,62%	314.697,90	50,00% 157.348,90	50,00% 157.348,90
<b>TOTAIS MENSAIS</b>				157.348,90 50,00%	157.348,90 50,00%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		100%	322.382,73	157.348,90 48,82%	322.382,73 100,00%

ALEX GOMES DA SILVA  
 ENG. ELETRICO  
 REG. NACIONAL : 1217762256

*Alex Gomes da Silva*  
 Eng. de Energia  
 CREA-MT 0433613

22.618.893/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76

66 3401-7233 MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LESTE - MT  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

OBRA: ILUMINAÇÃO AVENIDA GOIÁS	
Itens relativos à Administração da Obra	
	%
AC - Administração Central	4,00%
DF - Custos Financeiros	1,23%
R - Riscos	1,27%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,00%
<b>Sub-total</b>	<b>7,30%</b>
<b>Lucro</b>	
L - Lucro/Remuneração	7,40%
<b>Sub-total</b>	<b>7,40%</b>
<b>I - Taxas e Impostos</b>	
	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13	4,50%
<b>Sub-total</b>	<b>9,65%</b>
<b>BDI= 27,63%</b>	

Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal n°114/03

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Alex Gomes da Silva  
Eng. de Energia  
CREA-MT 043613

Alex Gomes da Silva

ALEX GOMES DA SILVA  
ENG. ELÉTRICO

Rua Manoel Pereira Brito, nº 350 - Bairro Cristino Côrtes - Barra do Garças-MT



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA**

asconstrutoraserrazul@hotmail.com

Local da Obra: Av. GOIÁS

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

Data: 30/09/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>46,40%</b>	<b>18,20%</b>	<b>46,40%</b>	<b>18,20%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,84%</b>	<b>11,34%</b>	<b>14,84%</b>	<b>11,34%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,35%</b>	<b>3,48%</b>	<b>17,66%</b>	<b>7,14%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,39%</b>	<b>49,82%</b>	<b>115,70%</b>	<b>73,48%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

ALEX GOMES DA SILVA  
ENG. ELÉTRICO

Alex Gomes da Silva  
Eng. de Energia  
CREA-MT 043613

Alex G. da Silva

Rua Manoel Pereira Brito, nº 350 - Bairro Cristino Côrtes - Barra do Garças-MT

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, nº 37  
L. 12 - Sétor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

*Handwritten signature and initials.*



A S Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
66 3401-7233  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

## RESUMO DA OBRA

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

**LOTE 01 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO**

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

DATA: 30/09/2020

B.D.I: 27,63%

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM
			(R\$)
1	Serviços Preliminares	4,41%	18.080,02
2	Demolições e Retirada	0,68%	2.778,00
2	Movimento de Solos	1,52%	6.223,35
3	Urbanização	93,11%	381.462,46
4	Pintura	0,28%	1.146,54
TOTALS ACUMULADOS		100%	409.690,37

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.095.551-9/10-RN

Ândrea D. Boechat  
Ândrea Dourado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

LOTE 04 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores:SINAPI - 05/2020-DESONERADO

DATA: 30/09/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
						27,63%	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	4813	2,50	450,57	575,06	1.437,65
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	COMPOSIÇÃO 01	1,00	4.311,04	5.502,18	5.502,18
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	93584	6,00	487,38	622,04	3.732,24
1.4	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	04175/ORSE	11.224,17	0,52	0,66	7.407,95
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>18.080,02</b>
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADA</b>						
2.1	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO	M	COMPOSIÇÃO 02	300,00	7,26	9,26	2.778,00
						<b>100,00%</b>	<b>2.778,00</b>
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	93358	7,83	51,16	65,29	511,22
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	4805758 SICRO (01/19)	62,08	7,42	9,47	587,89

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Ándrea Dorado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

LOTE 01 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores:SINAPI - 05/2020-DESONERADO

DATA: 30/09/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	5502909 SICRO (01/19)	76,25	12,46	15,90	1.212,37

*Renato Marcone Ferreira*  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.680-000 - Barra do Garças - MT

*Andrea Mourado Boechat*  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

*Amis*

*[Handwritten signature]*

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

LOTE 01 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores: SINAPI - 05/2020-DESONERADO

DATA: 30/09/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
3.4	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	85422	578,68	5,30	6,76	3.911,87
						<b>100,00%</b>	<b>6.223,35</b>
<b>4</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>						
4.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	10234/ORSE	6.911,88	12,43	15,86	109.622,41
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	92396	4.015,68	50,53	64,49	258.971,20
4.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94265	80,00	27,81	35,49	2.839,20
4.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94266	127,68	30,46	38,87	4.962,92
4.7	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	COMPOSIÇÃO 03	53,52	74,18	94,67	5.066,73
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>381.462,46</b>
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>						
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias de contorno do canteiro)	M²	88485	633,45	1,42	1,81	1.146,54
<b>TOTAL-----&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>1.146,54</b>

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-00  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

# A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

LOTE 01 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT


B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de valores:SINAPI - 05/2020-DESONERADO

DATA: 30/09/2020

Item	Descrição	UN	SINAPI	Quant.	VALORES		
					Unitário	Unit. c/ BDI	Valor Total
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>409.690,37</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ QUATROCENTOS E E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.							



Andrea Durado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

*[Handwritten signature]*  
m

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

LOTE 02 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

DATA: 30/09/2020

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	4,41%	18.080,02	100,00% 18.080,02			
2	Demolições e Retirada	0,68%	2.778,00	100,00% 2.778,00			
3	Movimento de Solos	1,52%	6.223,35	100,00% 6.223,35			
4	Urbanização	93,11%	381.462,46	20,00% 76.292,49	30,00% 114.438,74	30,00% 114.438,74	20,00% 76.292,49
5	Pinturas	0,28%	1.146,54			20,00% 229,31	80,00% 917,23
TOTAIS MENSAIS		-	-	103.373,86	114.438,74	114.668,05	77.209,72
TOTAIS ACUMULADOS		100%	409.690,37	103.373,86	217.812,60	332.480,65	409.690,37

Renato Marcone Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA 2.606.354.940-RN

Andrea Do Prado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n - Qd. 37  
L. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

## PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

CNPJ: 22.618.899/0001-76

Local da Obra: Av. GOIÁS

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

Data: 30/09/2020

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>46,40%</b>	<b>18,20%</b>	<b>46,40%</b>	<b>18,20%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,84%</b>	<b>11,34%</b>	<b>14,84%</b>	<b>11,34%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,35%</b>	<b>3,48%</b>	<b>17,66%</b>	<b>7,14%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,39%</b>	<b>49,82%</b>	<b>115,70%</b>	<b>73,48%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

Renato Marcone Ferreira  
 Engenheiro Civil  
 CRIB-MT 03.6085  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT  
 22.618.899/0001-76  
 A S CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Od. 37  
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes  
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT  
 Andrea Corado Bocchut  
 Engenheira Civil  
 CRIB-MT 03.6085  
 via