

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

DATA DE ABERTURA: 03/12/2020 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 011/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do **OBJETO :**

contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma praça recreativa no bairro Jardim Bem Viver na cidade de Santo Antônio do Leste-MT – Convênio nº 104/2013 – SECID (Secretaria de Estado das Cidades), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital da LICITAÇÃO, já incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital pelo valor global apresentado na Planilha de Preços no valor de **RS 126.637,77 (cento e vinte e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.**

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

Ándrea Dourado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MT 34.940-RN

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 03 de Dezembro de 2020.

Assinatura do representante legal

Aloísio Alves de Souza

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

Renato Marciano Ferreira
Engenheiro Civil
Registro Nacional : 2.606.354.940

Andrea Durado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

AS CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76		RESUMO DA OBRA	
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA NO BAIRRO JD BEM VIVER			
DATA: 03/12/2020		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,15%	1.457,35
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,35%	1.706,90
3.0	PISOS / CALÇADAS	2,38%	3.016,33
4.0	QUIOSQUES / COBERTURAS	10,00%	12.660,29
5.0	PINTURA	16,65%	21.079,61
6.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	53,97%	68.348,65
7.0	EQUIPAMENTOS	6,98%	8.841,13
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,09%	3.912,72
9.0	LIMPEZA DA OBRA	4,43%	5.614,79
TOTALS ACUMULADOS		100,00%	126.637,77

Renato Mascione Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 254.940-RN

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Durado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA NO BARRIO JD BEM VIVER						
Local da Obra: Rua Passo Fundo, esq. c/ Av. Ceará						
Município: Santo Antonio do Oeste - MT						
B.D.I. 27,83%						
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,00%						
Fonte de valores SINAPI/08/2020 - DESONERADO DATA: 03/10/2020						
ITEM	SINAPI/RSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES	
					UNIT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.457,35
1.1	00051/0RS	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M	3,12	365,98	1.151,35
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.706,90
2.1	00016/0RF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	65,00	20,58	1.341,90
3.0		PIES / CALÇADAS				3.016,33
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	4,55	519,42	2.378,41
4.0		QUOCOS / COBERTURAS				17.660,29
4.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENGAITE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	44,85	43,56	1.952,21
4.2	94219	CLUBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	52,32	26,73	1.398,63
4.3	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PALHISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	44,85	52,37	2.357,32
4.4	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUNDIÇÃO. AF. 05/2017	M2	44,85	94,08	4.211,33
5.0		PINTURA				21.079,61
5.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 06/2014	M2	317,63	1,52	482,80
5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	M2	317,63	11,06	3.514,28
5.3	88492	(Pintura Telhas Cerâmicas) APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	44,85	8,87	395,70
5.4	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	61,33	18,63	1.137,81
5.5	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,27	16,33	86,82
5.6	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	359,08	30,33	10.890,98
6.0		URBANIZAÇÃO E PASSEGIOS				68.348,05
6.1	COMP.URB.003	ACABAMENTO PARA PISIS GAIANO INFANTIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 2" CHAPA 1#, COM TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA, MALHA DE AÇO 10X10, COM TELA DE AÇO 10X10 GALVANIZADA, COM ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL	M2	189,23	175,14	33.137,57
6.2	COMP.PAV.005	ALERTAS E DIRECIONAIS 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	m²	36,93	122,84	4.527,88
6.3	72884	TRANSPORTE COMERCIAL, COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAULISTANA (PISO TÁTIL)	AX000	331,79	0,71	236,60
6.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	19,00	147,43	2.801,17
6.5	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA. AF. 05/2018	UN	15,00	54,23	813,45
6.6	COMP.URB.002	GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE ARVORES	UN	34,00	68,50	2.317,28
6.7	COMP.URB.001	Banco de Madeira Plástica Comp. 1,50m	UN	17,00	470,40	8.006,79
6.8	COMP.PAV.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	13,84	122,84	1.699,83
7.0		EQUIPAMENTOS				8.841,13
7.1	42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	1,00	2.822,93	2.822,93
7.2	42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	1,00	1.407,69	1.407,69
7.3	42440	LEIJEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	4,00	674,14	2.696,60
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.912,22
8.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO S/O PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	26,00	44,06	1.145,56
8.2	97606	LUMINÁRIA AVANÇADA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	56,02	168,06
8.3	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00	9,53	57,18
8.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	19,03	57,09
8.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	28,17	84,51
8.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	81,05	3,51	284,28
8.7	74331/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	516,32	516,32
8.8	74330/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 700V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,33	77,09	102,63
8.9	74330/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	54,23	650,76
9.0		LIMPEZA DA OBRA				3.814,79
9.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	3.465,92	1,27	4.401,72
					TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: 128.637,27	
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM: R\$ CIENTO E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.						

Renato Macedo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.806.354-9/10-RN

Andrea Daniela Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA NO BAIRRO JD BEM VIVER						
Local da Obra: Rua Passo Fundo, esq. c/ Av. Ceará						
Município: Santo Antonio do Leste - MT						
DATA: 03/12/2020				B.D.I.: 27,63%		
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,15%	1.457,35	100,00% 1.457,35		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,35%	1.706,90	100,00% 1.706,90		
3.0	PISOS / CALÇADAS	2,38%	3.016,33	100,00% 3.016,33		
4.0	QUIOSQUES / COBERTURAS	10,00%	12.660,29	45,00% 5.697,13	55,00% 6.963,16	
5.0	PINTURA	16,65%	21.079,61	40,00% 8.431,84	60,00% 12.647,77	
6.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	53,97%	68.348,65	40,00% 27.339,46	30,00% 20.504,60	30,00% 20.504,60
7.0	EQUIPAMENTOS	6,98%	8.841,13			100,00% 8.841,13
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,09%	3.912,72			100,00% 3.912,72
9.0	LIMPEZA DA OBRA	4,43%	5.614,79			100,00% 5.614,79
TOTAIS MENSIS				47.649,01	40.115,52	38.873,24
TOTAIS ACUMULADOS				100%	126.637,77	47.649,01 87.764,54 126.637,77

Renato Marcene Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.386.354/940-RN

Andrea Doutrado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA NO BAIRRO JD BEM VIVER

Local da Obra: Rua Passo Fundo, esq. c/ Av. Ceará

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,06%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Ferriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,22%	7,85%	10,22%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,50%	17,61%	45,50%	17,61%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,96%	4,58%	5,96%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,34%	2,57%	3,34%	2,57%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,68%	2,83%	3,68%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C	Total	13,62%	10,48%	13,62%	10,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,64%	2,96%	16,74%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,41%
D	Total	8,14%	3,34%	17,27%	6,89%
TOTAL(A+B+C+D)		84,06%	48,23%	113,19%	71,78%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

RUA MANOEL FERREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

Andrea Dolrado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Renato Marcondes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2806.354.940-RN