

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

DATA DE ABERTURA: 04/12/2020 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do **OBJETO :**

contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma praça recreativa no Centro da cidade – Convênio nº 046/2014 – SECID (Secretaria de Estado das Cidades), em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital da LICITAÇÃO, já incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital pelo valor global apresentado na Planilha de Preços no valor de **RS 68.733,37 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) , já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.**

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta ~~constituirá~~ constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

André Augusto Boechat
Engenheiro Civil
CREA-MT 036085

Renato Marzoni Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil

Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 04 de Dezembro de 2020.

Assinatura do representante legal

Aloísio Alves de Souza

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

Renato Marciano Ferreira
Engenheiro Civil - RN
Registro Nacional : 2.606.354.940

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito s/nº - Qd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Durado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76		RESUMO DA OBRA	
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA CENTRAL			
DATA: 04/12/2020		B.D.I.	27,63%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,10%	1.442,43
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12,42%	8.537,71
3.0	PISOS / CALÇADAS	21,95%	15.088,62
4.0	QUIOSQUES / COBERTURAS	18,23%	12.531,27
5.0	PINTURA	10,80%	7.423,51
6.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	24,32%	16.717,46
7.0	ATERRAMENTO POSTES	2,11%	1.446,90
8.0	LIMPEZA DA OBRA	8,07%	5.545,47
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	68.733,37

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.000.334.940-RN

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Do Prado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA CENTRAL Local da Obra: Rua Garças, esq. c/ Av. Florianópolis, e Av. Curitiba Município: Santo Antonio do Leste - MT							
						B.D.I.	27,63%
						ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,06%	
Fonte de valores: SINAPI 08/2020 - DESONERADO						DATA: 04/12/2020	
ITEM	SINAPI/ORSE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES		
					UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.442,43
1.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M	3,12	362,24	462,32	1.442,43
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					8.537,71
2.1	00016/ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	328,50	20,37	25,99	8.537,71
3.0		PISOS / CALÇADAS					15.088,62
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	23,00	514,12	656,17	15.088,62
4.0		QUIOSQUES / COBERTURAS					12.531,27
4.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	44,85	43,11	55,02	2.467,64
4.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,32	26,46	33,77	1.766,84
4.3	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	44,85	51,83	66,15	2.966,82
4.4	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	44,85	93,12	118,84	5.329,97
5.0		PINTURA					7.423,51
5.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	317,63	1,51	1,92	609,84
5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	317,63	10,97	14,00	4.446,82
5.3	88492	(Pintura Telhas Cerâmicas) APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,85	8,78	11,20	502,32
5.4	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	61,33	18,44	23,53	1.443,09
5.5	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,27	16,17	20,63	108,72
5.6	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	8,00	30,63	39,09	312,72
6.0		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					16.717,46
6.1	COMP URB 003	ALAMBRADO PARA PLAYGROUND INFANTIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 2" CHAPA 14, COM TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA, MALHA QUADRADA 2X2CM, ESTRUTURADA POR CANTONEIRA METÁLICAS 3/4 x 1/8 INCLUINDO 02 PORTÕES DE ACESSO CONFORME PROJETO.	M2	4,00	173,35	221,24	884,96
6.2	COMP URB 002	Banco de madeira Plástica Comp. 1,50m	UN	17,00	465,60	594,24	10.102,08
6.3	COMP PAV 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	36,93	121,58	155,17	5.730,42
7.0		ATERRAMENTO POSTES					1.446,90
7.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26,00	43,61	55,65	1.446,90
8.0		LIMPEZA DA OBRA					5.545,47
8.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.465,92	1,26	1,60	5.545,47
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							68.733,37
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM: R\$ SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.							

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.008.354.940-RN

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Durado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA CENTRAL						
Local da Obra: Rua Garças, esq. c/ Av. Florianópolis, e Av. Curitiba Município: Santo Antonio do Leste - MT						
DATA: 04/12/2020					B.D.I: 27,63%	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,10%	1.442,43	100,00% 1.442,43		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12,42%	8.537,71	45,00% 3.841,97	55,00% 4.695,74	
3.0	PISOS / CALÇADAS	21,95%	15.088,62	40,00% 6.035,45	30,00% 4.526,59	30,00% 4.526,59
4.0	QUIOSQUES / COBERTURAS	18,23%	12.531,27		40,00% 5.012,51	60,00% 7.518,76
5.0	PINTURA	10,80%	7.423,51		40,00% 2.969,40	60,00% 4.454,11
6.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	24,32%	16.717,46			100,00% 16.717,46
7.0	ATERRAMENTO POSTES	2,11%	1.446,90			100,00% 1.446,90
8.0	LIMPEZA DA OBRA	8,07%	5.545,47			100,00% 5.545,47
TOTAIS MENSAIS				11.319,85	17.204,24	40.209,28
				16,47%	41,50%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS				100,00%	68.733,37	11.319,85 28.524,09 68.733,37

Renato Marone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea D. Prado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

(Handwritten signature)

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços

Referência: SINAPI - 09/2020 - Desonerado

OBRA: REGULARIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA PRAÇA RECREATIVA CENTRAL

Itens relativos à Administração da Obra		%
AC - Administração Central		4,00%
DF - Custos Financeiros		1,23%
R - Riscos		1,27%
S - Seguros		0,80%
G - Garantias		0,00%
	Sub-total	7,30%
	Lucro	%
L - Lucro/Remuneração		7,40%
	Sub-total	7,40%
	I - Taxas e Impostos	%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		1,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13		4,50%
	Sub-total	9,65%
	BDI=	27,63%

Nota técnica: O ISSQN de 1,50% esta baseado em 2,50% sobre 60,00% conforme Lei Municipal n°114/03

Renato Marcone Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 2.606.354.940-RN

Andrea Dora do Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
LCEP 78.800-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

A S CONSTRUTORA LTDA – ME

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA CENTRAL

Local da Obra: Rua Garças, esq. c/ Av. Florianópolis, e Av. Curitiba

Município: Santo Antonio do Leste - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,06%

Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,22%	7,85%	10,22%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,50%	17,61%	45,50%	17,61%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,96%	4,58%	5,96%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,34%	2,57%	3,34%	2,57%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,68%	2,83%	3,68%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C	Total	13,62%	10,48%	13,62%	10,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,64%	2,96%	16,74%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,41%
D	Total	8,14%	3,34%	17,27%	6,89%
TOTAL(A+B+C+D)		84,06%	48,23%	113,19%	71,78%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS - MT

Andreia Dourado Boechat
 Engenheira Civil
 CREA-MT 036085

22.848.899/0001-75
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MTJ

Renato Marcione Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 551940-RN