



# Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE

<b>OBRA:</b> Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal						Ref.: Tabela de Serviços		SINAPI
<b>LOCAL:</b> Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W						(Maio/2021)		
<b>BDI:</b> 27,63%								
<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>								
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ B.D.I.	VALOR TOTAL	
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>4.150,05</b>	
1.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	2,50	298,76	381,30	953,25	
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	626,19	799,20	3.196,80	
<b>2.0</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>102.729,66</b>	
		<b>SAPATA CORRIDA</b>						
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	98,99	63,80	81,42	8.059,76	
2.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	84,79	363,04	463,34	39.286,59	
2.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,50	283,32	361,60	4.881,60	
2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	813,81	15,78	20,14	16.390,13	
2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	336,40	18,05	23,03	7.747,29	
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	17,40	22,20	333,00	
2.7	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,00	18,09	23,08	7.016,32	
2.8	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	14,26	392,39	500,80	7.141,40	
2.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	269,12	34,57	44,12	11.873,57	
<b>3.0</b>		<b>ALVENARIA</b>					<b>86.396,23</b>	
3.1	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	774,65	50,35	64,26	49.779,00	
3.2	04266/ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT,Basf,OU SIMILILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO.	M	58,00	18,04	23,02	1.335,16	
3.3	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	837,06	33,03	42,15	35.282,07	
<b>TOTAL:</b>							<b>193.275,94</b>	
<i>(CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)</i>								

Santo Antonio do Leste - MT, 09 de junho de 2021.

Matheus Costa Oliveira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA 121731398-2