

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 392  
RUB: 24

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

DATA DE ABERTURA: 03/08/2021 ÀS 08:00 HS ( HORÁRIO MATO GROSSO )

Assunto : Apresentação de Proposta Comercial referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 02/2021.

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Tendo examinado o Edital, nós da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ N° 22,618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, n° 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600 - 000, Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 822086 – SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, apresentamos a presente proposta para a execução do **OBJETO :**

A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021, tem por objeto a **contratação de empresa para execução de obra de construção do muro do cemitério municipal**, em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro que fazem parte integrante deste edital. Pelo valor global apresentado na Planilha de Preços no valor de **R\$ 178.073,23 ( CENTO E SETENTA E OITO MIL SETENTA E TÊS REAIS E VINTE E TÊS CENTAVOS )**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.

Prazo de Execução da Obra será conforme cronograma físico financeiro, dias consecutivos a partir da data da ordem de serviços.

Declaramos que serão utilizados equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para os serviços.

Declaramos que os preços indicados na proposta compreendem todos os custos, impostos, taxas, e encargos inclusive trabalhistas e tributos não – incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Até que o contrato seja assinado esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, conforme as condições do Edital.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome : ALOISIO ALVES DE SOUZA

Nacionalidade : BRASIL

Estado Civil : DIVORCIADO

Profissão : Mestre de Obras

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

RG : 822086 – SSP/GO

CPF/MF : 284.241.071-87

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501 – BAIRRO CRISTINO CORTES – BARRA DO GARÇAS – MT

# A S CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 313  
RUB: SM

Dados da Empresa :

Razão Social : A S CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço : Rua Manoel Pereira Brito, 3501 – Barra do Garças - MT– Bairro Cristino Cortes –

Cep : 78.600-000

CNPJ/MF : 22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal : 012797

Conta Bancaria : 3174-9

Agência : 1308

Banco : Caixa Econômica Federal

Conta bancária : 6496-3

Agência : 7140-4

Banco : Banco Brasil


Telefone da Empresa : (66) 99214 – 6393

E-Mail para contato : [asconstrutoraserraazul@hotmail.com](mailto:asconstrutoraserraazul@hotmail.com)

Declaramos que o BDI utilizado é de 27,63 %

Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas neste edital de licitação.

Barra do Garças / MT., 03 de Agosto de 2021.

  
**Assinatura do representante legal**  
**Aloísio Alves de Souza**  
**CPF: 284.241.071-87**  
**Carimbo de CNPJ da empresa**

22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME  
CNPJ: 22.618.893/0001-76  
(66) 99214-6393  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

OBRA: Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal  
LOCAL: Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W  
Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (Maio/2021)

BDI: 27,63%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ B.D.I.	VALOR TOTAL	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>SUBTOTAL -----&gt;</b>	<b>3.823,09</b>
1.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	2,50	275,23	351,27	878,17	
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	576,85	736,23	2.944,92	
<b>FUNDAÇÃO</b>							<b>SUBTOTAL -----&gt;</b>	<b>94.657,65</b>
<b>SAPATA CORRIDA</b>								
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	98,99	58,78	75,02	7.426,22	
2.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	84,79	334,44	426,84	36.191,76	
2.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,50	261,01	333,12	4.497,12	
2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	813,81	14,55	18,57	15.112,45	
2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	336,40	16,63	21,22	7.138,40	
2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	16,04	20,47	307,05	
2.7	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,00	16,67	21,27	6.466,08	
2.8	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	14,26	361,48	461,35	6.578,85	
2.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	269,12	31,85	40,65	10.939,72	
<b>ALVENARIA</b>							<b>SUBTOTAL -----&gt;</b>	<b>79.592,49</b>
3.1	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	774,65	46,39	59,20	45.859,28	
3.2	04266/ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT,Basf,OU SIMILILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO.	M	58,00	16,62	21,21	1.230,18	
3.3	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	837,06	30,43	38,83	32.503,03	
<b>TOTAL:</b>							<b>178.073,23</b>	

(CENTO E SETENTA E OITO MIL SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS).

BARRA DO GARÇAS - MT., 03 DE AGOSTO DE 2021.

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lí. 12 - Setor Cristino Cortes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

André Dourado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501  
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480  
Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

tel: 032 14 0383  
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO






Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal  
Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W

Município: Santo Antonio do Leste - MT

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 395  
RUB: 571


03/09/2021

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	3.823,09	 100,00% 3.823,09	
2.0	FUNDAÇÃO	53,16%	94.657,65	 50,00% 47.328,83	 50,00% 47.328,83
3.0	ALVENARIA	44,70%	79.592,49	 50,00% 39.796,25	 50,00% 39.796,25
TOTAIS MENSAIS				90.948,16	87.125,07
				51,07%	48,93%
TOTAIS ACUMULADOS		100%	178.073,23	90.948,16	178.073,23

BARRA DO GARÇAS - MT., 03 DE AGOSTO DE 2021.

  
22.618.893/0001-76  
A S CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

  
Andrea Dourado Boechat  
Engenheira Civil  
CREA-MT 036085





AS Construtora LTDA-ME

CNPJ: 22.618.893/0001-76

(66) 99214-6393

asconstrutoraserraazu@hotmail.com

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços

Referência: SINAPI-03/2020 - Desonerado

PMSAL: 377  
FLS N°: 544  
RUB: 544

COMPOSIÇÕES PRÓRIAS

00051/ORSE			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	1,0000		R\$	298,76
1	4430	I-SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	6,00	R\$	24,00
2	4813	I-SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	225,00	R\$	225,00
3	4415	I-SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	2,26	R\$	2,26
4	5075	I-SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	13,21	R\$	1,98
5	88262	C-SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,48	R\$	17,48
6	88316	C-SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	14,02	R\$	28,04
04266/ORSE			JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, Basf, OU SIMILILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO.	M	1,0000		R\$	18,04
1	142	I-SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,40	26,18	R\$	10,47
2	3408	I-SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	M2	0,15	9,25	R\$	1,39
3	88309	C-SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,67	R\$	6,18

BARRA DO GARÇAS - MT., 03 DE AGOSTO DE 2021.

22.618.893/0001-76  
AS CONSTRUTORA LTDA  
Rua Manoel Pereira Brito, s/n° - Qd. 37  
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes  
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Andrea Dourado Boechat  
Engenheira Civil  
CRBA-MT 036085