

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PMSAL: _____
FLS N°: 402
RUB: 544

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2021

DADOS DO LICITANTE:

CNPJ/MF: 18.262.815/0001-04

Inscrição Estadual: 13.830.048-8

Razão Social: J.B. PENIDO ME

Nome de Fantasia: B. J. CONSTRUÇOES

Endereço: Rua Roberto Colonhese, 317, Parque Eldorado, no município de Primavera do Leste – MT, CEP. 78.850-000

Contato: 66 9 9956-5645

Email: douglasferreira.r2@gmail.com

Representante: Jorge Baptista Penido

CPF. 821.248.501-30

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção do muro do cemitério municipal, em conformidade com Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico e financeiro

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, informamos que nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de **R\$ 189.308,10 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e oito reais e dez centavos)**, e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT,

DECLARAMOS

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado por este município.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo, estipulado em edital, e demonstrado no Cronograma Físico e Financeiro.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos.
4. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais,
5. Taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias.
7. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado será o demonstrado em planilha e no quadro acima especificado.
8. Prazo de vigência do Contrato: **120 (cento e vinte dias)** dias, conforme o estipulado em edital;

9. Condições de pagamento: conforme medições, em até 14 (catorze) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;

PMSA:
FLS N°: 403
54

10. O representante legal desta empresa para assinatura do contrato será o Sr° **Jorge Baptista Penido**, brasileiro, empresário, portador do CPF/MF nº 821.248.501-30, residente e domiciliado à Rua Roberto Colanhese, 317, Parque Eldorado, no município de Primavera do Leste – MT, CEP. 78.850-000, contato: 66 9 9956-5645, e-mail: douglasferreira.r2@gmail.com;

Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

Santo Antonio do Leste – MT, 27 de julho de 2021.

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSAVEL TECNICO-OPERACIONAL



Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
LESTE**

OBRA: Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal
LOCAL: Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
DATA: MAIO/2021


RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INVESTIMENTO		
		RECURSO PRORPIO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	189.308,10	-	189.308,10
		100,00%		100,00%




J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR





J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL

PMSAL.
FLS N.º
RUBR.




Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
LESTE**

PMSAL: _____
FLS N°: 405
RUB: 741

OBRA: Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal

LOCAL: Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

DATA: MAIO/2021

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.064,87	2,15%
2.0	FUNDAÇÃO	100.616,66	53,15%
3.0	ALVENARIA	84.626,57	44,70%
TOTAL GERAL		189.308,10	100,00%

Jorge B. Penido

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

Jorge

[Signature]

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL

[Signature]

[Signature]



Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
LESTE**

OBRA:	Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MAIO/2021)
LOCAL:	Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W		NÃO DESONERADO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE	BDI SERVIÇOS:	25,01%
DATA:	MAIO/2021		

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
COMPOSIÇÃO	00051/ORSE	SERVIÇO	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	2,50	298,76	373,47	933,67	0,49%
SINAPI	93584	SERVIÇO	1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	626,19	782,80	3.131,20	1,65%
SUB-TOTAL 1.0 >>									R\$4.064,87	2,15%
2.0 FUNDAÇÃO										
SINAPI	96523	SERVIÇO	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	98,99	63,80	79,75	7.894,45	4,17%
SINAPI	94971	SERVIÇO	2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	UND.	84,79	363,04	453,83	38.480,24	20,33%
SINAPI	94962	SERVIÇO	2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,50	283,32	354,17	4.781,29	2,53%
SINAPI	96546	SERVIÇO	2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM. AF_06/2017	KG	813,81	15,78	19,72	16.048,33	8,48%
SINAPI	96544	SERVIÇO	2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017	KG	336,40	18,05	22,56	7.589,18	4,01%
SINAPI	92777	SERVIÇO	2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	17,40	21,75	326,25	0,17%
SINAPI	92776	SERVIÇO	2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,00	18,09	22,61	6.873,44	3,63%
SINAPI	90280	SERVIÇO	2.8	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	14,26	392,39	490,52	6.994,81	3,69%
SINAPI	98557	SERVIÇO	2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	269,12	34,57	43,21	11.628,67	6,14%

Jorge B. Penido

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

PMSAL
FLS N°
RUB.

Douglas Ferreira Rodrigues
J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL

									SUB-TOTAL 2.0 >>	R\$100.616,66	53,15%
3.0 ALVENARIA											
SINAPI	87453	SERVIÇO	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	774,65	50,35	62,94	48.756,47	25,76%	
COMPOSIÇÃO	04266/ORSE	SERVIÇO	3.2	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT,Basf,OU SIMILILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO.	M	58,00	18,04	22,55	1.307,90	0,69%	
SINAPI	93205	SERVIÇO	3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	837,06	33,03	41,29	34.562,20	18,26%	
SINAPI		SERVIÇO	3.4					0,00	0,00	0,00%	
									SUB-TOTAL 3.0 >>	R\$84.626,57	44,70%
									TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>	R\$189.308,10	100,00%
Importa o presente orçamento em:				cento e oitenta e nove mil, trezentos e oito reais e dez centavos							

Jorge B. Penido

J.B. PENIDO ME
 CNPJ: 18.262.815/0001-04
 JORGE BAPTISTA PENIDO
 CPF:007.429.061-40
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PMSAL:
 FLS N°:
 RUB:

[Handwritten signature]
 J.B. PENIDO ME
 CNPJ: 18.262.815/0001-04
 DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
 CPF: 041.538.691-80
 RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL



Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
LESTE**

OBRA: Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal
LOCAL: Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
DATA: MAIO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	4.064,87	4.064,87	100,00%	0,00	0,00%
2.0	FUNDAÇÃO	53,15%	100.616,66	50.308,33	50,00%	50.308,33	50,00%
3.0	ALVENARIA	44,70%	84.626,57	42.313,29	50,00%	42.313,29	50,00%
TOTAL GERAL		100,00%	189.308,10	96.686,49	51,07%	92.621,62	48,93%
TOTAL GERAL				96.686,49	51,07%	189.308,10	100,00%

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL

PMSAL: _____
FLS. N.º: 4108
RUBR.: 54



Prefeitura Municipal de
**SANTO ANTONIO DO
LESTE**

PMSAL: _____
FLS N°: 409
RUB: 744

OBRA: Execução de Obras de Construção do Muro no Cemitério Municipal
LOCAL: Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14°46'47.6"S Longitude:53°37'28.7"W
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
DATA: MAIO/2021

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,30
1.1	AC - Administração Central	3,00
1.2	DF - Custos Financeiras	1,23
1.3	R - Riscos	1,27
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,80
2.0	LUCRO	6,20
2.1	L - Lucro Operacional	6,20
3.0	TRIBUTOS	9,64
3.1	**ISS	1,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4,49
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		25,01%
VALOR DA OBRA		R\$ 189.308,10

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

2,50% ISS - Repassado pelo município

60,00% % serviços prestados

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Jorge B. Penido

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Signature]

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
CPF: 041.538.691-80
RESPONSÁVEL TÉCNICO-OPERACIONAL

[Signature]

[Signature]

PMSAL: _____
 FLS N°: 410
 RUB: 74

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Secretaria Municipal de Educação



Local da Obra: Cemitério Municipal.
 Coord. geograficas da Obra: 14°46'47.7"S 53°37'28.8"W

Município: Santo Antonio do Leste - MT
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%





Fonte de Referência: Caixa Econômica Federal Data: 09/06/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,40%	18,20%	46,40%	18,20%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	Total	14,84%	11,34%	14,84%	11,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
D	Total	8,35%	3,48%	17,66%	7,14%
TOTAL(A+B+C+D)		86,39%	49,82%	115,70%	73,48%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

J.B. PENIDO ME
 CNPJ: 18.262.815/0001-04
 JORGE BAPTISTA PENIDO
 CPF: 007.429.061-40

RELATORIO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA

Mato Grosso - Maio 2021

PMSAL:
 FLS N°: 4211
 RUB: *[assinatura]*

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9801	Ajudante	h	6,8192	178,7229%	19,0066	0,0000%
P9802	Ajudante especializado	h	8,1831	174,3393%	22,4494	0,0000%
P9803	Almoxarife	mês	1.804,3078	123,2955%	4.028,9381	0,0000%
P9804	Apointador	mês	1.530,6876	132,6422%	3.561,0253	0,0000%
P9805	Armador	h	8,2417	167,6870%	22,0619	0,0000%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1.623,4300	128,0349%	3.701,9869	0,0000%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	10,2302	162,0689%	26,8101	0,0000%
P9808	Carpinteiro	h	8,3211	167,2992%	22,2422	0,0000%
P9809	Encarregado administrativo	mês	3.952,5535	96,3352%	7.760,2538	0,0000%
P9810	Eletricista	h	7,6656	176,4963%	21,1951	0,0000%
P9811	Encarregado especializado	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9812	Engenheiro	mês	11.886,1010	83,8352%	21.850,8375	0,0000%
P9814	Operacional	mês	1.694,7500	120,6500%	3.739,4658	0,0000%
P9815	Jardineiro	h	7,2800	174,0695%	19,9522	0,0000%
P9816	Encarregado de mergulho	mês	3.925,8084	111,9000%	8.693,7027	9,5500%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	11.886,1010	83,8352%	21.850,8375	0,0000%
P9821	Pedreiro	h	8,2214	166,9225%	21,9447	0,0000%
P9822	Pintor	h	7,8538	170,9843%	21,2825	0,0000%
P9823	Serralheiro	h	7,3335	174,3518%	20,1195	0,0000%
P9824	Servente	h	5,6976	191,8537%	16,6286	0,0000%
P9825	Soldador	h	11,1099	153,3185%	28,1434	0,0000%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	5.507,7846	92,1217%	10.581,6494	0,0000%
P9827	Vigia	mês	1.262,1009	166,5913%	3.743,2814	30,0000%
P9830	Montador	h	8,8438	170,4186%	23,9152	0,0000%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	1.418,4670	135,7081%	3.343,4416	0,0000%
P9835	Perfurador de tubo a ar comprimido com insalubridade	h	6,8476	208,8120%	23,0464	27,7500%
P9836	Geólogo	h	55,7956	118,9580%	122,1689	0,0000%
P9837	Oceanógrafo	mês	5.061,8455	94,3500%	9.837,6967	0,0000%
P9840	Encarregado geral	mês	5.916,5277	91,4210%	11.325,4764	0,0000%
P9842	Faxineiro	mês	1.226,9173	145,1870%	3.008,2417	0,0000%
P9843	Operador de equipamento leve	h	7,4028	171,3756%	20,0893	0,0000%
P9844	Capitão fluvial	mês	5.888,3333	91,0800%	11.251,4272	0,0000%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	10,3948	153,9027%	26,3926	0,0000%
P9846	Operador de equipamento especial	h	14,8887	139,9979%	35,7325	0,0000%
P9847	Perfurador de tubulão	h	6,8476	177,9990%	19,0362	0,0000%
P9848	Desenhista	mês	2.622,9897	107,2262%	5.435,5218	0,0000%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	2.170,7040	116,1900%	4.692,8449	0,0000%
P9850	Copeiro	mês	1.373,9007	135,8848%	3.240,8229	0,0000%
P9851	Médico do trabalho	mês	9.297,3897	85,3063%	17.228,6488	0,0000%
P9852	Blaster	h	9,6850	193,1125%	31,2934	30,0000%
P9853	Pré-marcador	h	6,8192	176,5326%	18,8573	0,0000%
P9854	Recepcionista	mês	1.696,7613	123,3273%	3.789,3311	0,0000%
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	2.148,5945	116,9100%	4.660,5163	0,0000%
P9856	Marinheiro de convés	h	8,6046	169,4500%	23,1850	0,0000%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	1.893,0130	121,8800%	4.200,2172	0,0000%
P9858	Laboratorista	mês	2.347,7986	113,4107%	5.010,4534	0,0000%
P9859	Trabalhador de via	h	5,6976	192,8645%	16,6862	0,0000%
P9860	Mergulhador	h	8,1455	200,3700%	26,1706	20,9200%
P9861	Selecionador de material pétreo	h	6,8192	177,3382%	18,9122	0,0000%
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	10.221,9048	85,0085%	18.911,3927	0,0000%
P9865	Técnico em enfermagem	mês	2.647,3659	109,0225%	5.533,5903	0,0000%
P9866	Motorista de caminhão	h	8,7408	160,7591%	22,7924	0,0000%
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	3.240,9001	103,3281%	6.589,6605	0,0000%
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9870	Motorista de veículo leve	h	8,6218	161,5939%	22,5541	0,0000%
P9871	Motorista de veículo especial	h	11,2019	149,7675%	27,9787	0,0000%
P9875	Encarregado de turma	mês	2.340,7149	112,5195%	4.974,4756	0,0000%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	2.452,7006	111,4888%	5.187,1870	0,0000%
P9878	Secretária	mês	2.850,8683	104,0072%	5.815,9765	0,0000%
P9880	Piloto Fluvial	mês	3.145,6667	102,2200%	6.361,1672	0,0000%
P9882	Técnico especializado	h	14,7314	139,3228%	35,2555	0,0000%
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	3.977,1175	96,2182%	7.803,8283	0,0000%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9885	Frentista de túnel	h	6,8192	182,3648%	19,2550	0,0000%
P9889	Técnico da qualidade	mês	3.369,5060	101,9885%	6.806,0146	0,0000%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	13.623,8053	82,8218%	24.880,0384	0,0000%
P9892	Auxiliar de blaster	h	8,1054	202,6021%	26,9587	30,0000%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9896	Porteiro	mês	1.361,1510	138,0419%	3.240,1097	0,0000%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	3.145,5649	102,4553%	6.368,3628	0,0000%
P9900	Comprador	mês	3.238,4272	103,1330%	6.578,3143	0,0000%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9903	Auxiliar técnico	mês	1.659,8173	126,3631%	3.757,2138	0,0000%
P9907	Comandante de longo curso	mês	10.769,0000	85,3100%	19.956,0339	0,0000%
P9908	Imediato	mês	7.211,3333	95,1800%	14.075,0803	0,0000%
P9909	Oficial de náutica	mês	2.769,7281	106,0100%	5.705,9168	0,0000%
P9910	Oficial de máquinas	mês	3.029,1334	101,9300%	6.116,7290	0,0000%
P9911	Condutor de Máquinas	mês	2.170,7040	116,1900%	4.692,8449	0,0000%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	26,7652	166,6800%	79,4069	30,0000%
P9913	Draguista	mês	5.351,1667	96,8400%	10.522,5341	0,0000%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	3.848,0685	98,8449%	7.651,6879	0,0000%
P9920	Mestre fluvial	mês	5.888,3333	91,0800%	11.251,4272	0,0000%
P9923	Mergulhador com periculosidade	h	8,1455	211,4500%	27,8128	30,0000%
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	6,8192	215,6805%	23,5726	30,0000%
P9928	Servente com periculosidade	h	5,6976	225,1690%	20,2361	30,0000%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	10,2302	195,4833%	33,2975	30,0000%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	7,6656	209,7635%	26,0449	30,0000%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	10,3948	187,1303%	32,9650	30,0000%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	11,2019	182,9868%	35,0604	30,0000%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	7,4028	204,6030%	24,7699	30,0000%
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	7,4028	199,8032%	24,0941	25,6700%

Jorge ¹

[Assinaturas]

RELATORIO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA

Mato Grosso - Maio 2021

PMSAL: _____
 FLS N°: 1112
 RUB: Jug

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	14,2985	180,4200%	44,3854	30,0000%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	26,7652	166,6800%	79,4069	30,0000%
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	8,6046	205,3000%	28,8512	30,0000%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	10,4145	192,2600%	33,5617	30,0000%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	14,8887	173,2258%	45,1463	30,0000%
P9945	Draguista com periculosidade	h	24,3235	174,2300%	73,9993	30,0000%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	9.534,4637	85,4397%	17.680,6808	0,0000%
P9947	Técnico florestal	mês	3.145,5649	102,4553%	6.368,3628	0,0000%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	1.896,7993	119,7082%	4.167,4235	0,0000%
P9949	Topógrafo	mês	2.457,3037	112,1777%	5.213,8504	0,0000%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	1.570,8000	130,9697%	3.628,0720	0,0000%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	9.297,3897	88,7793%	17.969,9297	4,5000%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	1.808,7127	125,1600%	4.072,4975	0,0000%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	1.686,4338	133,0198%	3.929,7246	0,0000%
P9954	Servente - mensalista	mês	1.253,4864	146,6051%	3.091,1613	0,0000%
P9955	Engenheiro chefe	mês	16.592,5478	81,9900%	30.196,7777	0,0000%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	8,7408	193,9776%	28,3182	30,0000%
P9972	Técnico de batimetria	mês	2.291,1906	111,3800%	4.843,1186	0,0000%

Jorge B. Penido

J.B. PENIDO ME
CNPJ: 18.262.815/0001-04
JORGE BAPTISTA PENIDO
CPF:007.429.061-40

Jorge

2