



6 S 04 400 03 CRAVAÇÃO DE ESTACA MADEIRA DE LEI (25 X 30 CM)

A EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIV	
E9502	SICRO II	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW	1,00	0,7000	0,3000	183,65	90,04	155,56
EQUIPAMENTOS								155,56

B MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			K ou R	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS		0,2000	21,17	4,23
1213	SINAPI	Carpinteiro		0,8000	15,82	12,65
6111	SINAPI	Servente		3,0000	11,78	35,34
MÃO DE OBRA						47,99
Encargos adicionais a Mão Obra			20,51%			9,84
TOTAL MÃO DE OBRA						57,83
CUSTO HORÁRIO TOTAL						57,83
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			3,00 m			
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:						19,27

MATERIAIS			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA	M ³	3.200,0000	0,0750	240,00
7340	SINAPI	IMUNIZANTE	M ²	25,6100	0,2200	5,63
TOTAL MATERIAL						245,63

TOTAL UNITÁRIO 420,46

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS
Engenheiro Civi CREA MT 31202