



6 S 03 500 01

ESCORAMENTO COM MADEIRA PARA PONTE DE MADEIRA

EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	
E9535	SICRO II	Máquina de bancada = serra circula de 12"	1,00	1,0000	0,0000	20,50	20,33	20,50
EQUIPAMENTOS								20,50

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			K ou R	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
1213	SINAPI	Carpinteiro		0,6700	15,82	10,59
6111	SINAPI	Servente		0,6700	11,78	7,89
MÃO DE OBRA						18,48
Encargos adicionais a Mão Obra			20,51%			3,79
TOTAL MÃO DE OBRA						22,27
CUSTO HORÁRIO TOTAL						22,27
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00 m			
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:						22,27

MATERIAIS			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	17,5500	1,2000	21,06
14439	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU M 3,00 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	3,0300	0,3850	1,17
20209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM	M	13,6700	0,0850	1,16
6193		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM	M	9,4600	3,0850	29,18
20204		PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM,	M	40,9400	0,0350	1,43
TOTAL MATERIAL						54,01

TOTAL UNITÁRIO 96,78

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS
Engenheiro Civi CREA MT 31202