



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

6 S 03 810 04 CAVALETE COM 4 (QUATRO) ESTEIO - ALTURA ENTRE 4,50 a 5,50 m

EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	
E9585	SICRO II	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	2,00	1,0000	0,0000	24,99	20,95	49,97
EQUIPAMENTOS								49,97

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			K ou R	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS		5,0000	21,17	105,85
1213	SINAPI	Carpinteiro		15,0000	15,82	237,30
6111	SINAPI	Servente		35,0000	11,78	412,30
MÃO DE OBRA						649,60
Encargos adicionais a Mão Obra			20,51%			133,23
TOTAL MÃO DE OBRA						782,83
ADICIONAL MÃO DE OBRA - FERRAMENTAS			5,00%			39,14
CUSTO HORÁRIO TOTAL						821,97
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00 m			
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:						821,97

MATERIAIS			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA (ITAUBA)	M ³	3.200,0000	4,4408	14.210,56
43062	SINAPI	FERRAGEM PARA PNTE DE MADEIRA	KG	14,1300	34,2000	483,25
7340	SINAPI	IMUNIZANTE	M ²	37,3900	14,8100	553,75
TOTAL MATERIAL						15.247,55

TOTAL UNITÁRIO 16.119,49

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS
Engenheiro Civi CREA MT 31202