



GOVERNO MUNICIPAL  
**SANTO ANTÔNIO DO LESTE**  
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!  
Gestão 2021/2024

6 S 03 820 02

VIGAMENTO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA - TIPO III

EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIV	
E9585	SICRO II	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	3,00	1,0000	0,0000	24,99	20,95	74,95
EQUIPAMENTOS								<b>74,95</b>

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			K ou R	QUANT		SALÁRIO BASE		CUSTO HORÁRIO
4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS		2,0000		21,17		42,34
1213	SINAPI	Carpinteiro		6,0000		15,82		94,92
6111	SINAPI	Servente		24,0000		11,78		282,72
<b>MÃO DE OBRA</b>								<b>377,64</b>
Encargos adicionais a Mão Obra			20,51%					77,45
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>								<b>455,09</b>
ADICIONAL MÃO DE OBRA - FERRAMENTAS			5,00%					22,75
<b>CUSTO HORÁRIO TOTAL</b>								<b>477,84</b>
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00 m					
<b>CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:</b>								<b>477,84</b>

MATERIAIS			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO
4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA (ITAUBA)	M <sup>3</sup>	2.000,0000	1,3000			2.600,00
43062	SINAPI	FERRAGEM PARA PNTE DE MADEIRA	KG	14,1300	34,2000			483,25
7340	SINAPI	IMUNIZANTE	M <sup>2</sup>	37,3900	14,8100			553,75
<b>TOTAL MATERIAL</b>								<b>3.636,99</b>

**TOTAL UNITÁRIO 4.189,78**

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS  
Engenheiro Civi CREA MT 31202