



GOVERNO MUNICIPAL  
**SANTO ANTÔNIO DO LESTE**  
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!  
Gestão 2021/2024

6 S 03 830 01

ALAS E TESTAS PARA CAIXÃO DE ATERRO - PONTE DE MADEIRA

EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIV	
E9585	SICRO II	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	0,30	1,0000	0,0000	24,99	20,95	7,49
EQUIPAMENTOS								<b>7,49</b>

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			K ou R	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS		0,1000	21,17	2,11
1213	SINAPI	Carpinteiro		0,5000	15,82	7,91
6111	SINAPI	Servente		2,0000	11,78	23,56
<b>MÃO DE OBRA</b>						<b>31,47</b>
Encargos adicionais a Mão Obra			20,51%			6,45
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>						<b>37,92</b>
ADICIONAL MÃO DE OBRA - FERRAMENTAS			5,00%			1,90
<b>CUSTO HORÁRIO TOTAL</b>						<b>39,82</b>
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00 m			
<b>CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO:</b>						<b>39,81</b>

MATERIAIS			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA	M <sup>3</sup>	2.000,0000	0,1140	228,00
43062	SINAPI	FERRAGEM PARA PNTE DE MADEIRA	KG	14,1300	2,0000	28,26
7340	SINAPI	IMUNIZANTE	M <sup>2</sup>	37,3900	1,7600	65,81
<b>TOTAL MATERIAL</b>						<b>322,07</b>

OUTRAS ATIVIDADE			UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
2306103	SINFRA	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA DE LEI 20 x 20 CM	M	63,0900	0,2000	12,62
<b>TOTAL MATERIAL</b>						<b>12,62</b>
<b>TOTAL UNITÁRIO</b>						<b>381,98</b>

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS  
Engenheiro Civi CREA MT 31202