


COMPOSIÇÕES DE VALORES
 OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª VANDERLEI CECATTO
 INSUMOS / REF: SINAPI/MT (JANEIRO/2016)- CIDADES (FEVEREIRO/2014)

COMPOSIÇÃO 001			
SINAPI MÊS 08/2015 COD. 74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)	KG	1,00
CONEXÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE MODULAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) ADEQUADA PARA JANEIRO/2016			
ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC		VALOR	
COTAÇÃO SINAPI AGOSTO/15			R\$ 7,36
VALOR INCC AGOSTO/15			642,644
VALOR INCC JANEIRO/16			651,759
ÍNDICE DE REAJUSTE			0,986
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16			R\$ 7,46

FONTE: <http://sindusconpr.com.br/incc-df-1gv-310-p>

COMPOSIÇÃO 002			
SINAPI MÊS 08/2015 COD. 73942/002	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM	KG	1,00
CONEXÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE MODULAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) ADEQUADA PARA JANEIRO/2016			
ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC		VALOR	
COTAÇÃO SINAPI AGOSTO/15			R\$ 7,23
VALOR INCC AGOSTO/15			642,644
VALOR INCC JANEIRO/16			651,759
ÍNDICE DE REAJUSTE			0,986
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16			R\$ 7,33

FONTE: <http://sindusconpr.com.br/incc-df-1gv-310-p>


Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-3

COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª VANDERLEI CECATTO
INSUMOS / REF: SINAPI/MT (JANEIRO/2015)- CIDADES (FEVEREIRO/2014)

COMPOSIÇÃO 003	FORMA TÁBUAS MADEIRA 3A PARA PEÇAS DE CONCRETO ARMADO REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
-----------------------	---	--	--	--


SINAPI MÊS 08/2015 COD. 74007/002	FORMA TÁBUAS MADEIRA 3A PARA PEÇAS DE CONCRETO ARMADO REAPROVEITAMENTO 2X	M²	1,00	41,31	41,31
--------------------------------------	---	----	------	-------	-------

CORREÇÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) APLICADA PARA JANEIRO/2016

ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC		VALOR
COTAÇÃO SINAPI AGOSTO/15		R\$ 41,31
VALOR INCC AGOSTO/15		642,644
VALOR INCC JANEIRO/16		651,759
ÍNDICE DE REAJUSTE		0,986
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16		R\$ 41,90

FONTE: <http://sindusconpr.com.br/incc-di-figv-310-p>

COMPOSIÇÃO 004	COBERTURA COM TELHA TERMOCÚSTICA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL ESPESURA 30MM, ALTURA 70MM LARGURA UTIL 1000MM E LARGURA NOMINAL 1066MM				
	Mão de Obra	Unid	Qtd	Custo Unit	Custo Total
	242 AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,22	9,03	1,99
	12869 TELHADISTA	H	0,22	9,68	2,13
	Total				
	Materiais Unid Qtd	Unid	Qtd	Custo Unit	Custo Total
	11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARVUELA DE VEDAÇÃO	CJ	0,82	0,93	0,76
	21010 TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E=30MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO 0,5"MM COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS)	M²	1,06	83,91	88,94


Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª VANDERLEI CECATTO
INSUMOS/REF: SINAPI/MT (JANEIRO/2016)- CIDADES (FEVEREIRO/2014)


Total do Material					89,71
Total do Equipamento					
Total da Mão de Obra					4,12
Leis Sociais (126,72 %)					5,22
Tot. Custo da Mão de Obra					9,33
Tot. Parcial do Serviço					99,04

**OBS: A hora de mão de obra está baseada no Boletim Cidades - FEV/2014. As hastes inseridos nesta composição poderão ser substituídos por parafusos auto-brocantes

COMPOSIÇÃO 005	PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA 15CM)				
CIDADES- MÊS 02/2014 COD. C10171	PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA 15CM)	M	1,00	64,92	64,92
ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC					
COTAÇÃO CIDADES/14			VALOR		
VALOR INCC FEVEREIRO/14			R\$ 64,92		
VALOR INCC JANEIRO/16			571,577		
INDICE DE REAJUSTE			0,860		
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16			R\$ 75,51		

FONTE: <http://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p>

COMPOSIÇÃO 006	JANELA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSEURA 10MM				
CIDADES- MÊS 02/2014 COD. CH0036	JANELA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSEURA 10MM	M²	1,00	250,08	250,08


Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFº VANDERLEI CECATTO
 INSUMOS / REF. SINAPI/MT (JANEIRO/2016)- CIDADES (Fevereiro/2014)

COTAÇÃO CIDADES/14	VALOR
VALOR INCC FEVEREIRO/14	R\$ 250,08
VALOR INCC JANEIRO/16	571,577
INDICE DE REAJUSTE	651,759
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16	0,860
	R\$ 290,88

Fonte: <http://sinduscomp.r.com.br/incc-dt-figv-310-p>

COMPOSIÇÃO 007	ALAMBRADO PARA PLAYGROUND INFANTIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 2" CHAPA 14, COM TELA ARTISTICA GALVANIZADA, MALHA QUADRADA 2X2CM, ESTRUTURADA POR CANTONEIRA METALICAS 3/4 X 1/8 INCLUINDO 01 PORTÕES DE ACESSO CONFORME PROJETO ALTURA 1,10M				
	Mão de Obra	Unid	Qtd	Custo Unit	Custo Total
25958	AJUDANTE	H	1,00	4,46	4,46
2700	MONTADOR	H	0,50	12,24	6,12
		Total			
	Materiais Unid Custo Unit Custo Total				
10936	TELA METALICA REFORÇADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3X3"	M2	1,30	40,22	52,29
21010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE LEVE, TAMANHO NOMINAL = 25, DE = 1", E = 2,65 MM, PESO = 2,11 KG/M	M	2,60	17,16	44,58
10951	CANTONEIRA AÇO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 "	M	2,60	3,49	9,07
	Total do Material				105,93
	Total do Equipamento				
	Total da Mão de Obra				10,58
	Leis Sociais (126,72 %)				13,41
	Tot. Custo da Mão de Obra				23,99
	Tot. Parcial do Serviço				129,92

**OBS: A hora de mão de obra está baseada no Boletim Cidades- FEV/2014 -Referência CB0267 sendo que os arames inseridos nesta composição serão substituídos por cantoneiras metálicas. O calculo dos tubos e cantoneiras se dão pela soma de instalação de pilares com 1,20 metros de altura com tubos inferior e superior



Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES
 OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
 INSUMOS / REF. SINAPI/MT (JANEIRO/2016)- CIDADES (FEBREIRO/2014)

COMPOSIÇÃO 008		PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPÁDAS FLOURESCENTES E27					
COTAÇÃO		PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPÁDAS FLOURESCENTES E27	1,00	5,30		5,30	
247		AUXILIAR DE ELETRECISTA		MÃO DE OBRA			
		Tot. Parcial do Serviço	H				
			0,20	8,31		1,66	6,96

RAÇA	RAÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	RUA	VENDEROR: LEONARDO HENRIQUE	DATA: 10/03/16	A
	BAGETTI E ZANETTE -L.TDA PRIMAVERA 115, CENTRO ST.º ANTONIO DO LESTE CNP.J: 14.769.741/0001-46				
	FONE: (66) 3488-1026 SANTO ANTONIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO BUSNARDO E BADOCCO LTDA ME RUA A, BAIRRO JARDIM SANTA INES CNP.J: 17.701.098/0001-07 FONE: (66) 3488-1014		VENDEROR: ARIEL	DATA: 10/03/16	B
SANTO ANTONIO					
SACHET	SACHET MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AV.	VENDEROR: EDICARLOS	DATA: 10/03/2016	C
	IRMÃOS SACHET LTDA MINAS GERAIS 111, CENTRO PRIMAVERA DO LESTE CNP.J: 02.824.030/0001-48 FONE: (66)3495-3700				

COTAÇÕES		EMPRESAS			MÉDIA
OBJETO		A	B	C	
PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPÁDAS FLOURESCENTES E27		6,50	5,30	4,90	5,30
COMPOSIÇÃO 009	KIT ACESSÓRIOS P/ SANITÁRIOS EM AÇO INOX 05 PEÇAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (SABONETEIRA, PAPELEIRA E PORTA TOALHAS)				
COTAÇÃO	KIT ACESSÓRIOS P/ SANITÁRIOS EM AÇO INOX 05 PEÇAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (SABONETEIRA, PAPELEIRA E PORTA TOALHAS)	1,00	90,00		90,00
MÃO DE OBRA					
6111	SERVENTE	H	1,00	8,31	8,31
Tot. Parcial do Serviço					98,31


Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
 INSUMOS / REF. SINAP/MT (JANEIRO/2016)- CIDADES (FEVEREIRO/2014)

RAÇA	RAÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BAGETTI E ZANETTE LTDA PRIMAVERA 115, CENTRO STº ANTONIO DO LESTE CNPJ: 14.769.741/0001-46 FONE: (66) 3488-1026	RUA	VENDOR: LEONARDO HENRIQUE	DATA 10/03/16	A
SANTO ANTONIO	SANTO ANTONIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO BUSMARBDO E BADOCCO LTDA ME RUA A, BAIRRO JARDIM SANTA INES CNPJ: 17.701.098/0001-07 FONE: (66) 3488-1014		VENDOR: ARIEL	DATA 10/03/16	B
SACHET	SACHET MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IRMAS SACHET LTDA MIMAS GERAIS 111, CENTRO PRIMAVERA DO LESTE AV. CNPJ: 02.824.030/0001-48 FONE: (66)3495-3700		VENDOR: EDICARLOS	DATA 10/03/2016	C

COTAÇÕES	EMPRESAS			MÉDIANA
	A	B	C	
KIT ACESSORIOS P/ SANITÁRIOS EM AÇO INOX 05 PEÇAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (SABONETEIRA, PAPELEIRA E PORTA TOALHAS)	84,00	90,00	120,00	90,00

COMPOSIÇÃO 010	FOSSA SÉPTICA PRÉ MOLDADA Ø 3,12M, ALTURA DE 2,50M PARA 100 CONTRIBUINTES.			
CIDADES- MÊS 02/2014 COD. CO1123	FOSSA SÉPTICA PRÉ MOLDADA Ø 3,12M, ALTURA DE 2,50M PARA 100 CONTRIBUINTES	UN	1,00	664,49
CORREÇÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) ACRECIDA PARA JANEIRO/2016				
ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC			VALOR	
COTAÇÃO CIDADES/14				R\$ 664,49
VALOR INCC FEVEREIRO/14				571,577
VALOR INCC JANEIRO/16				651,759
ÍNDICE DE REAJUSTE				0,860
VALOR COTAÇÃO JANEIRO/16				R\$ 772,91


FONTE: <http://sindusconpr.com.br/incc-di-figv-310-p>


Giovanni Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 96414-0

COMPOSIÇÕES DE VALORES
 OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFº VANDERLEI CECATTO
 INSUMOS / REF: SINAPI/MT (JANEIRO/2016). CIDADES (FEVEREIRO/2014)

COMPOSIÇÃO 011 SINAPI ou Cot. De Mercado	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA	COMPONENTES	MATERIAL	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)
00036178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA *40 X 40 X 2,5*CM			UN	7,00	4,40	30,80
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	0,01	66,67	0,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPT-11-32			KG	7,50	0,52	3,90
MÃO DE OBRA							
4759	CALCETEIRO			H	0,50	10,31	5,15
6111	SERVENTE			H	0,60	8,31	4,98
TOTAL							45,49

**Composição baseada nas tabela sinapi
 Obs: A cotação esta por peça de 0,40 x 0,40. Para 1m² de piso são necessárias 6,25 PEÇAS (APROXIMADAMENTE 7 PEÇAS)


Giovani Biff
 Arquiteto e Urbanista
 CREA 95411/MT