



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

6 S 03 830 01 ALAS E TESTAS PARA CAIXÃO DE ATERRO - PONTE DE MADEIRA

| EQUIPAMENTO | | | QUANT. | UTILIZAÇÃO | | CUSTO OPERACIONAL | | CUSTO HORÁRIO |
|--------------|----------|---|--------|------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| | | | | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | IMPRODUTIV | |
| E9585 | SICRO II | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | 1,00 | 0,1000 | 0,9000 | 24,99 | 20,95 | 21,35 |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | | | 21,35 |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | | | K ou R | QUANT | | SALÁRIO BASE | | CUSTO HORÁRIO |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------|--|-----------------|--|---------------|
| 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | | 0,1000 | | 21,17 | | 2,11 |
| 1213 | SINAPI | Carpinteiro | | 1,0000 | | 15,82 | | 15,82 |
| 6111 | SINAPI | Servente | | 4,0000 | | 11,78 | | 47,12 |
| MÃO DE OBRA | | | | | | | | 62,94 |
| Encargos adicionais a Mão Obra | | | 20,51% | | | | | 12,90 |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | | | | 75,84 |
| ADICIONAL MÃO DE OBRA - FERRAMENTAS | | | 5,00% | | | | | 3,79 |
| CUSTO HORÁRIO TOTAL | | | | | | | | 79,63 |
| (C) PRODUÇÃO DA EQUIPE | | | | 12,00 m | | | | |
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO: | | | | | | | | 6,63 |

| MATERIAIS | | | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | | | CUSTO UNITÁRIO |
|-----------------------|--------|--------------------------|----------------|------------|---------|--|--|----------------|
| 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA (20 X20) | M ³ | 2.000,0000 | 0,0400 | | | 80,00 |
| 7340 | SINAPI | IMUNIZANTE | M ² | 37,3900 | 0,2500 | | | 9,35 |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | | | 89,35 |
| TOTAL UNITÁRIO | | | | | | | | 117,33 |

Santo Antônio do Leste, MT - 30 de julho de 2021

ANDERSON FLORENCIANA DE MORAIS
Engenheiro Civi CREA MT 31202