

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profº Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I.: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitario	BDI	Parcial
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				24,95%		
1.01	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	74210/001	m²	6,00	290,38	362,83	2.176,98
1.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	m²	1,20	428,46	535,36	642,43
1.03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	74077/001	m²	170,28	6,08	7,60	1.293,61
1.04	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	73948/016	m²	170,28	2,95	3,69	627,66
	MOVIMENTO DE SOLOS				TOTAL----->		4.740,68
2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	79517/001	m³	3,85	23,60	29,49	113,53
2.02	ATERRO INTERNO SEM APLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	79481	m³	3,56	23,60	29,49	104,98
2.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	5622	m²	23,79	3,89	4,86	115,63
	INFRA - ESTRUTURA				TOTAL----->		334,14
3.0							
3.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	5651	m²	11,11	24,68	30,84	342,61
3.02	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	73972/001	m³	3,83	367,87	459,65	1.760,47
3.03	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	92873	m³	3,83	122,84	153,49	587,86
3.04	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	83519	m²	1,78	388,88	485,91	864,91
3.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (sinap 08/15)	74254/002 COMP. 001	kg	231,50	7,46	9,32	2.157,87
3.06	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (sinap 08/15)	73942/002 COMP. 002	kg	41,12	7,33	9,16	376,61
3.07	ESTACA A TRADO (BROÇA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	72819	m	4,00	77,82	97,24	388,94
	TOTAL----->				TOTAL----->		6.479,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I.: 24,95%


Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitário	BDI	Parcial
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA						
4.01	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	73972/002	m³	6,27	341,82	427,10	2.677,94
4.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	92873	m²	6,27	122,84	153,49	962,37
4.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (sinap 08/15)	74254/002 COMP. 001	kg	347,06	7,46	9,32	3.235,04
4.04	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (sinap 08/15)	73942/002 COMP. 002	kg	144,53	7,33	9,16	1.323,73
4.05	FORMA TABUAS MADEIRA 3A PARA PEÇAS DE CONCRETO ARMADO REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. (sinap 08/15)	74007/002 COMP. 003	m²	27,80	41,90	52,35	1.455,44
	TOTAL----->						9.654,53
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS						
5.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	74106/001	m²	22,22	7,26	9,07	201,57
	TOTAL----->						201,57
6.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO						
6.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	87503	m²	144,17	46,62	58,25	8.398,15
6.02	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	74200/001	m	5,40	16,05	20,05	108,29
6.03	ANDAIMES PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	73674	m²	36,04	19,59	24,48	882,18
	TOTAL----->						9.388,62


Giovanni Biff
Arquiteto e Urbanista
CAU 96414-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58,69 " S Longitude: 53° 36' 55,97" O

Local da Obra: Avenida Kuhlene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e 14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitário	BDI	Parcial
REVESTIMENTOS							
7.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87273	m²	47,76	45,38	56,70	2.708,10
7.02	LIMPEZA AZULEJO	73948/003	m²	47,76	4,78	5,97	285,25
7.03	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/14	87879	m²	170,88	2,47	3,09	527,38
7.04	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87905	m²	117,46	5,12	6,40	751,44
7.05	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87535	m²	47,76	18,88	23,59	1.126,69
7.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87533	m²	123,12	20,58	25,71	3.166,00
7.07	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	87775	m²	117,46	32,98	41,21	4.840,35
8.0	COBERTURAS			TOTAL			13.405,21
8.01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	92580	m²	192,85	25,77	32,20	6.209,70
8.02	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL ESPESSURA 30MM, ALTURA, 70MM LARGURA UTIL 1000MM E LARGURA NOMINAL 1056MM	CG0054 COMP.004	m²	192,85	99,04	123,75	23.865,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profº Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kulene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e 14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitário	BDI	Parcial
8.03	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	72107	m	41,45	19,05	23,80	986,63
8.04	PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 COM DESENVOLVIMENTO DE 30 CM	COTAÇÃO VALORES	m	38,30	21,90	27,36	1.048,04
TOTAL----->							32.109,65
9.0	ESQUADRIAS						
9.01	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	91010	un	3,00	192,95	241,09	723,27
9.02	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	91011	un	1,00	200,82	250,92	250,92
9.03	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	84855	m	39,40	5,51	6,88	271,26
9.04	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANÇA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	84866	un	4,00	78,51	98,10	392,39
TOTAL----->							1.637,85
10.0	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						
10.01	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/003	m²	24,28	24,96	31,19	757,23
10.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014	87251	m²	23,79	28,54	35,66	848,37
10.03	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	88649	m	19,00	7,36	9,20	174,73
10.04	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	74192/001	m	2,90	52,18	65,20	189,08
10.05	PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PEINEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA DE 15CM)	C10171 COMP.005	m	3,10	75,51	94,35	292,48
10.06	PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	COMPOSIÇÃO VALORES 011	m²	0,48	45,49	56,84	27,28
10.07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	73892/002	m²	33,73	31,35	39,17	1.321,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profº Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.

B.D.I.: 24,95%


Santo Antônio do Leste - MT

Data:31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitario	BDI	Parcial
					TOTAL----->		
11.0	PINTURAS					3.610,44	
11.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	88483	m²	240,58	2,55	3,19	766,54
11.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, (INTERNA) DUAS DEMAOS. AF_06/2014	88489	m²	123,12	8,89	11,11	1.367,62
11.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, (EXTERNA) DUAS DEMAOS. AF_06/2014	88489	m²	117,46	8,89	11,11	1.304,75
11.04	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS	6082	m²	12,18	11,78	14,72	179,28
11.05	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	73924/001	m²	31,11	19,08	23,84	741,68
					TOTAL----->		
12.0	VIDROS					4.359,87	
12.01	JANELA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM	CH0036 COMP.006	m²	2,14	290,88	363,45	777,79
12.02	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	74125/001	m²	0,48	333,63	416,87	200,10
					TOTAL----->		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					977,89	
13.01	ALAMBRADO PARA PLAYGROUND INFANTIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 2" CHAPA 14, COM TELA ARTISTICA GALVANIZADA, MALHA QUADRADA 2X2CM, ESTRUTURADA POR CANTONEIRA METÁLICAS 3/4 x1/8 INCLUINDO 02 PORTÕES DE ACESSO CONIFORME PROJETO.	COMPOSIÇÃO 007	m²	15,55	129,92	162,34	2.524,31
13.02	PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 10, COM REQUADROS EM CHAPA DE FERRO DOBRADA EM "L" E QUADRO ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	74238/002	m²	1,00	541,07	676,07	676,06
					TOTAL----->		
					3.200,37		


Giovanni Biff
Arquileto e Urbanista
CAU 96414-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profº Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I.: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Unitario	Valor	
						BDI	Parcial
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74130/001	un	6,00	11,28	14,09	84,57
14.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	84402	un	1,00	61,72	77,12	77,12
14.03	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	83450	un	1,00	340,91	425,97	425,97
14.04	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91871	m	5,30	7,10	8,87	47,02
14.05	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91872	m	29,30	9,05	11,31	331,32
14.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A.F_12/2015	91914	un	1,00	9,48	11,85	11,85
14.07	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91854	m	93,70	5,90	7,37	690,76
14.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91917	un	1,00	12,05	15,06	15,06
14.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91927	m	217,69	3,85	4,81	1.047,21
14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91929	m	64,50	6,35	7,93	511,76
14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91932	m	22,00	10,97	13,71	301,55
14.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91996	un	2,00	16,94	21,17	42,33
14.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91940	un	10,00	9,30	11,62	116,20
14.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92000	un	1,00	14,98	18,72	18,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profº Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kulene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I.: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitário	BDI	Parcial
14.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91941	un	1,00	6,56	8,20	8,20
14.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92867	un	3,00	15,90	19,87	59,60
14.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92023	un	3,00	26,17	32,70	98,10
14.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91953	un	2,00	15,69	19,60	39,21
14.19	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91955	un	1,00	19,77	24,70	24,70
14.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91959	un	2,00	24,94	31,16	62,33
14.21	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLORESCENTE COMPACTA	74094/001	un	3,00	24,15	30,18	90,53
14.22	PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA P/ LÂMPADAS FLORESCENTES E27	COMPOSIÇÃO VALORES 008	un	12,00	6,96	8,70	104,36
14.23	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93044	un	8,00	9,89	12,36	98,86
14.24	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93041	un	7,00	54,40	67,97	475,81
15.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				TOTAL		4.783,13
15.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86888	un	2,00	359,03	448,61	897,22
15.02	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74175/001	un	3,00	66,53	83,13	249,39
15.03	KIT ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS EM AÇO INOX 5 PEÇAS. INCLUINDO INSTALAÇÃO (SABONETEIRA, PAPELEIRA E PORTA TOALHAS)	COMP. 009	un	2,00	98,31	122,84	245,68
15.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86903	un	2,00	222,84	278,44	556,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.


B.D.I.: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data:31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor		
					Unitário	BDI	Parcial
15.05	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO F LEXIVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86919	un	1,00	623,04	778,49	778,49
15.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89356	m	11,30	13,14	16,42	185,53
15.07	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89357	m	12,75	18,55	23,18	295,52
15.08	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86915	un	2,00	67,14	83,89	167,78
15.09	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	88504	un	1,00	503,30	628,87	628,87
15.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	89482	un	3,00	15,73	19,65	58,96
15.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89711	m	10,96	11,72	14,64	160,50
15.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89712	m	16,50	17,58	21,97	362,44
15.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89714	m	7,60	33,57	41,95	318,79
15.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74166/001	un	1,00	136,63	170,72	170,72
15.15	FOSSA SEPTICA PRÉ-MOLDADA Ø 1,2M , ALTURA DE 2,50M PARA 5 CONTRIBUINTES	CO1123 COMP_010	un	1,00	772,91	965,75	965,75
15.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89724	un	8,00	4,86	6,07	48,58
15.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89744	un	2,00	14,73	18,41	36,81
15.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89726	un	1,00	5,04	6,30	6,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de Obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Vanderlei Cecatto

Órgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste- MT

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude: 14° 47' 58.69 " S Longitude: 53° 36' 55.97" O

Local da Obra: Avenida Kuluene, Qd 01, Lts 11, 12, 13 e14, Bairro Jardim Bem Viver.

B.D.I.: 24,95%

Santo Antônio do Leste - MT

Data: 31/Março 2016

Fonte de valores: SINAPI/01/2016

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor			
					Unitário	BDI	Parcial	
15.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	89782	un	2,00	8,04	10,05	20,09	
15.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	89797	un	1,00	27,26	34,06	34,06	
15.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P	90373	un	5,00	8,75	10,93	54,67	
15.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89362	un	5,00	5,21	6,51	32,55	
15.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89413	un	4,00	4,99	6,24	24,94	
15.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89443	un	2,00	8,63	10,78	21,57	
15.25	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89441	un	2,00	14,52	18,14	36,29	
15.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89391	un	6,00	5,60	7,00	41,98	
15.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	89380	un	3,00	5,90	7,37	22,12	
16.0	LIMPEZA DE OBRA						TOTAL	6.422,46
16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537	m²	170,28	1,88	2,35	400,00	400,00
					TOTAL		400,00	400,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							101.705,69
	CENTO E UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS							