

Santo Antônio do Leste
GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história
AUBA, 2010/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA DE APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA

OBRA: LAMA ASFÁLTICA

END. LOGRADOUROS DIVERSOS DA CIDADE

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT


24,47%

ITEM	SINAPI/MT JAN/2016	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)		
					S BDI	UNITÁRIO	C BDI
1.0.0		LAMA ASFÁTICA					
1.1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.666,25	
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50	428,46	533,30	
1.2.0		MOBILIZAÇÃO				7.927,20	
	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T (EQUIPAMENTO AUTO TRANSPORTAVEL - CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO ESPARGEDOR), RODOVIA PAVIMENTADA (CUIABÁ/STº ANTONIO 367 KM - CONSIDERA IDA E VOLTA)	TXKM	13.212,00	0,49	0,60	
1.3.0		LAMA ASFÁTICA				109.551,94	
1.3.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	30.346,80	1,22	1,51	
1.3.2	3 S 02 510 51	LAMA ASFÁTICA (GRANULOMETRIA III E IV) SOMENTE MÃO DE OBRA	M2	30.346,80	1,69	2,10	
				TOTAL	124.145,39		

Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016

Importa o presente ORÇAMENTO em R\$ 124.145,39

(cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e nove centavos)


Getário Dias Guirra
Eng. Civil CREA MT 5.594/D.



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADM, 2013 - 2016

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - LAMA ASFÁLTICA


ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO LINEAR (E) (m)	LARGURA CAPA (L) (m)	ÁREA DE CAPA (E x L) (m2)	COORDENADAS				LOGRADOUROS LIMITES	
					INICIAL		FINAL		INICIAL/FINAL	
					Latitude	Longitude	Latitude/ Longitude	FINAL		
1	RUA SANTO ANTONIO	226,00	9,00	2.034,00	14° 47' 35,0" S	53° 36' 38,3" W	14° 48' 15,72" S	53° 36' 36,20" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
2	RUA GARÇAS	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 34,3" S	53° 35' 45,3" W	14° 48' 11,47" S	53° 36' 35,02" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
3	RUA 02 DE JULHO	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 08,6" S	53° 35' 48,0" W	14° 48' 9,83" S	53° 36' 31,81" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
4	RUA DOMINGOS AZZOLINI	231,00	9,00	2.079,00	14° 46' 02,0" S	53° 36' 24,84" W	14° 48' 8,34" S	53° 36' 28,94" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
5	RUA SALGADO FILHO	231,00	9,00	2.079,00	14° 48' 14,14" S	53° 35' 40,1" W	14° 48' 6,77" S	53° 36' 26,01" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
6	RUA DAS MANGUEIRAS	250,00	8,20	2.050,00	14° 45' 00,0" S	53° 35' 33,7" W	14° 48' 4,99" S	53° 36' 23,15" W	RUA GOIÁS/ AV. CURITIBA	
7	AV. MATO GROSSO	495,00	9,00	4.455,00	14° 42' 38,6" S	53° 34' 47,0" W	14° 48' 10,73" S	53° 36' 20,04" W	RUA SANTO ANTONIO/ RUA DAS MANGUEIRAS	
8	AV. FLORIANÓPOLIS	495,00	9,00	4.455,00	14° 42' 07,7" S	53° 35' 13,3" W	14° 48' 7,92" S	53° 36' 21,64" W	RUA SANTO ANTONIO/ RUA DAS MANGUEIRAS	
9	AV. CURITIBA	397,00	8,20	3.255,40	14° 41' 54,8" S	53° 35' 20,5" W	14° 48' 10,73" S	53° 36' 20,04" W	RUA GARÇAS/ RUA DAS MANGUEIRAS	
10	RUA GARÇAS 02	85,00	8,20	697,00	14° 39' 28,5" S	53° 36' 26,4" W	14° 48' 8,37" S	53° 36' 36,38" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
11	RUA 02 DE JULHO 02	85,00	8,20	697,00	14° 32' 30,1" S	53° 33' 12,0" W	14° 48' 6,88" S	53° 36' 33,53" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
12	RUA DOMINGOS AZZOLINI 02	85,00	8,20	697,00	14° 30' 43,0" S	53° 32' 34,5" W	14° 48' 5,26" S	53° 36' 30,67" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
13	RUA SALGADO FILHO 02	85,00	8,20	697,00	14° 27' 13,1" S	53° 30' 27,1" W	14° 48' 3,78" S	53° 36' 27,73" W	AV. CURITIBA/ AV. DAS ARARAS	
14	RUA PRIMAVERA	181,00	7,80	1.411,80	14° 26' 25,7" S	53° 28' 52,0" W	14° 47' 52,45" S	53° 36' 56,63" W	AV. KULUENE/ AV. CEARÁ	
15	RUA PASSO FUNDO	101,00	7,60	767,60	14° 27' 45,6" S	53° 27' 06,0" W	14° 47' 53,44" S	53° 36' 52,32" W	AV. KULUENE/ AV. MACEIÓ	
16	AV. MACEIÓ	110,00	7,40	814,00	14° 27' 02,1" S	53° 26' 48,0" W	14° 47' 53,47" S	53° 36' 52,13" W	RUA PRIMAVERA/ RUA PASSO FUNDO	
TOTAL		3.519,00	135,00	30.346,80						

Santo Antônio do Leste, 22 de Abril de 2016

Quantidade a receber LAMA ASFÁLTICA = 30346,8 (TRINTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS VIRGULACENTA METROS QUADRADOS)


Getônio Dias Guirra

Eng. Civil CRE MIT 5.594/D



Santo Antonio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADM 2013 / 2016


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LAMA ASFÁLTICA
END. LOGRADOUROS DIVERSOS DA CIDADE
SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR (R\$)	PERÍODO		TOTAL
				1ª MÊS		
				PESO (%)	VALOR (R\$)	
1.0.0	LAMA ASFÁLTICA					
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,37%	6.666,25	100,00%	6.666,25	6.666,25
1.2.0	MOBILIZAÇÃO	6,39%	7.927,20	100,00%	7.927,20	7.927,20
1.3.0	LAMA ASFÁLTICA	88,24%	109.551,94	100,00%	109.551,94	109.551,94
		1,00	124.145,39	100,00%	124.145,39	124.145,39

Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016


Getônio Dias Guirra
Eng. Civil CREA MT 5.594/D



Santo Antonio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DE LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS

Referência - Janeiro 2016

OBRA - LAMA ASFÁLTICA

LOCAL - DIVERSAS RUAS DA CIDADE (RELAÇÃO DE RUAS)

SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	4,96%
DF - Custos Financeiros	0,59%
C - Riscos	1,40%
S - Seguros	0,80%
G - Garantias	0,05%
SUBTOTAL	7,80%

Lucro	%
L - Lucro / Remuneração	6,59%
SUBTOTAL	6,59%

I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
ISSQN	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13	2,00%
SUBTOTAL	7,65%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI | **24,47%**

Santo Antônio de Leste, MT - 22 de Março de 2016.


Getonio Dias Guirra

Eng. Civil CREA MT 5.594/D