



[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Considerando a necessidade de Abertura de Processo Administrativo de para a **contratação de empresa para remoção e instalação de rede de baixa tensão da Av. Fortaleza no Município de Santo Antônio do Leste/MT**, conforme solicitação, projeto de execução e planilha orçamentária em anexo elaborada pelo setor de engenharia da Associação Mato Grossense dos Municípios - AMM, solicitamos a Vossa Senhoria, através do Departamento de Contabilidade, informação através de Certidão se existe rubrica orçamentária e por qual (is) dotação (ões) orçamentária(s) que ocorrerá(ão) a(s) possíveis despesa(s) correspondente (s) à referida solicitação.

Santo Antônio do Leste - MT, 21 de janeiro de 2022.

[Handwritten signature of Edemar Menegassi]

EDEMAR MENEGASSI
Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos
Portaria nº. 005/2021 de 01/01/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº 002

RUB Syr

**PORTARIA Nº. 005/2021.
DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.**

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Srº. **EDEMAR MENEGASSI**, para responder pelo cargo de **SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRASE.

**GABINETE DO PREFEITO
EM: 01 DE JANEIRO DE 2021**

**JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 003/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **EDER LUIZ DE CASTRO**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 002/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA a Sr. **CLAUDILENE OLIVEIRA SANTOS**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 001/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **MARCOS DA SILVA ALVES**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE SAÚDE desta Prefeitura, conforme o Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 005/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **EDEMAR MENEGASSI**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 006/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA a Sr. **ROSANI MENEGASSI ALVES**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.



RUB
Syr

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022

DA: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

A: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

SENHOR SECRETÁRIO,

Objetivando atender à solicitação desta secretaria, onde nos solicita disponibilidade financeira para **contratação de empresa para remoção e instalação de rede de baixa tensão da Av. Fortaleza no Município de Santo Antônio do Leste/MT**, conforme solicitação, projeto de execução e planilha orçamentária em anexo elaborada pelo setor de engenharia da Associação Mato Grossense dos Municípios - AMM, informo que existe rubrica orçamentaria e encaminhamento para que efetue os trâmites necessários.

Santo Antônio do Leste - MT, 21 de janeiro de 2022.


DAVID PAULO CORREIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
PORTARIA Nº. 004/2021 DE 01/01/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº 005

RUB 54

PORTARIA Nº. 004/2021.
DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Srº. **DAVID PAULO CORREIA DA SILVA**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO
EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

- i) Fotocópia da Carteira de Trabalho e comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- j) Fotocópia legível da CNH se for o caso;
- k) Comprovante de exame de saúde física e mental (exame médico) necessário ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
- l) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
- m) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida);
- n) Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço público, nos últimos 05 (cinco) anos.
- o) Declaração de Bens;
- p) Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Santo Antonio do Leste mantém convênio para recebimento de créditos salariais; e
- q) Não Registrar antecedentes criminais ou estar respondendo pelos crimes conta: o Patrimônio, Administração, Fé Pública, os costumes e os previstos na Lei nº 1.343 de 23/08/2006 (tráfico de entorpecentes), comprovado através de Certidão Civil e Criminal.
- r) Outros documentos que a Administração julgar necessário;

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021**

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste – MT, por intermédio de seu representante legal, Sr. JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES – Prefeito Municipal, **CONVOCA** os (a) candidatos (a) relacionados (a) no anexo I deste Edital, aprovados (a) no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2020, realizado em 07/07/2020, tendo o resultado sido homologado em 28/07/2020, para comparecerem nesta **COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS** desta Prefeitura, no prazo de **até 04 (quatro) dias** nos horários de expediente (07h às 13h), munidos de todos os documentos constantes no mesmo item do Edital e relacionado no Anexo II deste edital, para tomarem posse em seus respectivos cargos.

Será considerado desistente e, portanto eliminado do processo seletivo simplificado, o(s) candidato(s) convocado(s) que não comparecer (em) até a data estabelecida e munido dos documentos exigidos, podendo a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste – MT convocar o(s) o(s) próximo(s) candidato(s) aprovados, obedecida rigorosamente a ordem de classificação.

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura em horário de expediente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, ao 01 dia do mês de Janeiro de 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES *Prefeito Municipal*

ANEXO I

Nº	TECNICO EM ENFERMAGEM
01	LEONIR MACEDO DE SOUZA
02	LUZIA TAUFMAM

ANEXO II

DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021.

1. - Para tomar posse, o candidato deverá apresentar documentação (original ou fotocópia autenticada) que comprove:

a) Comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigidos para o cargo, apresentado em via original e fotocópia ou cópia autenticada em cartório;

- b) Comprovante de Residência;
- c) Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- d) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 05 anos de idade (se houver);
- e) CPF dos filhos caso houver;
- f) Fotocópia do Título de eleitor e Certidão que comprove não ter sofrido punição política – certidão original emitida pela justiça eleitoral;
- g) Fotocópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
- h) Fotocópia do RG e CPF do candidato e do cônjuge (se casado);
- i) Fotocópia da Carteira de Trabalho e comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- j) Fotocópia legível da CNH se for o caso;
- k) Comprovante de exame de saúde física e mental (exame médico) necessário ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
- l) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
- m) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida);
- n) Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço público, nos últimos 05 (cinco) anos.
- o) Declaração de Bens;
- p) Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Santo Antonio do Leste mantém convênio para recebimento de créditos salariais; e
- q) Não Registrar antecedentes criminais ou estar respondendo pelos crimes conta: o Patrimônio, Administração, Fé Pública, os costumes e os previstos na Lei nº 1.343 de 23/08/2006 (tráfico de entorpecentes), comprovado através de Certidão Civil e Criminal.
- r) Outros documentos que a Administração julgar necessário;

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 004/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **DAVID PAULO CORREIA DA SILVA**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 003/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1° - NOMEIA o Sr. EDER LUIZ DE CASTRO, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4° - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 002/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1° - NOMEIA a Srª. CLAUDILENE OLIVEIRA SANTOS, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4° - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 001/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1° - NOMEIA o Sr. MARCOS DA SILVA ALVES, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE SAÚDE desta Prefeitura, conforme o Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4° - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 005/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1° - NOMEIA o Sr. EDEMAR MENEGASSI, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

Artigo 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4° - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2021

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 006/2021.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2021.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1° - NOMEIA a Srª. ROSANI MENEGASSI ALVES, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL desta Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 808/2020 de 13 de outubro 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2022

Emissão: 21/01/2021

P.M.S.A.L
FLS Nº 008
RUB
Page 1

Ao
Ilmo(a). Sr(a). Secretario(a)

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, encaminhando ao Ilmo., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela Coordenadoria de Contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha: **646**

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

FUNÇÃO : 25 Energia

SUBFUNÇÃO : 752 Energia Elétrica

PROGRAMA : 5011 GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO ATIVIDADE : 1086 Ampliação de Redes Elétricas

ELEMENTO : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos : 1.1.500

Fonte Descrição: R

Saldo Orçamentário : 50.000,00

Atenciosamente,


Coordenadoria de Contabilidade -
Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF: 378.266.461-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
AO: GABINETE DO PREFEITO

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO

Solicito autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova o procedimento administrativo de Licitação na modalidade tomada de preços para a **contratação de empresa para remoção e instalação de rede de baixa tensão da Av. Fortaleza no Município de Santo Antônio do Leste/MT**, conforme solicitação, projeto de execução e planilha orçamentária em anexo elaborada pelo setor de engenharia da Associação Mato Grossense dos Municípios - AMM.

Santo Antônio, do Leste - MT, 24 janeiro de 2022.

EDEMAR MENEGASSI
Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos
Portaria nº. 005/2021 de 01/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00115/22	EDMAR MENEGASSI	21/01/2022

Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Setor Solicitante	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS
Centro de Custo	19 COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS
Placa	

Observação


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AV. FORTALEZA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE /MT

Item	Cód. Produto	Cód.TCE	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo
1	001.034.092	1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AV. FORTALEZA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LE STE /MT	SER	1	0	19

Presidente


Secretário

Almoxarifado

P.M.S.A.L
FLS Nº 010
RUB 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº 011
Página

RUB 51

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00115/22	21/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
21/01/2022	21/01/2022	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	EDMAR MENEGASSI

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.034.092 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AV. FORTALEZA N°	SER	1
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	82.668,48	82.668,48
PROponente Vencedor			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	82.668,48	82.668,48
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		82.668,48	82.668,48


RELAÇÃO DE PROponentes PARTICIPANTES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	82.668,48

RELAÇÃO DOS PROponentes VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	82.668,48
TOTAL DOS PROponentes VENCEDORES		82.668,48

Aprovado por:

Digitador (a)

Corina Maria Alves Carrijo



CARTA RESPOSTA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO PARTICULAR

POLO	MUNICIPIO
BARRA DO GARÇAS - MT	SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	
AV. FORTALEZA, CENTRO	
Nome do(s) proprietário(s)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE	
Técnico ou Engenheiro Responsável do Projeto	
LUIZ ROBERTO NUNES	

Projeto Particular - Deslocamento de rede

Prezado (a) Senhor (a)

Acusamos o recebimento de vossa solicitação, que mereceu de nossa parte a devida atenção e análise onde informamos:

PROJETO FOI ANALISADO E CONSIDERADO APROVADO COM RESSALVAS

Anexamos ao projeto uma planilha contendo as ressalvas que fizemos ao projeto, e as respectivas providências, que deverão ser tomadas para a regularização.

A verificação do atendimento às providências indicada na planilha, será feita por ocasião da vistoria da obra para ligação.

Os serviços do padrão de entrada, do ramal de baixa tensão e os na rede de distribuição, devem ser executados mediante a contratação de uma empreiteira especializada e legalmente habilitada;

A Empreiteira instaladora deve apresentar também a Certidão de Registro no CREA, constando o nome do profissional responsável pela firma.

Quando os serviços forem executados por profissional diferente daquele que os projetou, este deve apresentar também os mesmos documentos.

A execução dos projetos elétricos deverá atender os itens da NR 10 - Segurança e Serviços com Eletricidade no que tange à segurança no trabalho: ITENS - 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14, e seus subitens.

Informamos que após a execução da obra conforme projeto aprovado, o cliente deverá entrar com o **PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO**, juntamente com a via do projeto completo em qualquer Unidade de Serviço da ENERGISA, informando o número de aprovação do projeto: (PAP).

A obra realizada na rede de distribuição existente deverá ser **INCORPORADA PELA ENERGISA** conforme legislação vigente. Para os casos **que se aplicar a incorporação de rede**, ou para fins de solicitação de fiscalização, será necessário encaminhar os seguintes documentos aplicável a cada tipo de projeto.

*Nacionalidade, estado civil e endereço do proprietário;

*Cópia do RG, do CPF, do contrato com a firma prestadora dos serviços e das notas fiscais dos materiais aplicados na obra;

*No caso de pessoa jurídica fornecer cópia do Contrato Social e cópia de RG e CPF dos Diretores que assinarão o Contrato de Incorporação;

P.M.S.A.L
FLS Nº 014
RUB Sug



- *Certificado de garantia e Nota de Ensaio do Transformador aplicado na obra
- *Atestado de alinhamento emitido pela Prefeitura Municipal no caso de redes construídas em área urbana ou Autorização de Passagem no caso da área rural;
- *No caso de Prefeitura Municipal, a Lei da Câmara do Município aprovando o investimento para a construção e posterior incorporação pela ENERGISA e cópia da ata de posse do Prefeito e Portaria de nomeação do Secretário;
- *Número da conta bancária do proprietário da rede que assinará o contrato de incorporação, com os dados conta bancária (Conta Corrente) .
- *Cópia do projeto aprovado com o devido carimbo do departamento de análise;
- *Cópia da CARTA e PLANILHA de aprovação do projeto;
- *Contrato de prestação de serviço entre a empreiteira e o cliente;
- *Certidão de pessoa Jurídica da empresa (emitido pelo CREA).
- *A ART de execução com o nome da empresa em questão. (todos os documentos devem está ligados a uma mesma empresa/responsável técnico).

Celebração de contrato para transformadores de até 112,5KVA conforme Resolução 414/2010 ANEEL Art.2º e Art.63

Os clientes com posto de transformação particular de até 112,5 KVA, podem optar por faturamento na tarifa do grupo B.

Devem ser celebrados o Contrato Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) para esses consumidores através do DESC e Contrato de Execução de Obra (quando for a opção do cliente de execução pela empresa).

O proprietário da obra é o responsável perante a SEMA pelo cumprimento do Código Ambiental de Mato Grosso;

Na obra deverão ser empregados materiais e equipamentos que estejam contidos em nosso Cadastro Técnico de Materiais e Equipamentos de Distribuição, disponível na Internet no endereço eletrônico www.energisa.com.br.

DA VALIDADE DO PROJETO:


A validade da aprovação do projeto em referência é de 02 (dois) anos, contados a partir do recebimento desta carta. Caso a solicitação não seja apresentada no prazo indicado, a aprovação do projeto será cancelada e uma nova análise deverá ser solicitada.

Ao ensejo, renovamos os votos de elevada consideração nos colocando à sua disposição para eventual consulta através do telefone (065) 3926-5646, ou pessoalmente no Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição situado na na Rua Vereador João Barbosa Caramuru Nº 184, Bairro Bandeirantes (Morro da Luz) em Cuiabá-MT, aonde se encontram disponíveis vossas vias, caso tenha entrado com projeto físico, onde ficaram guardadas no prazo de 90 (noventa) dias, sendo descartadas posteriormente.


Atenciosamente,

Marcelo Donizeti Pazoti
Coordenador DMCD - Projetos e Cadastro

DADOS DO PROJETO	
DOC:	00700.014962/2020
PROC:	70700.0010671/2020
PE:	403620 DCMD/2019
OS:	59690946
Analísado por:	Mariliza Soares A. Negraes
Data de Entrega:	23/03/2020

015
Sjg
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROJETO PARTICULAR - APROVADO COM RESSALVAS
INFORMAÇÕES GERAIS
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

POLO	MUNICÍPIO	Projeto Particular - Deslocamento de rede				
BARRA DO GARÇAS - MT	SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	RD-MT em Km:	0,451		Tipo de Fase: Trifásico	
LOCALIZAÇÃO DA OBRA		RD-BT em Km:	0		N.º Clientes: 1	
AV. FORTALEZA, CENTRO		N.º Postes BT:	0		REDE BT + MT: 0,451	
Nome do(s) proprietário(s)		N.º Postes MT:	0		N.º Total Postes: 0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE		Iluminação Pública (KW)				
Técnico ou Engenheiro Responsável do Projeto		Quantidade	Pot. Unit. (W)	Pot. Total (KW)	Somatoria (KW)	DEMANDA (KVA)
LUIZ ROBERTO NUNES		0	0	0	0	0
Email:		Posto de transformação (KVA):				CARGA (KW)
Carta de Disponibilidade:		Quantidade	Pot. Uni. (KVA)	Pot. Total (KVA)	Somatoria (KVA)	0
Aceite de obras:		0	0	0	0	POT TOTAL (W)
Localização: URBANO		0	0	0	0	0
Subestação/Alimentador: 065013		0	0	0	0	0
Secundária 34,5 KV 220/127 V		0	0	0	0	0
UC da localidade apenas para preenchimento do SIATE:		8373043		TRAFO		
VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGATORIO DO PROJETO				Apresentou ?		
				Sim	Não	Não Aplicavel
Assinatura do projetista				X		
ART de projeto Assinada				X		
ART de execução juntamente com a certidão de pessoa jurídica emitida pelo CREA						X
Memorial Descritivo com UC ou OS ou Ficha Cadastral				X		
Declaração do proprietário sobre a opção tarifária				X		
Carta de aprovação/solicitação de Disponibilidade				X		
Planta baixa da rede projetada				X		
Projeto altimétrico (Escala 1:200 / 1:2000)						X
Projeto da malha de aterramento do(s) equipamento(s) de MT (trafos, reguladores, etc)				X		
Coordenadas UTM dos postes				X		
Potência do(s) transformador(es)				X		
Relação de materiais e equipamentos				X		
Planta de ligações das unidades consumidoras				X		
Relação das cargas (kW) que serão ligadas ao (s) transformador(es)				X		
Cálculo da demanda (kVA) prevista para o (s) transformador(es)				X		
Planta de localização				X		
Apresentação da planilha de Supervisão de Circuito BT (Loteamento)						X
Projeto em Formato .DWG e/ou .PDF				X		
Diagrama Unifilar Primária e Secundária				X		
Plano de Controle Ambiental - Sema					X	
Arquivo Digital Validado				X		
Termo de responsabilidade do remal subterrâneo (Urbano)						X
Termo de responsabilidade pela utilização de poste da ENERGISA (Urbano)						X
Conteúdo condicional		Apresentou ?				
		Sim	Não	Não Se Aplica		
Detalhe de travessia de rio						
Detalhe de travessia de rodovia						
Detalhe de travessia de Linha de Transmissão						
Autorização de passagem					DADOS DO PROJETO	
Autorização para Derivação de ramal particular					DOC:	00700.014962/2020
Termo de manutenção de rede rural					PROC:	70700.0010671/2020
Autorização de derivação de novos consumidores					PE:	403620 DCMD/2020
Declaração de conta bancária					OS:	59690946
Termo de responsabilidade pelo sistema de reversão					Analísado por:	Mariliza Soares A. Negraes
Projeto de cabine ou subestação						
Termo de manutenção de rede urbano						



item	Verificação	Sim	Não
1	Para todos os transformadores menores que 75 kVA, foram previstos aterramentos de AT e BT separados ?	X	
2	Os valores de resistência de aterramento informados estão de acordo com a NDU 002 ou NTE-028 ?	X	
3	Foram informadas as resistências de aterramento para todos os transformadores constantes no projeto ?	X	
4	Foi prevista a utilização de algum material ou equipamento com características elétricas ou mecânicas diferentes das padronizadas pela ENERGISA ?		X
5	Foi projetada alguma estrutura em desacordo com os gráficos para dimensionamento de estruturas constantes nas Normas Técnicas da ENERGISA?		X
6	Foi projetado seccionamento e aterramento das cercas constantes no projeto ?		X
7	Foi projetado algum poste com RN inferior à indicada pelos gráficos para dimensionamento de estruturas constantes nas Normas Técnicas da ENERGISA ?		X
8	A demanda prevista para o(s) transformador(es) está corretamente calculada :	X	
9	A potência nominal do(s) transformador(es) está compatível com a(s) demanda prevista(s) ?	X	

RESULTADO DA ANÁLISE DO PROJETO

PROJETO APROVADO	
PROJETO APROVADO COM RESSALVAS	X
PROJETO REPROVADO	


APROVADO POR:

Marcelo Donizeti Pazoti
 Coordenador de Projetos e Cadastro
 Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição

Local/Data

Cuiabá	segunda-feira, 23 de março de 2020
--------	------------------------------------

OBSERVAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO CONFORME NORMA VIGENTE.		
N.o.	Observações instrutivas para que não se execute o projeto fora de norma.	
1	SEMA	O proprietário da obra é o responsável perante a SEMA pelo cumprimento do Código Ambiental de Mato Grosso;
2	DA ALTERAÇÃO DA CARGA QUANDO GRUPO A	DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM SETOR DOS GRANDES CLIENTES PARA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
3	ART de execução.	A obra deverá ser executada por empresa credenciada junto ao CREA, apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica quando da solicitação da fiscalização juntamente com ART de execução.
4	Do Seccionamento e aterramento de cercas Conforme NDU 002	As cercas e telas que dividem as propriedades entre si ou com a via pública, bem como aquelas internas, devem ser seccionadas e aterradas conforme o padrão de Construção de Redes de Distribuição da Concessionária, quando o ramal de ligação ou interno (aéreo) passar sobre as mesmas.
5	DA PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR	Para dimensionamento do Elo do Transformador utilizar Tabela 03 da NDU 002
6	Da Derivação da REDE CONFORME NTE 022	A derivação da rede deve ser executada através de chave fusível. Não empregar elos fusíveis do tipo H para proteção de ramais, a não ser que seja chave recuada. Ou trafo embaixo da rede.
7	Da Derivação da Rede Conforme NDU 002	No poste de derivação não poderá existir equipamentos do tipo: transformador, banco de capacitor, religador, seccionizador, regulador e etc.
8	DA DERIVAÇÃO CONFORME NTE 022	Os elos fusíveis destinados à proteção de ramais particulares devem ser especificados de acordo com a tabela do item 4.2.1.11 da NTE 022 - 4.2.1.6. O menor elo fusível a aplicar em ramais rurais e urbanos com mais de um transformador não deve ser inferior a 15K;
9	Ramal de Ligação conforme NDU002	O comprimento máximo será de 50 metros medidos a partir da base do poste ou ponto de derivação da rede de distribuição da Concessionária até o ponto de entrega. Neste caso o ponto de entrega está na subestação ou na cabine de medição
10	Medição conforme NDU 002	b. Não será permitida medição única a mais de um consumidor ou ainda, mais de uma medição a um único consumidor na mesma propriedade.
11	Ramal de ligação para posto de transformação ate 45 KVA conforme NTE 028	o comprimento maximo do trafo ate o padrão na tensão 13,8/7,96 KV é de 15 a 23 metros e na tensao 34,5/19,96KV é de 10 a 15 metros
12	DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO CONFORME NDU 002 ITEM 8.3	Os cabos unipolares deverão ser protegidos por eletroduto de descida até a caixa de passagem e após a mesma até a caixa de medição. Este eletroduto deverá ser de aço carbono galvanizado por imersão à quente de acordo com a NBR 5624, diâmetro nominal mínimo de 100mm. DETALHE CONSTRUTIVO DESENHO 036
13	DO RAMA DE ENTRADA SUBTERRANEO CONFORME NDU 002 ITEM 8.3	Não serão aceitos ramais subterrâneos cruzando vias públicas
14	DA CRUZETA CONFORME NTE 024 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO	A CRUZETA DEVERA SER EXCLUSIVAMENTE DE CONCRETO E apresentar a seguinte identificação gravada no concreto de forma legível e indelével: - nome ou marca comercial do fornecedor; - data (dia, mês e ano) de fabricação; - resistência nominal (daN); - número de série; - código ABNT do tipo de cimento utilizado.
15	DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME NDU 002	Dispor em cada curva do cabo, de uma caixa de passagem com dimensões mínimas de 500mm x 500mm x 500mm, com tampa de aço ou concreto armado - A CAIXA DEVERA DISPOR DE UMA SUB TAMPA DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 COM DISPOSITIVO PARA LACRE, CONFORME DESENHO 035
16	Equipamentos (transformador, chave fusível, para-raios), materiais e acessórios.	Instalar equipamentos, materiais e acessórios novos, conforme Cadastro Técnico de Distribuição da ENERGISA e de acordo com as Normas Técnicas atuais e vigentes.
17	DA AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM POR TERRENO DE TERCEIROS - ASSINADO E RECONHECIDO FIRMA	QUANDO A REDE PASSAR POR TERRENO DE TERCEIROS, DEVERA O PROPRIETARIO DO PROJETO APRESENTAR NO ATO DA FISCALIZAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DADA PELO PROPRIETARIO DO TERRENO.



APROVADO COM RESSALVAS

Detalhes Técnicos da Análise

Prezado senhor, após análise técnica de vosso projeto pela área técnica responsável, identificamos os seguintes itens a serem regularizados:

O projeto apresentado foi analisado pela equipe técnica e o mesmo foi considerado **Aprovado**, no entanto, foram pontuadas **ressalvas** necessárias a serem regularizadas.

- Poste deverá ser instalado respeitando a largura da calçada e distância do meio fio o centro do poste, conforme apresentado na NDU 004.3;

AVISO: NOVA REGRA PARA FORNECEDORES QUE EXECUTAM OBRA PARTICULAR EM REDE DE PROPRIEDADE DA ENERGISA

A partir de **25 de maio de 2020**, somente os Fornecedores de Serviços Homologados serão autorizados pelo Grupo Energisa para executar obra particular de extensão, reforço ou modificação da rede existente na rede de propriedade da Energisa.



As obras particulares que forem executadas por Fornecedores não homologados no Grupo Energisa não terão autorização para desligamento programado, uma vez que não atenderão às exigências da distribuidora.

Norma vigente: NDU 036 Homologação de Fornecedor de Serviços da Distribuição.




Para se cadastrar, acesse a plataforma: Web Supply

(https://energisa1.websupply.com.br/cadastro_fornecedores/cadastro.asp)

Para mais informações sobre o cadastro, ligue: (32) 3202-3030

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			NÃO DESONERADO	
			BDI	24,00%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT		DATA:	07/12/2021
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT		LEIS SOCIAIS:	114,45%
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4,23%	3.499,92	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	8,25%	6.816,44	
3.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87,52%	72.352,12	
TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 82.668,48

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
REMOÇÃO E INSTALACAO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT									
1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA							3.499,92
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN	1,00	2.822,52	3.499,92	3.499,92	
2.0		SERVIÇOS INICIAIS							6.816,44
2.1	AMM CIV 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	3,12	345,88	428,89	1.338,14	
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016		M2	6,00	736,33	913,05	5.478,30	
3.0		ILUMINAÇÃO PÚBLICA							72.352,12
3.1	AMM IP 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600		UN	3,00	2.478,72	3.073,61	9.220,83	
3.2	AMM IP 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N1 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	6,00	692,54	858,75	5.152,50	
3.3	AMM IP 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG		KG	25,00	38,52	45,28	1.132,00	
3.4	AMM IP 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3/N3 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	1,00	2.143,10	2.657,44	2.657,44	
3.5	AMM IP 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N4 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	1,00	2.047,25	2.538,59	2.538,59	
3.6	AMM IP 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO SI-T - REDE NUA PARA REDE ISOLADA (EXCLUSIVE POSTE)		UN	2,00	363,39	450,60	901,20	
3.7	AMM IP 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-1 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	9,00	333,26	413,24	3.719,16	
3.8	AMM IP 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	1,00	427,36	529,93	529,93	
3.9	AMM IP 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	1,00	380,60	471,94	471,94	
3.10	AMM IP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 / SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)		UN	1,00	719,62	892,33	892,33	
3.11	AMM IP 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300		UN	10,00	1.903,02	2.359,74	23.597,40	
3.12	AMM IP 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1KV (veias coloridas)		UN	360,00	48,25	59,83	21.538,80	
R\$							82.668,48		

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO
			BDI 24,00%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	DATA:	07/12/2021
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	LEIS SOCIAIS:	114,45%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 001 SINAPI ou Cot. De Mercado	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	34,93	2.095,80
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	90,84	726,72
				Total	R\$ 2.822,52

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
COMPONENTES	UN	CÁLCULO	
MATERIAL			
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3HR*5DIAS*4SEMANAS*1MES	
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2HR*1DIAS*4SEMANAS*1MES	

AMM CIV 002 SINAPI ou Cot. De Mercado	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)
MATERIAL					
4491	REGIAO - BRUTA	M	4,00	8,38	33,52
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	250,00	250,00
4417	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	4,34	4,34
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	23,40	3,51
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,85	20,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,83	33,66
				TOTAL	R\$ 345,88

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (MAIO/2020)

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABA - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	24,00%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	DATA: 07/12/2021		LEIS SOCIAIS: 114,45%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

AMM IP 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,20	353,90	70,78
91634	GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,50	185,01	277,51
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,20	172,29	34,45
	COTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DT 11/600	UN	1,00	1995,00	1.995,00
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,83	100,98
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83394"					TOTAL R\$ 2.478,72

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	3.258,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300		DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS	1.886,70	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232		MATHEUS
15/10/2021	SUPER POSTE	1.995,00	37.704.946/0001-49	(65) 3625-1134		VICTOR
VALOR ACATADO MEDIANA		1.995,00				


AMM IP 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N1 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	95,75	95,75
COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	2,00	19,05	38,10
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	6,67	13,34
COT-02	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2kV	UN	3,00	103,59	310,77
COT-03	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR;	UN	3,00	13,00	39,00
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	5,00	0,88	4,40
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	8,86	8,86
432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	9,78	9,78
COT-04	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	3,00	5,90	17,70
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36
** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) "170470"					TOTAL R\$ 692,54

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	19,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300		DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS	18,50	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232		MATHEUS
07/10/2021	ELETRO ATIVA	23,20	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844		DEUZIMAR
VALOR ACATADO MEDIANA		19,05				

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
14/08/2021	COTELETRICA	77,63	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300		PATRIANE
29/09/2021	ELETRICA VARZEA GRANDE	103,59	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565		ANDREIA
14/08/2021	ELETRO ATIVA	159,91	08.139.615/0001-05	(65) 3051-7844		JAQUESON
VALOR ACATADO MEDIANA		103,59				

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	14,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300		DIRCEU
28/09/2021	ELETRICA VARZEA GRANDE	9,80	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565		ANDREIA
05/10/2021	DAMBROS	13,00	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232		MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA		13,00				

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	4,65	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300		DIRCEU
07/10/2021	ELETRO ATIVA	9,57	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844		DEUZIMAR
14/10/2021	DAMBROS	5,90	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232		MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA		5,90				

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO	 
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.520 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	DATA: 07/12/2021 LEIS SOCIAIS: 114,45%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

AMM IP 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
25002	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG	KG	1,00	30,47	30,47
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,84	1,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	21,87	4,37
					TOTAL R\$
					36,52

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170945*

AMM IP 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3/N3 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00	95,75	383,00
COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	8,00	19,05	152,40
421	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	6,00	12,98	77,88
COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2KV	UN	6,00	103,59	621,54
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00	6,67	53,36
402	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00	17,96	107,76
COT-2	SAPATILHA	UN	6,00	18,50	111,00
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV	UN	2,00	103,59	207,18
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR	UN	2,00	13,00	26,00
COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	2,00	5,90	11,80
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	3,00	5,44	16,32
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	22,00	0,88	19,36
437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	3,00	17,42	52,26
432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	9,78	19,56
11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	6,00	8,57	51,42
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	21,87	131,22
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,84	101,04
					TOTAL R\$
					2.143,10

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) *170470*

COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
07/10/2021	COTELETRICA	19,05
14/10/2021	DAMBROS	18,50
07/10/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,20
VALOR ACATADO MEDIANA		19,05




COT-2	SAPATILHA	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
07/10/2021	COTELETRICA	17,86
07/10/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,50
14/10/2021	DAMBROS	18,50
VALOR ACATADO MEDIANA		18,50

COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2KV	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
14/08/2021	COTELETRICA	77,63
29/09/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	103,59
14/08/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	159,91
VALOR ACATADO MEDIANA		103,59

COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
14/08/2021	COTELETRICA	77,63
14/08/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	103,59
14/08/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	159,91
VALOR ACATADO MEDIANA		103,59

COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
07/10/2021	COTELETRICA	14,05
29/09/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,80
05/10/2021	DAMBROS	13,00
VALOR ACATADO MEDIANA		13,00

COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
07/10/2021	COTELETRICA	4,65
07/10/2021	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,57
14/10/2021	DAMBROS	5,90
VALOR ACATADO MEDIANA		5,90

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO	 
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP. 78.000-070 - CUIABA - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO	DATA:	07/12/2021
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	LEIS SOCIAIS:	114,45%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
14/08/2021	COTELETRICA		5,44	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
06/10/2021	ELETRICA PARANA		7,76	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	GEISIANE
07/10/2021	DAMBROS		3,80	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
	VALOR ACATADO MEDIANA		5,44			

AMM IP 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
SINAPISINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2,00	95,75		191,50
COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	4,00	19,05		76,20
421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	6,00	12,98		77,88
COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2KV	UN	6,00	103,59		621,54
430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4,00	6,67		26,68
402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00	17,96		107,76
420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	40,33		80,66
12327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	48,05		96,10
COT-2	SAPATILHA	UN	6,00	18,50		111,00
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV	UN	3,00	103,59		310,77
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR; ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	3,00	13,00		39,00
379	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	8,00	0,88		7,04
437	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	2,00	17,42		34,84
COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	3,00	5,90		17,70
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	3,00	5,44		16,32
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	21,87		131,22
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,84		101,04
					TOTAL	R\$ 2.047,25

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) 170470

COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
07/10/2021	COTELETRICA		19,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS		18,50	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
07/10/2021	ELETRICISTA ATIVA		23,20	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	DEUZIMAR
	VALOR ACATADO MEDIANA		19,05			



COT-2	SAPATILHA	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
07/10/2021	COTELETRICA		17,86	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
07/10/2021	ELETRICISTA ATIVA		22,50	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	DEUZIMAR
14/10/2021	DAMBROS		18,50	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
	VALOR ACATADO MEDIANA		18,50			

COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2KV	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
14/08/2021	COTELETRICA		77,63	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
29/09/2021	ELETRICA VARZEA GRANDE		103,59	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565	ANDREIA
14/08/2021	ELETRICISTA ATIVA		159,91	08.139.615/0001-05	(65) 3051-7844	JAQUESON
	VALOR ACATADO MEDIANA		103,59			

COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
14/08/2021	COTELETRICA		77,63	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
14/08/2021	ELETRICA VARZEA GRANDE		103,59	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565	ANDREIA
14/08/2021	ELETRICISTA ATIVA		159,91	08.139.615/0001-05	(65) 3051-7844	JAQUESON
	VALOR ACATADO MEDIANA		103,59			

COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
07/10/2021	COTELETRICA		14,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
28/09/2021	ELETRICA VARZEA GRANDE		9,80	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565	ANDREIA
05/10/2021	DAMBROS		13,00	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
	VALOR ACATADO MEDIANA		13,00			

COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
07/10/2021	COTELETRICA		4,85	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
07/10/2021	ELETRICISTA ATIVA		3,57	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	DEUZIMAR
14/10/2021	DAMBROS		5,90	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
	VALOR ACATADO MEDIANA		5,90			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PinTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.520 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	24,00%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO	DATA:	07/12/2021
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	LEIS SOCIAIS:	114,45%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
14/08/2021	COTELETRICA		5,44	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
06/10/2021	ELETRICA PARANA		7,76	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	GEISIANE
07/10/2021	DAMBROS		3,80	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
	VALOR ACATADO MEDIANA		5,44			

AMM IP 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO SI-T - REDE NUA PARA REDE ISOLADA (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
COT-01	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250	UN	4,00	37,47	149,88	
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	38,67	38,67	
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	14,20	14,20	
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM ²	M	1,00	5,80	5,80	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36	
					TOTAL R\$	363,39

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOPIA (OUT/16) *170470*

AMM IP 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-1 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
1095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN	1,00	57,48	57,48	
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm ² x 25-120 mm ² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	25,00	75,00	
407	FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	0,21	58,41	12,26	
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	14,20	14,20	
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	8,86	17,72	
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	2,00	0,88	1,76	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36	
					TOTAL R\$	333,26

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOPIA (OUT/16) *170470*

AMM IP 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	38,67	38,67	
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	14,20	14,20	
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm ² x 25-120 mm ² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	25,00	75,00	
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM ²	M	1,00	5,80	5,80	
COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6.4 MM	M	10,00	7,36	73,60	
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	1,00	5,44	5,44	
COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO	UN	1,00	6,20	6,20	
3380	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	43,87	43,87	
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	8,86	8,86	
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	1,00	0,88	0,88	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36	
					TOTAL R\$	427,36

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOPIA (OUT/16) *170470*

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PinITCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	DATA: 07/12/2021 LEIS SOCIAIS: 114,45%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

AMM IP 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	2,00	38,67	77,34
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	2,00	14,20	28,40
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	25,00	75,00
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	2,00	5,80	11,60
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	1,00	5,44	5,44
433	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	13,11	26,22
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	2,00	0,88	1,76
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36
TOTAL R\$					380,60

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170470*

AMM IP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 / SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	3,00	38,67	116,01
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3,00	14,20	42,60
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	9,00	25,00	225,00
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	3,00	5,80	17,40
COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM	M	10,00	7,36	73,60
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	2,00	5,44	10,88
COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO	UN	1,00	6,20	6,20
3380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	43,87	43,87
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	3,00	8,86	26,58
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	3,00	0,88	2,64
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,87	87,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,84	67,36
TOTAL R\$					719,62

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170470*


COT-01	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	37,47	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS	40,80	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA		37,47			

COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
23/08/2021	E A W SOLTYS EIRELI	28,00	10.782.960/0001-04	(65) 3311-0000	SILVA
23/08/2021	ELÉTRICA PADRÃO	25,00	00.499.809/0001-00	(65) 3311-9100	LUCIANE
VALOR ACATADO MEDIANA		25,00			

COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA	7,63	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
07/10/2021	ELETRIC ATIVA	7,36	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	DEUZIMAR
14/10/2021	DAMBROS	5,90	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA		7,36			

COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/09/2020	ELETRICA PARANA	6,51	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	EMERSON
25/09/2020	PIZZATO	6,20	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	DIRCEU
06/11/2020	BRANEL	6,18	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	AFONSO
VALOR ACATADO MEDIANA		6,20			

COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/08/2021	COTELETRICA	5,44	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
06/10/2021	ELETRICA PARANA	7,76	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	GEISIANE
07/10/2021	DAMBROS	3,80	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA		5,44			




	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições Pin/TCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.520 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	24,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT	DATA: 07/12/2021 LEIS SOCIAIS: 114.45%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

AMM IP 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,20	353,90	70,78
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF 08/2015	CHP	1,50	185,01	277,51
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,20	172,29	34,45
COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DT 11/300	0,00%	1,00	1419,30	1.419,30
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,83	100,98
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83994"				TOTAL R\$	1.903,02

COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DT 11/300		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
07/10/2021	COTELETRICA		2.427,26	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS		1.419,30	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
15/10/2021	SUPER POSTE		1.345,00	37.704.946/0001-49	(65) 3625-1134	VICTOR
			1.419,30			

AMM IP 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)	UN	1,00	42,20	42,20
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,84	1,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	21,87	4,37
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SEDOP-PA (OUT/16) "170943"				TOTAL R\$	48,25

COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)		UN	UN		
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/10/2021	COTELETRICA		36,57	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
14/10/2021	DAMBROS		42,20	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	MATHEUS
07/10/2021	ELETRO ATIVA		48,72	06.110.817/0004-41	(85) 3051-7844	DEUZIMAR
			42,20			

	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 
	OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT DATA: 07/12/2021	

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 3HR*5DIAS*4SEMANAS*1MES ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*1DIAS*4SEMANAS*1MES	1,00	UN
2.0 SERVIÇOS INICIAIS				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,25*2,5	3,12	M2
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	DEPÓSITO PROVISÓRIO 2 M X 3 M	6,00	M2
3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROJETO				



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251






OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
 LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
 DATA: 07/12/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
10	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.499,92	100,00	-	-	-	-	-	-	3.499,92	4,23
20	SERVIÇOS INICIAIS	6.816,44	100,00	-	-	-	-	-	-	6.816,44	8,25
30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.352,12	100,00	-	-	-	-	-	-	72.352,12	87,52
VALOR TOTAL		82.668,48	100,00	-	-	-	-	-	-	82.668,48	100,00
VALOR ACUMULADO		82.668,48	100,00	82.668,48	100,00	82.668,48	100,00	82.668,48	100,00	82.668,48	100,00

Luiz Roberto Nunes
 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

P.M.S.A.L.
 FLS Nº 0279
 RUB *[assinatura]*

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2021) e/ou composições PiniTCPO
			BDI 24,00%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT	DATA: 07/12/2021		
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT	LEIS SOCIAIS: 114,45%		
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		(%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,29	
1.1	AC - Administração Central	5,29	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,51	
1.3	C - Riscos	1,48	
1.4	DF - Custos Financeiras	1,01	
2.0	LUCRO	8,19	
2.1	L - Lucro Operacional	8,19	
3.0	TRIBUTOS	5,45	
3.1	**ISS	1,80	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município			
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		24,00%	
VALOR DA OBRA		R\$	82.668,48
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
3,00%	ISS - Repassado pelo município		
60%	% SOBRE MAO DE OBRA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT		DATA: 07/12/2021		LEIS SOCIAIS: 114,45%	
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,17%	NÃO INCIDE	1,17%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	48,09%	19,31%	48,09%	19,31%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	TOTAL	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
		84,80%	48,32%	114,45%	72,21%